

Gmina Gnojnik

Gnojnik 363

32-864 Gnojnik

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Gnojnik: droga nr 250340K w miejscowości Gnojnik od km 0+000 do km 0+413, droga nr 250357K w miejscowości Biesiadki od km 0+000 do km 0+494,60.

Numer referencyjny: RliD.271.15.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 4

Zamawiający, **Gmina Gnojnik**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o określenie ilości robót, przerobu wymaganego do wykonania w roku 2024r.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie określa ilości robót wymaganych do wykonania w 2024 roku, jednak informuje, iż w pierwszej kolejności należy wykonać przebudowę drogi gminnej nr 25034K „Gnojnik -Wójtówka”

Pytanie nr 2

Czy w ramach zadania należy wycenić zimowe utrzymanie dróg?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuję, iż zimowe utrzymanie dróg nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 3

Czy dla zadania są wymagane roboty pomiarowe, tyczenie dróg oraz inwentaryzacja powykonawcza, jeżeli tak prosimy o dodanie takich pozycji do przedmiaru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż koszty te należy ująć w kosztach ogólnych.

Pytanie nr 4

Prosimy o załączenie specyfikacji, wymagań dotyczących geosiatki, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie geosiatki szklano-węglowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy zastosować geosiatkę zgodnie z przedmiarem. W załączeniu specyfikacja na geosiatkę (SST- geosiatka z posypką)

Pytanie nr 5

Dotyczy przedmiaru „Biesiadki na Lipkę” Prosimy o modyfikację kosztorysu o dodatkowe pozycje: Wykonanie wzmocnienia gruntu geowłókniną separacyjno-filtracyjną 120g/m² 10x10kN, która jest oznaczona na poszerzeniu na rysunkach DW-3 do DW-9

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie jest to częścią przedmiotu zamówienia. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 6

Dotyczy „Biesiadki na Lipkę” Prosimy o określenie rodzaju barierki, oraz określenie, czy wymagana jest poręcz montowana w ścianie oporowej zaznaczonym na rys. DW-3 przekrój konstrukcyjny 2-2 w folderze "Projekt wykonawczy"

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Barierka montowana na górnej powierzchni ściany oporowej jest elementem niestandardowym. Co do rodzaju materiału, przekrojów materiałowych oraz kolorystyki

- jest to odpowiednik barierki chodnikowej U-12a. Jej wysokość od poziomu chodnika do górnej krawędzi wynosi 1,10m. Barierka widoczna na pionowej ścianie muru oporowego ma na celu ułatwienie pochwyty przez osoby niepełnosprawne poruszające się po chodniku. W załączeniu rysunek DW-3 z rozrysowaną barierką na ścianie oporowej (DW-3 – barierka)

Pytanie nr 7

Dotyczy przedmiaru „Biesiadki na Lipkę” pozycji 7.5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów z rur HDPE zamiast rur betonowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji opadowej z rur PP, zamiast rur PVC?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dotyczy przedmiaru „Gnojnik-Wojtkówka” Prosimy o modyfikację kosztorysu o dodatkowe pozycje: Wykonanie wzmocnienia gruntu geowłókniną separacyjno-filtracyjną 120g/m² 10x10kN, która jest oznaczona na przekrojach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie jest to częścią przedmiotu zamówienia. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.