

**Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym
– dz. 546/5 w msc. Gosprzydowa – gm. Gnojnik**

Przedmiar

Nazwa zadania: **„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym.”**

Lokalizacja: **Gmina Gnojnik. msc. Gosprzydowa, dz. 546/5**

Nazwy i kody CPV:

| | |
|--------------|---|
| 43325000 -7: | Wyposażenie parków i placów zabaw |
| 45100000 : | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45111200 : | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111291: | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| 45112710 : | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |
| 45112712: | Roboty w zakresie kształtowania ogrodów |
| 45112723: | Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw |
| 37535200-9: | Wyposażenie placów zabaw |

Zamawiający: Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” w Gosprzydowej
32-864 Gosprzydowa 68

**Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym
– dz. 546/5 w msc. Gosprzydowa – gm. Gnojnik**

Ogólna Charakterystyka obiektów i robót

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję zagospodarowany jest urządzeniami małej architektury – urządzeniami zabawowymi . Teren nie jest ogrodzony, przestrzeń wokół urządzeń zagospodarowana jest nawierzchnią trawiastą. Wokół urządzeń zostały nasadzone jednoroczne drzewka. W ramach zadania planuje się montaż dużego zestawu zabawowego – zestawu zręcznościowego wraz z wymaganą dla tego urządzenia strefą bezpieczną z nawierzchni piaskowej gr 35 cm . Krawędzie strefy wyznaczone zostaną obrzeżami gumowymi. Z obszaru strefy bezpiecznej planowanego urządzenia zostaną zdemontowane istniejące urządzenia zabawowe, które zostaną ponownie zamontowane z zachowaniem stref bezpiecznych. Dodatkowo nad istniejącą piaskownicą planowany jest montaż zadaszenia z konstrukcji drewnianej stanowiący osłonę przed słońcem i deszczem dla użytkowników piaskownicy. Na istniejącym stelażu zostanie zamontowana nowa tablica z regulaminem korzystania z urządzeń. Nasadzenia kolidujące z urządzeniami zostaną przesadzone w dogodne miejsce. Teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym w kolorze zielonym. W linii ogrodzenia zostaną zamontowane : brama o wym. ok. 3,0m x 1,5m oraz dwie bramki o wymiarach ok. 1,2m x 1,5 m

**Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym
– dz. 546/5 w msc. Gosprzydowa – gm. Gnojnik**

Przedmiar

| L.p. | Podstawa | Opis i obliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| I | | Prace porządkowe | | | |
| 1 | Kalkulacja własna | Demontaż istniejących obiektów małej architektury i ich ponowny montaż w nowej lokalizacji - sztuk 12 | Kpl | | |
| | | 1,0 | Kpl | 1,0 | |
| | | | | RAZEM | 1,0 |
| 2. | KNR 221-0105-04-00 | Wykopanie w celu przesadzenia drzew jednorocznych z bryłą korzeniową i ponowne wsadzenie w nowej lokalizacji w obrębie działki 546/5 ,sztuk 10 | Kpl | | |
| | | 1,0 | Kpl | 1,0 | |
| | | | | RAZEM | 1,0 |
| II | | Nawierzchnia bezpieczna | | | |
| 3 | KNR 2-310101-01 ST-04.01 | Korytowanie na całej szerokości strefy bezpiecznej, mechanicznie, grunt kat. I-IV , głębokości 20 cm , urobek do rozplantowania po terenie działki . $21,0 \times 16,50 \times 0,2 = 69,30$ | m ³ | | |
| | | 69,30 | m ³ | 69,30 | |
| | | | | RAZEM | 69,30 |
| 4 | KNR 2-310101-01 ST-04.01 | Korytowanie na całej szerokości strefy bezpiecznej, mechanicznie, grunt kat. I-IV , za każde dalsze 5 cm głębokości, urobek do rozplantowania po terenie działki . Krotność : 3 $21,0 \times 16,50 \times 0,15 = 51,98$ | m ³ | | |
| | | 51,98 | m ³ | 51,98 | |
| | | | | RAZEM | 51,98 |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Dostarczenie i montaż obrzeży SBR kolor zielony o wymiarach 100 cm x 25cm x 5cm na ławie betonowej $21 \times 2 + 16,50 \times 2 = 75$ | m | | |
| | | 75 | m | 75 | |
| | | | | RAZEM | 75,00 |
| 6 | KNR 110702-01 | Ułożenie geowłókniny syntetycznej o gęstości minimalnej 90g/m ² pod nawierzchnię piaskową, zamocowanie kołkami | m ² | | |
| | | 346,50 | m ² | 346,50 | |
| | | | | RAZEM | 346,50 |
| 7 | KNR 2-210502-04 | Układanie nawierzchni gruntowej piaskowych placów kat. gr IV grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm , frakcja 0,2mm-2 mm $21,0 \times 16,50 \times 0,02 = 6,93$ | m ³ | 6,93 | |
| | | 6,93 | m ³ | 6,93 | |
| | | | | RAZEM | 346,50 |
| 8 | KNR 2-210502-04 | Układanie nawierzchni gruntowej piaskowych placów – dodatek za każdy dalszy centymetr grubości warstwy po zagęszczeniu , o frakcji 0,2mm-2 mm Krotność = 33 $21,0 \times 16,50 \times 0,33 = 114,34$ | m ³ | | |
| | | 114,34 | m ³ | 114,34 | |
| | | | | RAZEM | 114,34 |
| III | | Urządzenia małej architektury | | | |
| 9 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż zestawu zabawowego – plac sprawnościowy zgodnie z PZT | Kpl | | |
| | | 1,00 | Kpl | 1,00 | |

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym
– dz. 546/5 w msc. Gosprzydowa – gm. Gnojnik

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|---|-----|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 10 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż zadaszenia nad piaskownicą zgodnie z PZT 1,00 | Kpl | | |
| | | 1,00 | Kpl | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 11 | Kalkulacja własna | Dostawa Regulaminu Placu zabaw – tablica o wym. 0,60 x 0,50 -Dibond . Montaż na istniejącym stelażu -wzór zgodnie z PZT 1,00 | Kpl | 1,00 | |
| | | 1,00 | Kpl | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| IV | | Ogrodzenie panelowe – segmentowe | | | |
| 12 | Kalkulacja indywidualna | Montaż ogrodzenia panelowego z podmurówką na słupkach ogrodzeniowych – zgodnie z PZT 135,00 | mb | 135,00 | |
| | | 135,00 | mb | | |
| | | | | RAZEM | 135,00 |
| 13 | Kalkulacja indywidualna | Montaż bramy stalowej panelowej o wym. 3,0 x 1,5 zgodnie z PZT 1,0 | kpl | 1,0 | |
| | | 1,0 | kpl | | |
| | | | | RAZEM | 1,0 |
| 14 | Kalkulacja indywidualna | Montaż bramki stalowej panelowej o wym. 1,2 x 1,5 , zgodnie z PZT 2,00 | kpl | 2,00 | |
| | | 2,00 | kpl | | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |