

Remont drogi w m. Zduny ul. Polna

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
1 d.1	KNNR 6 0805 -05	Rozebranie nawierzchni z płyt bet. wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowawczym na odl. 5 km	m2		
		4 * 50	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		4,2 * 370	m2	1 554,00	
				RAZEM	1 554,00
3 d.1	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		4,2 * 370	m2	1 554,00	
				RAZEM	1 554,00
4 d.1	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR3 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		4,2 * 370	m2	1 554,00	
				RAZEM	1 554,00
5 d.1	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR3 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową na zimno nawierzchni asfaltowej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		4,0 * 370	m2	1 480,00	
				RAZEM	1 480,00
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6 d.2	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m2		
		0,5 * 2 * 370	m2	370,00	
				RAZEM	370,00