

Malanów dnia: 2024-05-24

Gmina Malanów

ul. Turecka 16

62-709 Malanów

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak sprawy: RI.271.5.2024.WS

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na „**Zagospodarowanie centrum wsi Bibianna**” – znak sprawy **RI.271.5.2024.WS**
Zamawiający, Gmina Malanów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

1. Zagadnienie 1 – (W dalszej części opisywane jako dot. 1)

Na początku pragnę zaznaczyć , że główne zapytania dot. rozbieżności między dokumentacją która stanowi przedmiot zamówienia a przedmiarem. I tutaj na początku pojawia się pytanie: czy przedmiar stanowi podstawę do wyceny czy udostępniany jest tylko pomocniczo.

Jest to kluczowe pytanie bowiem występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem , o czym będzie poniżej.

2. Zagadnienie 2 (w dalszej części opisywane jako dot. 2)

Drugi kluczowy problem jest taki że Zamawiający w wielu przypadkach wskazuje na produkt konkretnego producenta co narusza zasadę konkurencyjności. Przykłady także będą poniżej
Zakres wymagający wyjaśnienia:

a) Poz. 106 i 107 z przedmiaru nie jest uwzględniona w dokumentacji projektowej (dot.1) . Czy zatem stanowi przedmiot zamówienia. Ponadto poz. 106 – dot. nr 2

- b) Naruszenie konkurencyjności – dot. 2 – produkty: podkaszarka, kosiarka ręczna, kosiarka samojezdna, ognisko mobilne, zbiornik GBV
- c) Proszę o potwierdzenie że kosiarka samojezdna ma być wyposażona w urządzenie tnące 94 oraz 103 cm , o czym mowa w jej opisie w dokumentacji projektowej
- d) Poz 58 z przedmiaru: w opisie monitoringu w dokumentacji projektowej nie ma informacji czy jest potrzebny rejestrator, monitor. Jeśli tak to brakuje informacji typu. jaka wielkość monitora, jaki czas nagrywania przez rejestrator, czy obraz ma być przekazywany online itp., także dot. 1
- e) Na PZT brak rozrysowania trasy prowadzenia kabla YKY 6x2x0,8 oraz kabla do podłączenia kamer do rejestratora (jeśli ma być), tj. skąd ma być doprowadzony do systemu zraszania
- f) Poz.57 przedmiar – rury drenarskie- brak rozrysowania na PZT gdzie mają być, jaka średnica, jaka ilość - także dot. 1
- g) Poz. 59 przedmiar – skarpa, brak w dokumentacji informacji co Zamawiający ma na myśli regulacja skarpy- czy nadanie kształtu, przesunięcie, położenie ażurów, w ogóle brak informacji podstawowych o długości i wysokości skarpy, jeśli przesunięcie to o ile metrów- także dot. 1
- h) Ogrodzenie panelowe- h 4 m – proszę o potwierdzenie że panel ma być 3D?
- i) Ogrodzenie systemowe- na rysunku to ogrodzenie ma być z siatki, natomiast w przedmiarze pisze że panel 2d . Zatem proszę o informację która opcja jest prawidłowa
- j) Brama- na rysunku jest zamek i rygiel, w opisie natomiast że nie ma ani zamka ani rygla. Proszę o potwierdzenie która opcja jest prawidłowa. Ponadto jeżeli założyć że przedmiar stanowi przedmiot zamówienia, a nie jest pomocniczy to pojawia się kolejna rozbieżność. Na opisie bramy w dokumentacji projektowej szerokość jest 4 m a w przedmiarze 4,10. Która wartość przyjąć do wyceny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. Zagadnienie 1

Udostępniony przedmiar jest dokumentem pomocniczym, ale w wycenie należy uwzględnić wszystkie zawarte w nim pozycje.

Ad. Zagadnienie 2

Zamawiający nie wskazuje na produkty konkretnego producenta.

- a) Poz. 106 i 107 – wliczyć w cenę kosztorysową, przyjęto w kartach technicznych, które załączamy do odpowiedzi („Karty techniczne- wentylator, kosiarka”)
Poz. 106 - do wyceny przyjąć sprzęt o równoważnych parametrach.
- b) Produkty: podkaszarka, kosiarka ręczna, kosiarka samojezdna, ognisko mobilne, zbiornik GBV – w żadnym przypadku dokumentacji technicznej i przedmiaru robót nie wskazana jest nazwa producenta (przyjąć sprzęt o równoważnych parametrach).
- c) Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej wpisano: *„Można ją wyposażać w urządzenie tnące 94cm lub 103cm z funkcją opcjonalnego mulczowania lub wyrzutu tylnego.”*
Przyjąć urządzenie tnące o szer. 103cm z funkcją mulczowania.
- d) Zgodnie z poz. 58 przedmiaru robót przyjąć należy dwie kamery, instalację elektryczną, rejestrator i monitor. Rejestrator dostosowany do kamer pokazanych w dokumentacji technicznej (dodatkowo rozszerzony o wejście sześciu kamer – razem osiem).
- e) Zasilanie kamer, lokalizacja rejestratora oraz zasilanie systemu zraszania w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej/ OSP.
- f) Przyjąć rury drenarskie PCV Ø110mm w ilości 40mb z odprowadzeniem w grunt w strefie nawierzchni trawnikowej.
- g) Pozycja 59 – Uzupełniona o roboty zawarte w przedmiarze poz. 119 – 123 (należy przeprowadzić wizję w terenie).
- h) Ogrodzenie panelowe 3D.
- i) Ogrodzenie systemowe – prawidłową opcją jest ogrodzenie z siatki zgodnie z kartą techniczną dokumentacji.
- j) Przyjąć bramę szer. 4,0m wraz z zamkiem i rygłem.

Zamawiający