

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni jezdni DP 1388N Tapilkajmy - Barciszewo - Markiny - DK 51 w msc. Tapilkajmy o długości 495 m

| Lp | Numer Specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość |
|-----|--------------------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów | | |
| 4 | | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie o gr. 4cm wraz z wywozem na odległość do 15 km (materiał Zamawiającego) | m ² | 2 101,00 |
| 1 | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| 1.1 | D-06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | | |
| 1 | | Ścinanie zawyżonego pobocza, średnia grubość ścinania 10 cm | m ² | 780,00 |
| 2 | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | | |
| 2.1 | D-04.03.01a | Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | | |
| 2 | | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni | m ² | 2 101,00 |
| 3 | | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej | m ² | 2 101,00 |
| 2.2 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 | | |
| 4 | | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W w ilości 100 kg/m ² | m ² | 2 101,00 |
| 2.3 | D-04.03.01a | Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | | |
| 5 | | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni (285m x 5,0m = 1425,00m ²) | m ² | 2 101,00 |
| 6 | | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej (285m x 5,0m = 1425,00m ²) | m ² | 2 101,00 |
| 2.4 | WST SMA JENA 16 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Mieszanka SMA 16 JENA | | |
| 7 | | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 16 JENA o grubości po zagęszczeniu 5 cm - kategoria ruchu KR2 - jezdni | m ² | 2 101,00 |
| 3 | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| 3.1 | D-06.03.01a | Uzupełnianie poboczy | | |
| 8 | | Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 7 cm | m ² | 780,00 |