Jest to kopia mapy do celów projektowych zgłoszona do Starosty Ostrowskiego, zgłoszenie: GG0.6640.3119.2022
zatwierdzonego protokołem nr 1 z dnia 02.11.2022 r.
Potwierdzam zgodność z oryginałem.

owany
PEHDØ315

PEHDØ200 RC -47,5-
PEHDØ200 RC -31,0-
-12,0-
w 110

T 6
T 5
T 4
T 3

Pas Drogi Krojowej nr 25

przewiert sterowany
w rurze osłonowej PEHDØ315
-74,0-

PEHDØ200 RC -74,0-

Rurociąg tłoczny T-1

PEHDØ200 RC -70-

ks 750

ZNO1

Stacja zlewna
ścieków STZ
3,3x2,0x2,3m

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala 1:500	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GGO.6640.3119.2022
Położenie obszaru opracowania	Nowe Skalmierzyce; Skalmierzyce
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej	301702_4 Miasto Nowe Skalmierzyce; 301702_5 Nowe Skalmierzyce
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego	0001 Nowe Skalmierzyce; 0003 Boczków; 0018 Skalmierzyce
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich i wysokości	2000 strefa 6, PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Data oraz imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę	20.10.2022, Artur Urbański

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH
"GEOPRIM"
Ewa Grzelak
62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210
tel. 62 307 01 74
NIP 6181178241 REGON 381156623

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Artur Urbański
upr. 0074422

kierownik prac geodezyjnych

Nr ks rob: **1/21**, tel. 787-033-888, e-mail: geoprimkalisz@gmail.com

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac: **STAROSTA OSTROWSKI**
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: **GGO.6640.3119.2022**
Numer i data wystawienia protokołu : protokół nr **1** z dn. **02.11.2022**

Oświadczam, że dokumenty powstałe w wyniku prac geodezyjnych uzyskały pozytywny wynik weryfikacji i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Artur Urbański
upr. 0074422
.....
Kierownik prac geodezyjnych i numer uprawnień zawodowych

Wnioskodawca:
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
ul. Ostrowska 8
63-460 Nowe Skalmierzyce

Jednostka projektowa
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
"PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210
tel/fax 62 767 02 63
www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Stadium: PAB
Skala: 1:500
Data oprac.: Listopad 2022r.

Nazwa zadania	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Nowe Skalmierzyce - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Boczków
Adres obiektu	obręb 0001 Nowe Skalmierzyce, obręb 0003 Boczków, obręb 0018 Skalmierzyce
Nazwa rysunku	PLAN SIECI KANALIZACYJNEJ
Projektował Opracował Sprawdził	inż. Jarosław Grzelak mgr inż. Leszek Jóźwiak mgr inż. Monika Żurawska

Rys nr. 1

Legenda:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- rurociąg tłoczny
- przewiert

OBJAŚNIENIA:
ZNO1 - zawór napowietrzająco-odpowietrzający