

PRZEDMIAR ROBÓT

ADRES INWESTORA: ul. Wrzoska 1, 60-663 Poznań

Stawka roboczogodziny zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%R+0%S
-----------------------	--------

Zysk [Z] %R+0%S

VAT [V] 23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: (23%) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Oddział Urologiczny			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią roboczną	m2		
		3,00 * 6,70 + 2,00 * 2,00	m2	24,100	
				RAZEM	24,100
2 d.1	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu luksusowym podtynkowe z słuchawką natryskową - Demontaż i montaż	szt.		
	Łazienka	2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego gr. 4mm - Demontaż i montaż	kpl.		
	Łazienka	2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie roboczną	m2		
		(0,80 + 0,80) * 2,00	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
5 d.1	KNR AT-32 0101-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm roboczną	m2		
		(0,80 + 0,80) * 2,00	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
6 d.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie- na ścianach - 2x	m2		
		(0,80 + 0,80) * 2,00	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
7 d.1	KNR AT-22 0205-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		(0,80 + 0,80) * 2,00	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
8 d.1	KNR AT-22 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.		
	Łazienka	2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR 4-04 0504-06	Demontaż wykładziny posadzki wraz z cokółkiem roboczną	m2		
	Korytarze	3,00 * 6,70 15,30 * 1,70 + 2,20 * 1,95 + 3,33 * 3,06 + 4,54 * 2,20 + 2,73 * 6,30 + 7,80 * 3,20 + 4,20 * 1,47 + 13,20 * 2,70 + 4,20 * 3,50 + 7,40 * 2,35	m2 m2	20,100 166,541	
	Punkt Administracyjny	6,40 * 2,70	m2	17,280	
				RAZEM	203,921
10 d.1	ZKNR C-2 0603-05	Grunтовanie podłoża roboczną	m2		
		2,80 * 6,50	m2	18,20	
				RAZEM	18,20
11 d.1	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 3 mm	m2		
	Korytarze	2,80 * 6,50 15,10 * 1,50 + 2,00 * 1,75 + 3,13 * 2,86 + 4,34 * 2,00 + 2,53 * 6,10 + 7,60 * 3,00 + 4,00 * 1,27 + 13,00 * 2,50 + 4,00 * 3,30 + 7,40 * 2,15	m2 m2	18,200 148,705	
	Punkt Administracyjny	6,20 * 2,50	m2	15,500	
				RAZEM	182,405
12 d.1	ZKNR C-2 0603-05	Grunтовanie warstwy wyrównawczej roboczną	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Korytarze	2,80 * 6,50 15,10 * 1,50 + 2,00 * 1,75 + 3,13 * 2,86 + 4,34 * 2,00 + 2,53 * 6,10 + 7,60 * 3,00 + 4,00 * 1,27 + 13,00 * 2,50 + 4,00 * 3,30 + 7,40 * 2,15	m2 m2	18,200 148,705	
	Punkt Administracyjny	6,20 * 2,50	m2	15,500	
				RAZEM	182,405
13 d.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin obiektowych winylowych naturalnych, elastycznych o standardzie TARKET OPTIMA z wywinięciem na ścianę na wys.10 cm - anal.	m2		
	Korytarze	3,00 * 6,70 15,10 * 1,50 + 2,00 * 1,75 + 3,13 * 2,86 + 4,34 * 2,00 + 2,53 * 6,10 + 7,60 * 3,00 + 4,00 * 1,27 + 13,00 * 2,50 + 4,00 * 3,30 + 7,40 * 2,15	m2 m2	20,100 148,705	
	Punkt Administracyjny	6,20 * 2,50	m2	15,500	
				RAZEM	184,305
14 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
	Korytarze	3,00 * 6,70 15,10 * 1,50 + 2,00 * 1,75 + 3,13 * 2,86 + 4,34 * 2,00 + 2,53 * 6,10 + 7,60 * 3,00 + 4,00 * 1,27 + 13,00 * 2,50 + 4,00 * 3,30 + 7,40 * 2,15	m2 m2	20,100 148,705	
	Punkt Administracyjny	6,20 * 2,50	m2	15,500	
				RAZEM	184,305
15 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	Punkt Administracyjny	2,80 * 6,50 + (2,80 + 6,50) * 2 * 2,90 6,20 * 2,50 + 2,53 * 2,50 * 2 (15,10 + 15,10 + 1,50 + 2,00 + 2,00 + 1,75 + 3,13 + 3,13 + 2,86 + 4,34 + 4,34 + 2,00 + 2,53 + 2,53 + 6,10 + 3,10 + 7,60 + 7,60 + 3,00 + 4,00 + 4,00 + 1,27 + 13,00 + 13,00 + 2,50 + 4,00 + 4,00 + 3,30 + 3,30 + 7,40 + 7,40 + 2,15) * 0,60	m2 m2 m2	72,140 28,150 95,418	
				RAZEM	195,708
16 d.1	KNR 2-02 1505-03+ KNR2-021505-04	Grunтовanie i dwukrotne malowanie tynków ścian i sufitów farbą lateksową półmat odporną na szorowanie robocizna	m2		
	Punkt Administracyjny	2,80 * 6,50 + (2,80 + 6,50) * 2 * 2,90 6,20 * 2,50 + 2,53 * 2,50 * 2 (15,10 + 15,10 + 1,50 + 2,00 + 2,00 + 1,75 + 3,13 + 3,13 + 2,86 + 4,34 + 4,34 + 2,00 + 2,53 + 2,53 + 6,10 + 3,10 + 7,60 + 7,60 + 3,00 + 4,00 + 4,00 + 1,27 + 13,00 + 13,00 + 2,50 + 4,00 + 4,00 + 3,30 + 3,30 + 7,40 + 7,40 + 2,15) * 0,60	m2 m2 m2	72,140 28,150 95,418	
				RAZEM	195,708
17 d.1	KNR 4-03 1129-01 wycena indywidualna	Demontaż konsoli	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.1	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.		
		8,000	szt.	8,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
19 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		8,000	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
20 d.1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		15,000	m	15,000	
				RAZEM	15,000
21 d.1	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		15,000	m	15,000	
				RAZEM	15,000
22 d.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		15,000	m	15,000	
				RAZEM	15,000
23 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		8,000	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
24 d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	KNR 5-08 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.1	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób .		
		1,000	prób .	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób .		
		8,000	prób .	8,000	
				RAZEM	8,000
28 d.1	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		1,000	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		8,000	pomi ar.	8,000	
				RAZEM	8,000
30 d.1	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		1,000	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	KNR 4-04 1101-021101-05	Kontener na odpady	m3		
		6,000	m3	6,000	
				RAZEM	6,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1	AW KNR 4-07 z.sz.3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnianie, oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter	ukl.		
		1,000	ukl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1	AW KNR 4-07 z.sz.3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnianie, oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej dla obiektów do 15 piono-pięter	ukl.		
		1,000	ukl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	AW AW	Rozbiórka sufitu z płyt GK	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1	KNR 4-03 4031003070 000	Wykonanie przewiertu wiertnicą diamentową otworów o długości do 2 cegieł w ścianach dla rur o średnicy do 32 mm	szt		
		2,000	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.1	KNR 4-01 4010339030 000	Wykucie bruzd pionowych do rur wodociągowych	m		
		3,000	m	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.1	KNR 4-01 4010336030 000	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,000	m	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.1	KNR 4-02 4020111010 000	Wstawienie trójnika z miedzi o średnicy 15-20 mm metodą zaciskaną	szt		
		2,000	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.1	KNR 4-02 4020111010 000	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 15 mm	szt		
		2,000	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.1	KNR 2-15W 215W011201 0000	Rurociągi z rur PEX-c 21 mm	m		
		2 * (2 + 3 + 2)	m	14,000	
				RAZEM	14,000
41 d.1	KNR 2-15W 215W011601 0100	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.w rurociągach z polipropylenu,o połączeniu sztywnym,śred.zewnętrz.20 mm	szt		
		4,000	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.1	KNR 2-15W 215W012802 0000	Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych	m		
		14,000	m	14,000	
				RAZEM	14,000
43 d.1	KNR 2-15W 215W012703 0100	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu o średnicy do 63 mm,w budynkach niemieszkalnych	m		
		14,000	m	14,000	
				RAZEM	14,000
44 d.1	KNR 00-34 3401010100 00	Izolacja rur o śred. zew. do 22 mm, otulinami z polietylenu. Grub. izolacji 6 mm. STABIL	m		
		14,000	m	14,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,000
45 d.1	KNR 2-15 2150112010 000	Zawory kątowe pod baterie 3/8' x 1/2"	szt		
		4,000	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
46 d.1	KNR 2-15 2150115020 000	Bateria umywalkowa stojąca	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1	KNR 2-15 2150115020 000	Bateria zlewozmywakowa stojąca	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1		Demontaż kabiny natryskowej i brodzika	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1	KNR 4-03 4031003070 000	Wykonanie przewiertu wiertnicą diamentową otworów o długości do 2 cegieł w ścianach dla rur o średnicy do 70 mm	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.1	KNR 4-02W 402W021101 0000	Wstawienie trójnika z PCV o średnicy 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1	KNR 4-02W 402W021206 0000	Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 50 mm łączonego metodą wciskową	miejsce		
		1,000	miejsce	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1	KNR 2-15 2150205020 000	Rurociąg z rur PP-HT kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm	m		
		4,000	m	4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.1	KNR 2-15 2150208030 000	Dodatek za podejście odpływowe z rur PP-HT o śred. 50 mm	szt		
		2,000	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.1	KNR 2-15 2150221020 100	Umywalka pojedyncza porcelanowa wpuszczana w blat owalna 55 cmz syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1	KNR 2-15W 215W022905 1000	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1	AW AW	Montaż kabiny natryskowej i brodzika - urządzenia z demontażu	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1		Zabezpieczenie pomieszczenia folią	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.1	KNR 4-01 4010106050 000	Usunięcie i wyniesienie gruzu	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
2		Oddział Położniczy			
59 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią roboczną	m2		
	Korytarz	22 * 0,60 * 2	m2	26,400	
	Korytarz + sale	31,50 * 1,00 * 2	m2	63,000	
	Sala nr 11	15,000	m2	15,000	
	Pokój przygotowaw czy	4,40 * 2,67 + 20,000	m2	31,748	
				RAZEM	136,148
60 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
	Sala nr 6	0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	3,400
61 d.2	KNNR 2 1104-04 + KNNR 2 1104-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych higienicznych firmy THERMOD ID10 90 Prawe	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie roboczej	m2		
	Aneks kuchenny	2,00 * 0,60	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
63 d.2	ZKNR C-2 0603-05	Gruntowanie podłoża robocznego	m2		
	Aneks kuchenny	2,00 * 0,60	m2	1,20	
				RAZEM	1,20
64 d.2	KNR AT-32 0101-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm roboczej	m2		
	Aneks kuchenny	2,00 * 0,60	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
65 d.2	KNR 2-02 1112-01	Wynylowe wykładziny ściennie	m2		
	Aneks kuchenny	2,00 * 0,60	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
66 d.2	KNR 4-04 0504-06	Demontaż wykładziny posadzki wraz z cokołikiem roboczej	m2		
	Korytarz	22,30 * 2,20	m2	49,060	
				RAZEM	49,060
67 d.2	ZKNR C-2 0603-05	Gruntowanie podłoża robocznego	m2		
	Korytarz	22,10 * 2,20	m2	48,62	
		2,30 * 2,20	m2	5,06	
				RAZEM	53,68
68 d.2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 3 mm	m2		
	Korytarz	22,10 * 2,20	m2	48,620	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	korytarz między oddziałem Położniczym i Urologicznym	2,66 * 1,16	m2	3,086	
				RAZEM	51,706
69 d.2	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m2		
	Korytarz korytarz między oddziałem Położniczym i Urologicznym	22,10 * 2,20 2,66 * 1,16	m2 m2	48,620 3,086	
				RAZEM	51,706
70 d.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin obiektowych winylowych naturalnych, elastycznych o standardzie TARKET OPTIMA z wywinięciem na ścianę na wys.10 cm - anal.	m2		
	Korytarz korytarz między oddziałem Położniczym i Urologicznym	22,10 * 2,20 2,66 * 1,16	m2 m2	48,620 3,086	
				RAZEM	51,706
71 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
	Korytarz korytarz między oddziałem Położniczym i Urologicznym	22,10 * 2,20 2,66 * 1,16	m2 m2	48,620 3,086	
				RAZEM	51,706
72 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	Korytarz Korytarz + sale Sala nr 11 Pokój przygotowany	(22,10 + 22,10) * 0,60 31,50 * 2,68 * 2 15,000 4,40 * 2,67 + (4,40 + 2,67) * 2 * 2,95	m2 m2 m2 m2	26,520 168,840 15,000 53,461	
				RAZEM	263,821
73 d.2	KNR 2-02 1505-03+ KNR2-021505-04	Gruntowanie i dwukrotne malowanie tynków ścian farbą lateksowo półmat odporną na szorowanie - malowanie ścian od posadzki do odboju na ścianie wys 60cm	m2		
	Korytarz Korytarz + sale Sala nr 11 Pokój przygotowany	(22,10 + 22,10) * 0,60 31,50 * 2,68 * 2 15,000 4,40 * 2,67 + (4,40 + 2,67) * 2 * 2,95	m2 m2 m2 m2	26,520 168,840 15,000 53,461	
				RAZEM	263,821

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.2	Kalkulacja własna	Montaż narożników ochronnych PCV klejony 50x50 mm - kolor do uzgodnienia wys 1mb	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
75 d.2	Kalkulacja własna	Demontaż, dostawa i montaż nowego aneksu kuchennego składającego się z: Szafki zlewozmywakowej 60cm szafki kuchennej z półkami 40cm, lodówki wys 90cm, blatu kuchennego, zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem i baterią.	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafy(komina) w Pokoju Przygotowawczym	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.2	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
78 d.2	KNR 4-04 1101-021101-05	Kontener na odpady	m3		
		2,000	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Oddział Położniczy - Łazienka dla PacjenteK			
79 d.3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2,000	szt.	2	
				RAZEM	2
80 d.3	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie sufitu systemowego	m2		
		2,30 * 2,20	m2	5,060	
				RAZEM	5,060
83 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie robocizna	m2		
		$2,30 * 2,20 + (0,50 + 0,63 + 0,95 + 0,17 + 0,53 + 0,17 + 1,06 + 2,30 + 1,25 + 0,90 + 0,94 + 0,90 + 1,14 + 0,50) * 2,10$	m2	30,134	
				RAZEM	30,134
84 d.3	ZKNR C-2 0603-05	Grunтовanie warstwy wyrównawczej robocizna	m2		
		$2,30 * 2,20 + (0,50 + 0,63 + 0,95 + 0,17 + 0,53 + 0,17 + 1,06 + 2,30 + 1,25 + 0,90 + 0,94 + 0,90 + 1,14 + 0,50) * 2,60$	m2	36,104	
				RAZEM	36,104
85 d.3	KNR AT-32 0101-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm robocizna	m2		
		$(0,50 + 0,63 + 0,95 + 0,17 + 0,53 + 0,17 + 1,06 + 2,30 + 1,25 + 0,90 + 0,94 + 0,90 + 1,14 + 0,50) * 2,60$	m2	31,044	
				RAZEM	31,044

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.3	KNR 0-14 2010-10	Ścianka działowa GR z płyt gipsowo - kartonowych H2 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101, szer. ścianki 0,15 m, wys. 1,20 m robocizna- ZABUDOWA STELARZY PODTYNKOWYCH	m2		
		0,94 * 2,60	m2	2,444	
				RAZEM	2,444
87 d.3	KNR 0-14 2010-10	Ścianka działowa GR z płyt gipsowo - kartonowych H2 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m2		
		0,90 * 2,60	m2	2,340	
				RAZEM	2,340
88 d.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - posadzka - 2x	m2		
		2,30 * 2,00	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
89 d.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie- na ścianach - 2x	m2		
		(0,90 + 1,25 + 0,90) * 2,00	m2	6,100	
				RAZEM	6,100
90 d.3	KNR 9-24 0208-02	Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych - analogia	m		
		2,10 + 2,20 + 2,20 + 2,60 + 0,94 + 1,20 + 1,20 + 2,60	m	15,040	
				RAZEM	15,040
91 d.3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		(0,50 + 0,63 + 0,95 + 0,17 + 0,53 + 0,17 + 1,06 + 2,30 + 1,25 + 0,90 + 0,94 + 0,90 + 1,14 + 0,50) * 2,60	m2	31,044	
				RAZEM	31,044
92 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		(0,50 + 0,63 + 0,95 + 0,17 + 0,53 + 0,17 + 1,06 + 2,30 + 1,25 + 0,90 + 0,94 + 0,90 + 1,14 + 0,50) * 2,60	m2	31,044	
				RAZEM	31,044
93 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		(0,50 + 0,63 + 0,95 + 0,17 + 0,53 + 0,17 + 1,06 + 2,30 + 1,25 + 0,90 + 0,94 + 0,90 + 1,14 + 0,50) * 2,60	m2	31,044	
				RAZEM	31,044
94 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm - dla umywalki	pode j.		
		1,000	pode j.	1	
				RAZEM	1
95 d.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1,000	pode j.	1	
				RAZEM	1
96 d.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o sr. 50 mm na ścianach o połączeniach kielichowych na wcisk z uszczelka wraz z kształtkami Wavin	m		
		2,000	m	2,000	
				RAZEM	2,000
97 d.3	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach o połączeniach wciskowych	m		
		1,000	m	1	
				RAZEM	1
98 d.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1,000	kpl.	1	
				RAZEM	1

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.3	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.3	KNR 2-15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.3	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu luksusowym podtynkowe z słuchawką natryskową i deszczownicą	szt.		
	1,000	1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.3	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		8,000	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
103 d.3	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.3	KNR 0-35 0113-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
105 d.3	KNR 0-35 0134-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		5,000	m	5,000	
				RAZEM	5,000
106 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.3	KNR 2-15 0418-01	Montaż zdemontowanego grzejnika drabinkowego łazienkowego o wym 60x115 cm	szt.		
		1,000	szt.	1	
				RAZEM	1
108 d.3	KNR 0-35 0123-07	Montaż ścianki prysznicowej i brodzika Radaway 120x90	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.3	AW KNR 4-07 z.sz.3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnianie, oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter	ukl.		
		1,000	ukl.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.3	AW KNR 4-07 z.sz.3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnianie, oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej dla obiektów do 15 piono-pięter	ukl.		
		1,000	ukl.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.3	AW AW	Rozbiórka sufitu z płyt GK	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.3	KNR 4-01 4010339030 000	Wykucie bruzd pionowych do rur wodociągowych	m		
		3,000	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.3	KNR 4-01 4010336030 000	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,000	m	2,000	
				RAZEM	2,000
114 d.3	KNR 4-02 4020111010 000	Wstawienie trójnika z miedzi o średnicy 15-20 mm metodą zaciskaną	szt		
		2,000	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
115 d.3	KNR 4-02 4020111010 000	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 15 mm	szt		
		2,000	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
116 d.3	KNR 2-15W 215W011201 0000	Rurociągi z rur PEX-c 21 mm	m		
		16,000	m	16,000	
				RAZEM	16,000
117 d.3	KNR 2-15W 215W011601 0100	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.w rurociągach z polipropylenu,o połączeniu sztywnym,śred.zewnętrz.20 mm	szt		
		4,000	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
118 d.3	KNR 2-15W 215W012802 0000	Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych	m		
		16,000	m	16,000	
				RAZEM	16,000
119 d.3	KNR 2-15W 215W012703 0100	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu o średnicy do 63 mm,w budynkach niemieszkalnych	m		
		16,000	m	16,000	
				RAZEM	16,000
120 d.3	KNR 00-34 3401010100 00	Izolacja rur o śred. zew. do 22 mm, otulinami z polietylenu. Grub. izolacji 6 mm. STABIL	m		
		16,000	m	16,000	
				RAZEM	16,000
121 d.3	KNR 2-15 2150112010 000	Zawory kątowe pod baterie 3/8' x 1/2"	szt		
		4,000	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
122 d.3		Demontaż kabiny natryskowej i brodzika	kpl		
		2,000	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.3	KNR 4-02W 402W021101 0000	Wstawienie trójnika z PCV o średnicy 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt		
		3,000	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
124 d.3	KNR 4-02W 402W021206 0000	Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 50 mm łączonego metodą wciskową	miej sce		
		2,000	miej sce	2,000	
				RAZEM	2,000
125 d.3	KNR 2-15 2150205020 000	Rurociąg z rur PP-HT kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,000	m	5,000	
				RAZEM	5,000
126 d.3	KNR 2-15 2150208030 000	Dodatek za podejście odpływowe z rur PP-HT o śred. 50 mm	szt		
		2,000	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
127 d.3	KNR 2-15 2150221020 100	Umywalka pojedyncza porcelanowa wpuszczana w blat owalna 55 cmz syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
128 d.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
129 d.3	KNR-W 4-01 0332-10	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m2		
		0,50 * 2,00 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
130 d.3	KNNR 2 1104-04 + KNNR 2 1104-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych białe Lewe 90cm Montaż ościeżnic stalowych białych	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.3	ZKNR C-2 0603-01	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m2		
		(0,50 + 0,63 + 0,95 + 0,17 + 0,53 + 0,17 + 1,06 + 2,30 + 1,25 + 0,90 + 0,90 + 0,94 + 1,14 + 0,50) * 2,60	m2	31,044	
				RAZEM	31,044
132 d.3	KNR 2-02 1112-01	Wynylowe wykładziny ściennie	m2		
		(0,50 + 0,63 + 0,95 + 0,17 + 0,53 + 0,17 + 1,06 + 2,30 + 1,25 + 0,90 + 0,90 + 0,94 + 1,14 + 0,50) * 2,60	m2	31,044	
				RAZEM	31,044
133 d.3	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytków w podłożu 20 %	m2		
		2,30 * 2,20	m2	5,060	
				RAZEM	5,060
134 d.3	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 3 mm	m2		
		2,30 * 2,20	m2	5,060	
				RAZEM	5,060
135 d.3	ZKNR C-2 0603-01	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m2		
		2,30 * 2,20	m2	5,060	
				RAZEM	5,060
136 d.3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin obiektowych winylowych naturalnych, elastycznych o standardzie TARKET OPTIMA z wywinieciem na ścianę na wys.10 cm - anal.	m2		
		2,30 * 2,20	m2	5,060	
				RAZEM	5,060
137 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,30 * 2,20	m2	5,060	
				RAZEM	5,060
138 d.3	Kalkulacja własna	Montaż narożników ochronnych PCV klejony 50x50 mm - kolor do uzgodnienia wys 1,5 mb	m		
		4,500	m	4,500	
				RAZEM	4,500
139 d.3	NNRNKB 202 2702-01	Sufit podwieszany SOFIT z płyt z wełny mineralnej na rusz- cie stalowym ocynkowanym robocizna	m2		
		2,30 * 2,20	m2	5,060	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,060
140 d.3	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
141 d.3	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		5,000	m	5,000	
				RAZEM	5,000
142 d.3	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
143 d.3	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw z tworzyw sztucznych	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
144 d.3	KNR 4-03 1122-02 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
145 d.3	KNR 4-03 1130-04 analogia	Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników sygnałowo-akustycznych o 4 przyłączanych przewodach	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
146 d.3	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.		
		5,000	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
147 d.3	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		5,000	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
148 d.3	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegłe	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
149 d.3	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
150 d.3	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
151 d.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
152 d.3	KNR 4-03 0311-02 analogia	Wymiana przycisków i kasowników sygnalizacyjnych pod tynkiem	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
153 d.3	KNR 4-03 0311-01 analogia	Wymiana kasowników sygnalizacyjnych pod tynkiem	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
154 d.3	KNR 5-08 0511-09 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw światłówek z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
155 d.3	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób .		
		1,000	prób .	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.3	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób .		
		5,000	prób .	5,000	
				RAZEM	5,000
157 d.3	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		1,000	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.3	Kalkulacja własna	Montaż akcesoriów w łazience - poręczy przy WC, uchwyty na papier, mydło w płynie, pojemnika na ręczniki jednorazowe, lustro, poręczy pod prysznicem, wieszaków na ręcznik	pomi ar.		
		1,000	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.3	KNR 4-04 1101-021101 -05	Kontener na odpady	m3		
		4,000	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Oddział Położniczy Rooming			
160 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią roboczną	m2		
	Korytarz	31,50 * 1,00	m2	31,500	
		31,50 * 1,00	m2	31,500	
				RAZEM	63,000
161 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	Korytarz	31,50 * 2,68	m2	84,420	
		31,50 * 2,68	m2	84,420	
				RAZEM	168,840
162 d.4	KNR 2-02 1505-03+ KNR2- 021505-04	Grunтовanie i dwukrotne malowanie tynków ścian farbą lateksowo półmat odporną na szorowanie - malowanie ścian od posadzki do odboju na ścianie wys 60cm	m2		
	Korytarz	31,50 * 2,68	m2	84,420	
		31,50 * 2,68	m2	84,420	
				RAZEM	168,840
163 d.4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1,000	szt.	1	
				RAZEM	1
164 d.4	KNR-W 4-02 0222-03	Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl.		
		1,000	kpl.	1	
				RAZEM	1
165 d.4	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego gr. 4mm	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
166 d.4	KNR 4-04 1101-021101 -05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km robocizna	m3		
		8,000	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
167 d.4	wycena indywidualna	(10,5+ 80,00) - opłata za umieszczenie odpadów na składowisku wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217) - kod 17 01 01 - gruz betonowy z budowy + Zarządzenie Prezydenta Poznania nr 183/2011/P z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia cen za składowanie odpadów na składowisku miejskim w Suchym Lesie oraz ustalenia cen za usługi świadczone przez zakład budżetowy Zakład Zagospodarowania Odpadów + zmieniające nr 818/2011/P z dnia 19 grudnia 2011 roku	t		
		8,000	t	8,000	
				RAZEM	8,000
5		Oddział Porodowy			
168 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią robocizna	m2		
		6,20 * 2,00 * 4	m2	49,600	
				RAZEM	49,600
169 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	Sale	6,20 * 3,00 * 4	m2	74,400	
				RAZEM	74,400
170 d.5	KNR 2-02 1505-03+ KNR2- 021505-04	Grunтовanie i dwukrotne malowanie tynków ścian farbą lateksowo półmat odporną na szorowanie - malowanie ścian od posadzki do odboju na ścianie wys 60cm	m2		
	Sale	6,20 * 3,00 * 4	m2	74,400	
				RAZEM	74,400
6		Oddział Ginekologiczny			
171 d.6	KNR 4-04 0504-06	Demontaż wykładziny posadzki wraz z cokółkiem robocizna	m2		
		2,00 * 2,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
172 d.6	ZKNR C-2 0603-05	Grunтовanie podłoża robocizna	m2		
		2,00 * 2,00	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
173 d.6	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytków w podłożu 20 %	m2		
		2,00 * 2,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
174 d.6	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 3 mm	m2		
		2,00 * 2,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
175 d.6	ZKNR C-2 0603-01	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m2		
		2,00 * 2,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
176 d.6	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin obiektowych winylowych naturalnych, elastycznych o standardzie TARKET OPTIMA z wywinięciem na ścianę na wys.10 cm - anal.	m2		
		2,00 * 2,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
177 d.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,00 * 2,00	m2	4,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
178 d.6	KNR 2-02 1112-01	Montaż odbojów z wykładziny na ścianie o wysokości 30cm elastycznych o standardzie TARKET OPTIMA	m2		
		0,30 * 5,00 * 15	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
179 d.6	KNR 4-04 1101-021101 -05	Kontener na odpady	m3		
		2,000	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Oddział Noworodkowy			
180 d.7	KNR 4-04 0504-06	Demontaż wykładziny posadzki wraz z cokolikiem robocizna	m2		
		4,68 * 1,45	m2	6,786	
				RAZEM	6,786
181 d.7	ZKNR C-2 0603-05	Grunтовanie podłoża robocizna	m2		
		4,68 * 1,45	m2	6,79	
				RAZEM	6,79
182 d.7	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytków w podłożu 20 %	m2		
		4,68 * 1,45	m2	6,786	
				RAZEM	6,786
183 d.7	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 3 mm	m2		
		4,68 * 1,45	m2	6,786	
				RAZEM	6,786
184 d.7	ZKNR C-2 0603-01	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m2		
		4,68 * 1,45	m2	6,786	
				RAZEM	6,786
185 d.7	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin obiektowych winylowych naturalnych, elastycznych o standardzie TARKET OPTIMA z wywinieciem na ścianę na wys.10 cm - anal.	m2		
		4,68 * 1,45	m2	6,786	
				RAZEM	6,786
186 d.7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		4,68 * 1,45	m2	6,786	
				RAZEM	6,786
187 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią robocizna	m2		
		40,000	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
188 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	korytarz	$2,65 * 1,91 + (1,91 + 2,65) * 2 * 0,85$	m2	12,814	
				RAZEM	12,814
189 d.7	KNR 2-02 1505-03+ KNR2- 021505-04	Grunтовanie i dwukrotne malowanie tynków ścian i sufitów farbą lateksową półmat odporną na szorowanie robocizna	m2		
	korytarz	$2,65 * 1,91 + (1,91 + 2,65) * 2 * 0,85$	m2	12,814	
				RAZEM	12,814
190 d.7	KNR 4-04 1101-021101 -05	Kontener na odpady	m3		
		1,000	m3	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Wykonanie prac dekabarskich			
191 d.8	Kalkulacja własna	Wykonanie napraw opierzeń dekabarskich zaciekających ścian szczytowych	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Roboty wentylacyjne			
192 d.9	Kalkulacja własna	Wykonanie prac kominarskich - Przepięcia w kominach, odgruzowanie kominów i wykonanie wentylacji mechanicznej w salach łózkowych według Protokołu Kominarskiego	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Szatnia C09			
193 d.10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ścienniej z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie robocizna	m2		
		0,70 * 1,20	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
194 d.10	KNR AT-32 0101-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm robocizna	m2		
		0,70 * 1,20	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
195 d.10	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie- na ścianach - 2x	m2		
		0,70 * 1,20	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
196 d.10	KNR AT-22 0205-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		0,70 * 1,20	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
197 d.10	KNR AT-22 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.		
		0,70 * 1,20	szt.	0,840	
				RAZEM	0,840
198 d.10	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
199 d.10	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Dział higieny szpitalnej			
200 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią robocizna	m2		
		6,00 * 1,00	m2	6,000	
		3,40 * 4,00	m2	13,600	
				RAZEM	19,600
201 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		6,00 * 1,00 + (6,00 + 1,00) * 2 * 2,35	m2	38,900	
		3,40 * 4,00 + (3,40 + 4,00) * 2 * 2,35	m2	48,380	
				RAZEM	87,280
202 d.11	KNR 2-02 1505-03+ KNR2- 021505-04	Grunтовanie i dwukrotne malowanie tynków ścian i sufitów farbą lateksową półmat odporną na szorowanie robocizna	m2		
		6,00 * 1,00 + (6,00 + 1,00) * 2 * 2,35	m2	38,900	
		3,40 * 4,00 + (3,40 + 4,00) * 2 * 2,35	m2	48,380	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	87,280
12		Szatnia D - wykonanie wentylacji			
203 d.12	KNR 4-03 4031003070 000	Wkonanie przewiertu wiertnicą diamentową otworów o długości do 2 cegieł w ścianach dla rur o średnicy do 70 mm	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
204 d.12	Kalkulacja własna	Wykonanie wentylacji	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Toaleta anestezjologów			
205 d.13		Demontaż kabiny natryskowej i brodzika	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
206 d.13	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego gr. 4mm	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
207 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią roboczną	m2		
		2,10 * 1,60	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
208 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		2,10 * 1,60	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
209 d.13	KNR 2-02 1505-03+ KNR2- 021505-04	Grunтовanie i dwukrotne malowanie tynków ścian i sufitów farbą lateksową półmat odporną na szorowanie roboczną	m2		
		2,10 * 1,60	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
14		Korytarz poddasze			
210 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią roboczną	m2		
		2,10 * 1,90	m2	3,990	
				RAZEM	3,990
211 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		2,10 * 1,90	m2	3,990	
				RAZEM	3,990
212 d.14	KNR 2-02 1505-03+ KNR2- 021505-04	Grunтовanie i dwukrotne malowanie tynków ścian i sufitów farbą lateksową półmat odporną na szorowanie roboczną	m2		
		2,10 * 1,90	m2	3,990	
				RAZEM	3,990

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:								
1		Oddział Urologiczny						
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią robocizna	m2	24,100			24,100	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,057000				
2*		--Materiały-- folia polietylenowa	m2	1,100000				
3*		Taśmy papierowe do oklejania	m2	1,100000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							24,100	
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu luksusowym podtynkowe z słuchawką natryskową - Demontaż i montaż	szt.	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,99 * 2	r-g	1,980000				
		--Sprzęt--						
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego gr. 4mm - Demontaż i montaż	kpl.	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 4,47 * 2	r-g	8,940000				
2*		--Materiały-- silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	kg	0,390000				
		--Sprzęt--						
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie robocizna	m2	3,200			3,200	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,380000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,200	

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR AT-32 0101-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm robocizna	m2	3,200			3,200	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,523000				
2*		--Materiały-- zaprawa tynkarska cem-wap.	kg	1,000000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,023600				
5*		środek transportowy	m-g	0,015400				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,200	
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie- na ścianach - 2x	m2	3,200			3,200	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,098 * 2	r-g	0,196000				
2*		--Materiały-- folia płynna 0,96 * 2	dm3	1,920000				
3*		taśma do narożników 1,1 * 2	m	2,200000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,500000				
5*		--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,200	
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR AT-22 0205-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2	3,200			3,200	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,510000				
2*		--Materiały-- płytki okładzinowe ściennie 30x60 cm	m2	1,100000				
3*		zaprawa do spoinowania	kg	0,420000				
4*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	4,160000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
6*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,030000				
7*		środek transportowy	m-g	0,030000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,200	
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR AT-22 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,140000				
2*		--Materiały-- koronka diamentowa	szt.	0,005000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR 4-04 0504-06	Demontaż wykładziny posadzki wraz z cokołikiem robocizna	m2	203,921			203,921	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,320000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							203,921	
Cena jednostkowa								
10 d.1	ZKNR C-2 0603-05	Gruntowanie podłoża robocizna	m2	18,20			18,20	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,130000				
2*		--Materiały-- środek gruntujący CN 94	kg	0,030900				
3*		środek gruntujący Thomsit R	kg	0,103000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,001000				
6*		środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							18,20	
Cena jednostkowa								
11 d.1	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 3 mm	m2	182,405			182,405	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,140000				
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*		Wylewka samopoziomująca na trudne podłoża WS 3.70 Extreme 25	kg	8,500000				
3*		Grunt HPS673 1 kg SOPRO	kg	0,150000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
		--Sprzęt--						
5*		wyciąg	m-g	0,007800				
6*		środek transportowy	m-g	0,001800				
7*		mieszarka do zapraw	m-g	0,004200				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							182,405	
Cena jednostkowa								
12 d.1	ZKNR C-2 0603-05	Gruntowanie warstwy wyrównawczej robocizna	m2	182,405			182,405	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,130000				
		--Materiały--						
2*		środek gruntujący CN 94	kg	0,030900				
3*		środek gruntujący Thomsit R 758	kg	0,103000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
		--Sprzęt--						
5*		wyciąg	m-g	0,001000				
6*		środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							182,405	
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin obiektowych winylowych naturalnych, elastycznych o standardzie TARKET OPTIMA z wywinieciem na ścianę na wys.10 cm - anal.	m2	184,305			184,305	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,100000				
		--Materiały--						
2*		Wykładzina obiektowa pcv Tarkett iQ Optima 2 mm	m2	1,090000				
3*		Klej do wykładziny - Mapei Ultrabond ECO 380	kg	0,600000				
4*		Listwa wyobleniowa	m	1,100000				
5*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
		--Sprzęt--						
6*		wyciąg	m-g	0,005800				
7*		środek transportowy	m-g	0,006300				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							184,305	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
14 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	184,305			184,305	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,126100				
2*		--Materiały-- pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,030000				
3*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							184,305	
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	195,708			195,708	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,095000				
2*		--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,300000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							195,708	
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR 2-02 1505-03+ KNR2-021505-04	Gruntowanie i dwukrotne malowanie tynków ścian i sufitów farbą lateksową półmat odporną na szorowanie robocizna	m2	195,708			195,708	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,1756*2+0,0505	r-g	0,401700				
2*		--Materiały-- farba lateksowa .wew.- kolor półmat, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro 0,276+0,129	dm3	0,405000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- samochód skrzyn.do 5.0 t 0,0003+0,0002	m-g	0,000500				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							195,708	
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR 4-03 1129-01 wycena indywidualna	Demontaż konsoli	szt.	3,000			3,000	

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,483*5	r-g	2,415000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,000	
Cena jednostkowa								
18 d.1	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.	8,000			8,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,422000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							8,000	
Cena jednostkowa								
19 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	8,000			8,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,088 * 0,955	r-g	0,084040				
2*		--Materiały-- puszki bakelitowe	szt	1,020000				
3*		materiały pomocnicze'(od M)	%	2,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							8,000	
Cena jednostkowa								
20 d.1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	15,000			15,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,079800				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							15,000	
Cena jednostkowa								
21 d.1	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m	15,000			15,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,0737 * 0,955	r-g	0,070384				
2*		--Materiały-- YDY 3x2,5 750V	m	1,040000				
3*		materiały pomocnicze'(od M)	%	2,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							15,000	

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	15,000			15,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,052500				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S				%				
Zysk [Z] R+0%S				%				
Razem z narzutami							15,000	
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	8,000			8,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,187 * 0,955	r-g	0,178585				
2*		--Materiały-- gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2P+Z	szt	1,020000				
3*		materiały pomocnicze'(od M)	%	2,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S				%				
Zysk [Z] R+0%S				%				
Razem z narzutami							8,000	
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,198 * 0,955	r-g	0,189090				
2*		--Materiały-- łączniki instalacyjne świecznikowy	szt	1,020000				
3*		materiały pomocnicze'(od M)	%	2,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S				%				
Zysk [Z] R+0%S				%				
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
25 d.1	KNR 5-08 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych	szt.	3,000			3,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 4,5 * 0,955	r-g	4,297500				
2*		--Materiały-- Panel led	szt	1,000000				
3*		materiały pomocnicze'(od M)	%	2,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S				%				
Zysk [Z] R+0%S				%				
Razem z narzutami							3,000	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
26 d.1	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób .	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,330000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
27 d.1	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób .	8,000			8,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,270000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							8,000	
Cena jednostkowa								
28 d.1	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pom iar.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,240000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
29 d.1	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pom iar.	8,000			8,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,560000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							8,000	
Cena jednostkowa								
30 d.1	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pom iar.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
31 d.1	KNR 4-04 1101-021101-05	Kontener na odpady	m3	6,000			6,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,260000				
2*		--Sprzęt-- Kontener	m3	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							6,000	

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
32 d.1	AW KNR 4-07 z.sz.3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnianie, oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter	ukl.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robotnik 1,5000*1,000	r-g	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
33 d.1	AW KNR 4-07 z.sz.3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnianie, oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej dla obiektów do 15 piono-pięter	ukl.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robotnik 2,3000*1,000	r-g	2,300000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
34 d.1		Rozbiórka sufitu z płyt GK	kpl	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robotnik 4,0000*1,000	r-g	4,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
35 d.1	KNR 4-03 403100307 0000	Wykonanie przewiertu wiertnicą diamentową otworów o długości do 2 cegieł w ścianach dla rur o średnicy do 32 mm	szt	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Elektromonter linii i urz.elekt. 2,0000*1,000	r-g	2,000000				
2*		--Sprzęt-- Wiertnica do betonu Hilti 1,0000*1,000	m-g	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
36 d.1	KNR 4-01 401033903 0000	Wykucie bruzd pionowych do rur wodociągowych	m	3,000			3,000	
1*		--Robocizna-- Cieśla II 0,0800*1,000	r-g	0,080000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*		Robotnik budowlany I 1,6200*1,000	r-g	1,620000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,000	
Cena jednostkowa								
37 d.1	KNR 4-01 401033603 0000	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Cieśla II 0,1700*1,000	r-g	0,170000				
2*		Robotnik budowlany I 1,3300*1,000	r-g	1,330000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
38 d.1	KNR 4-02 402011101 0000	Wstawienie trójnika z miedzi o średnicy 15-20 mm metodą zaciskaną	szt	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Monter instalacji sanit.I ogrzew.II 1,8200*1,000	r-g	1,820000				
2*		--Materiały-- RMcu22 Trójnik BPRESS 22 mm 1,0000*1,000	szt	1,000000				
3*		RMcu22 Mufa BPRESS 22 mm 1,0000*1,000	szt	1,000000				
4*		Materiały pomocnicze(od M) 4,00*1	%	4,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
39 d.1	KNR 4-02 402011101 0000	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 15 mm	szt	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Monter instalacji sanit.I ogrzew.II 1,8200*1,000	r-g	1,820000				
2*		--Materiały-- RMcu15 Nypel BPRESS 15 mm x 1/2" GZ 1,0000*1,000	szt	1,000000				
3*		TC20 Nypel 20 x 1/2" GZ 1,0000*1,000	szt	1,000000				
4*		ZK15 Zawór kulowy mufowy rączka 1/2" TRINNITY 1,0000*1,000	szt	1,000000				
5*		Materiały pomocnicze(od M) 4,00*1	%	4,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
40 d.1	KNR 2-15W 215W0112 010000	Rurociągi z rur PEX-c 21 mm	m	14,000			14,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,9550*1,000	r-g	0,955000				
2*		--Materiały-- TC20 Rura 21 mm wielowarstwowa 1,1000*1,000	m	1,100000				
3*		TC20 Złączka zaciskowa 20 mm 0,5800*1,000	szt	0,580000				
4*		NIC Obejma pojedyncza DUO UPGD (20-25) 1/2" BK 1,4300*1,000	szt	1,430000				
5*		NIC Śruba dwugwintowa WK M8 x 100 mm (do kołka KRM, KRG, KR) 1,4300*1,000	szt	1,430000				
6*		NIC Kołek rozporowy KR 12 mm do śruby M6 - M8 1,4300*1,000	szt	1,430000				
7*		Materiały pomocnicze(od M) 1,50*1	%	1,500000				
8*		--Sprzęt-- Środek transportowy (1) 0,0016*1,000	m-g	0,001600				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							14,000	
Cena jednostkowa								
41 d.1	KNR 2-15W 215W0116 010100	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czterpalnych,baterii,mieszaczy, hydrantów itp.w rurociągach z polipropylenu,o połączeniu sztywnym,śred.zewnętrz.20 mm	szt	4,000			4,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,2890*1,000	r-g	0,289000				
2*		--Materiały-- TC20 Złączka zaciskowa 20 mm 4,0000*1,000	szt	4,000000				
3*		NIC Obejma pojedyncza DUO UPGD (17-22) 3/8" BK 1,0000*1,000	szt	1,000000				
4*		NIC Śruba dwugwintowa WK M8 x 100 mm (do kołka KRM, KRG, KR) 1,0000*1,000	szt	1,000000				
5*		NIC Kołek rozporowy KR 12 mm do śruby M6 - M8 1,0000*1,000	szt	1,000000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*		Materiały pomocnicze(od M) 1,50*1	%	1,500000				
7*		--Sprzęt-- Środek transportowy (1) 0,0010*1,000	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,000	
Cena jednostkowa								
42 d.1	KNR 2-15W 215W0128 020000	Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych	m	14,000			14,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,0556*1,000	r-g	0,055600				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							14,000	
Cena jednostkowa								
43 d.1	KNR 2-15W 215W0127 030100	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu o średnicy do 63 mm,w budynkach niemieszkalnych	m	14,000			14,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,1010*1,000	r-g	0,101000				
2*		--Sprzęt-- Środek transportowy (1) 0,0001*1,000	m-g	0,000100				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							14,000	
Cena jednostkowa								
44 d.1	KNR 00-34 340101010 000	Izolacja rur o śred. zew. do 22 mm, otulinami z polietylenu. Grub. izolacji 6 mm. STABIL	m	14,000			14,000	
1*		--Robocizna-- Izolator II 0,0777*1,000	r-g	0,077700				
2*		Robotnik budowlany I 0,0776*1,000	r-g	0,077600				
3*		--Materiały-- IPE22/6 Otulina STABIL z polietylenu na rurę o sred. do 22 mm. Grub. izolacji 6 mm 1,1000*1,000	m	1,100000				
4*		IPE Taśma do izolacji z polietylenu 0,4000*1,000	m	0,400000				
5*		Materiały pomocnicze(od M) 3,00*1	%	3,000000				
6*		--Sprzęt-- środek transportowy 0,0006*1,000	m-g	0,000600				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							14,000	
Cena jednostkowa								
45 d.1	KNR 2-15 215011201 0000	Zawory kątowe pod baterie 3/8' x 1/2"	szt	4,000			4,000	
1*		--Robocizna-- Monter instalacji sanit.I ogrzew.II 0,1050*1,000	r-g	0,105000				
2*		Robotnik budowlany I 0,1050*1,000	r-g	0,105000				
3*		--Materiały-- OC Łącznik 1/2" 2,0600*1,000	szt	2,060000				
4*		ZKK15 Zawór kątowy chrom bez zacisku 1/2 x 3/8" SANLAND 1,0000*1,000	szt	1,000000				
5*		Materiały pomocnicze(od M) 0,90*1	%	0,900000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,000	
Cena jednostkowa								
46 d.1	KNR 2-15 215011502 0000	Bateria umywalkowa stojąca	szt	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Monter instalac.sanit.I ogrzew.III 0,4679*1,000	r-g	0,467900				
2*		Robotnik budowlany I 0,4871*1,000	r-g	0,487100				
3*		--Materiały-- TRI Bateria umywalkowa stojąca (bez bez mech. zamyk.) TRINNITY 1,0000*1,000	szt	1,000000				
4*		Materiały pomocnicze(od M) 0,90*1	%	0,900000				
5*		--Sprzęt-- Samochód dostawczy do 0,9 t 0,0100*1,000	m-g	0,010000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
47 d.1	KNR 2-15 215011502 0000	Bateria zlewozmywakowa stojąca	szt	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Monter instalac.sanit.I ogrzew.III 0,4679*1,000	r-g	0,467900				
2*		Robotnik budowlany I 0,4871*1,000	r-g	0,487100				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*		--Materiały-- TRI Bateria zlewozmywakowa stojąca TRINNITY 1,0000*1,000	szt	1,000000				
4*		Materiały pomocnicze(od M) 0,90*1	%	0,900000				
5*		--Sprzęt-- Samochód dostawczy do 0,9 t 0,0100*1,000	m-g	0,010000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
48 d.1	AW AW	Demontaż kabiny natryskowej i brodzika	kpl	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robotnik 6,0000*1,000	r-g	6,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
49 d.1	KNR 4-03 403100307 0000	Wykonanie przewiertu wiertnicą diamentową otworów o długości do 2 cegieł w ścianach dla rur o średnicy do 70 mm	szt	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Elektromonter linii i urz.elekt. 6,0000*1,000	r-g	6,000000				
2*		--Sprzęt-- Wiertnica do betonu Hilti 1,0000*1,000	m-g	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
50 d.1	KNR 4-02W 402W0211 010000	Wstawienie trójnika z PCV o średnicy 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 4,6700*1,000	r-g	4,670000				
2*		--Materiały-- Trójniki PVC kanalizacji wewnętrznej 1,0000*1,000	szt	1,000000				
3*		Materiały pomocnicze(od M) 1,00*1	%	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
51 d.1	KNR 4-02W 402W0212 060000	Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 50 mm łączonego metodą wciskową	miej sce	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,8400*1,000	r-g	0,840000				
2*		--Materiały-- Kształtki PVC kanalizacyjne 2,0000*1,000	szt	2,000000				
3*		Materiały pomocnicze(od M) 1,00*1	%	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
52 d.1	KNR 2-15 215020502 0000	Rurociąg z rur PP-HT kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm	m	4,000			4,000	
1*		--Robocizna-- Monter instalacji sanit.l ogrzew.l 1,1237*1,000	r-g	1,123700				
2*		Robotnik budowlany I 0,0825*1,000	r-g	0,082500				
3*		--Materiały-- PP-HT Rura 50 mm x 1000 (szara) 1,1000*1,000	szt	1,100000				
4*		PP-HT Kolano 50 mm 45° (szare) 0,8400*1,000	szt	0,840000				
5*		NIC Obejma pojedyncza DUO UPGD (46-51) 1 1/2" 1,0000*1,000	szt	1,000000				
6*		NIC Śruba dwugwintowa WK M8 x 100 mm (do kołka KRM, KRG, KR) 1,0000*1,000	szt	1,000000				
7*		NIC Kołek rozporowy KR 12 mm do śruby M6 - M8 1,0000*1,000	szt	1,000000				
8*		Materiały pomocnicze(od M) 0,20*1	%	0,200000				
9*		--Sprzęt-- Samochód dostawczy do 0,9 t 0,0040*1,000	m-g	0,004000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,000	
Cena jednostkowa								
53 d.1	KNR 2-15 215020803 0000	Dodatek za podejście odpływowe z rur PP-HT o śred. 50 mm	szt	2,000			2,000	
		--Robocizna--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		Monter instalac.sanit.I ogrzew.III 0,3629*1,000	r-g	0,362900				
2*		Robotnik budowlany I 0,2483*1,000	r-g	0,248300				
3*		--Materiały-- PP-HT Kolano 50 mm 45° (szare) 3,0000*1,000	szt	3,000000				
4*		NIC Obejma pojedyncza DUO UPGD (47-52) 1 1/2" BK 1,0000*1,000	szt	1,000000				
5*		NIC Śruba dwugwintowa WK M8 x 100 mm (do kołka KRM, KRG, KR) 1,0000*1,000	szt	1,000000				
6*		NIC Kołek rozporowy KR 12 mm do śruby M6 - M8 1,0000*1,000	szt	1,000000				
7*		Materiały pomocnicze(od M) 0,20*1	%	0,200000				
8*		--Sprzęt-- Samochód dostawczy do 0,9 t 0,0100*1,000	m-g	0,010000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
54 d.1	KNR 2-15 215022102 0100	Umywalka pojedyncza porcelanowa wpuszczana w blat owalna 55 cmz syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	szt	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Monter instalacji sanit.I ogrzew.II 0,7926*1,000	r-g	0,792600				
2*		Robotnik budowlany I 1,0791*1,000	r-g	1,079100				
3*		--Materiały-- TRI Syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa z głowicą 1,0000*1,000	szt	1,000000				
4*		KO Umywalka VARIFORM wpuszczana w blat 55 x 40 cm OWALNA 1,0000*1,000	szt	1,000000				
5*		Materiały pomocnicze(od M) 1,10*1	%	1,100000				
6*		--Sprzęt-- Samochód dostawczy do 0,9 t 0,0600*1,000	m-g	0,060000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
55 d.1	KNR 2-15W 215W0229 051000	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce	szt	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 1,2600*1,000	r-g	1,260000				
2*		--Materiały-- KUC Zlewozmywak ORION wpuszczony jenokomorowy z ociekaczem (760x435) gładki 1,0000*1,000	szt	1,000000				
3*		Materiały pomocnicze(od M) 1,00*1	%	1,000000				
4*		--Sprzęt-- Środek transportowy (1) 0,2300*1,000	m-g	0,230000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
56 d.1	AW AW	Montaż kabiny natryskowej i brodzika - urządzenia z demontażu	kpl	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robotnik 8,0000*1,000	r-g	8,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
57 d.1	AW AW	Zabezpieczenie pomieszczenia folią	kpl	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robotnik 2,0000*1,000	r-g	2,000000				
2*		--Materiały-- Folia polietylenowa pod płytka KERDI 50,0000*1,000	m2	50,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
58 d.1	KNR 4-01 401010605 0000	Usunięcie i wyniesienie gruzu	m3	0,500			0,500	
1*		--Robocizna-- Robotnik budowlany I 5,9100*1,000	r-g	5,910000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							0,500	
Razem dział: Oddział Urologiczny								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2		Oddział Położniczy						
59 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią robocizna	m2	136,148			136,148	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,057000				
2*		--Materiały-- folia polietylenowa	m2	1,100000				
3*		Taśmy papierowe do oklejania	m2	1,100000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							136,148	
Cena jednostkowa								
60 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,400			3,400	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,520000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,400	
Cena jednostkowa								
61 d.2	KNNR 2 1104-04 + KNNR 2 1104-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych higienicznych firmy THERMOD ID10 90 Prawe	szt	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	6,500000				
2*		--Materiały-- Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą firmy THERMOD ID10 90 Prawe	szt	1,000000				
3*		pianka poliuretanowa	kg	0,035000				
4*		kołki rozporowe	szt.	6,000000				
5*		materiały pomocnicze'(od M2+ M3+M4)	%	15,000000				
6*		ościeżnice drewniane	szt	1,000000				
7*		--Sprzęt-- wyciąg 0,04+0,01	m-g	0,050000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
62 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie robocizna	m2	1,200			1,200	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,380000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,200	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
63 d.2	ZKNR C-2 0603-05	Gruntowanie podłoża robocizna	m2	1,20			1,20	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,130000				
2*		--Materiały-- środek gruntujący CN 94	kg	0,030900				
3*		środek gruntujący Thomsit R	kg	0,103000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,001000				
6*		środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,20	
Cena jednostkowa								
64 d.2	KNR AT-32 0101-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm robocizna	m2	1,200			1,200	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,523000				
2*		--Materiały-- zaprawa tynkarska cem-wap.	kg	1,000000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,023600				
5*		środek transportowy	m-g	0,015400				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,200	
Cena jednostkowa								
65 d.2	KNR 2-02 1112-01	Wynylowe wykładziny ściennie	m2	1,200			1,200	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,100000				
2*		--Materiały-- Wykładzina obiektowa pcv Tarkett iQ Optima 2 mm	m2	1,090000				
3*		Klej do wykładziny - Mapei Ultrabond ECO 380	kg	0,600000				
4*		Listwa wyobleniowa	m	1,100000				
5*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
6*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,005800				
7*		środek transportowy	m-g	0,006300				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,200	
Cena jednostkowa								
66 d.2	KNR 4-04 0504-06	Demontaż wykładziny posadzki wraz z cokolikiem robocizna	m2	49,060			49,060	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,320000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							49,060	
Cena jednostkowa								
67 d.2	ZKNR C-2 0603-05	Gruntowanie podłoża robocizna	m2	53,68			53,68	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,130000				
2*		--Materiały-- środek gruntujący CN 94	kg	0,030900				
3*		środek gruntujący Thomsit R	kg	0,103000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,001000				
6*		środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							53,68	
Cena jednostkowa								
68 d.2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 3 mm	m2	51,706			51,706	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,140000				
2*		--Materiały-- Wylewka samopoziomująca na trudne podłoża WS 3.70 Extreme 25	kg	8,500000				
3*		Grunt HPS673 1 kg SOPRO	kg	0,150000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,007800				
6*		środek transportowy	m-g	0,001800				
7*		mieszarka do zapraw	m-g	0,004200				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							51,706	
Cena jednostkowa								
69 d.2	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m2	51,706			51,706	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,185000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*		--Materiały-- epoksydowy środek gruntujący Thomsit R 755	kg	0,206000				
3*		rozcieńczalnik acetonowy do epoksydów	dm3	0,412000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,001000				
6*		środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							51,706	
Cena jednostkowa								
70 d.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin obiektowych winylowych naturalnych, elastycznych o standardzie TARKET OPTIMA z wywinieciem na ścianę na wys.10 cm - anal.	m2	51,706			51,706	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,100000				
2*		--Materiały-- Wykładzina obiektowa pcv Tarkett iQ Optima 2 mm	m2	1,090000				
3*		Klej do wykładziny - Mapei Ultrabond ECO 380	kg	0,600000				
4*		Listwa wyobleniowa	m	1,100000				
5*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
6*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,005800				
7*		środek transportowy	m-g	0,006300				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							51,706	
Cena jednostkowa								
71 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	51,706			51,706	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,126100				
2*		--Materiały-- pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	0,030000				
3*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							51,706	
Cena jednostkowa								
72 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	263,821			263,821	

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,095000				
2*		--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,300000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							263,821	
Cena jednostkowa								
73 d.2	KNR 2-02 1505-03+ KNR2-021505-04	Gruntowanie i dwukrotne malowanie tynków ścian farbą lateksowo półmat odporną na szorowanie - malowanie ścian od posadzki do odboju na ścianie wys 60cm	m2	263,821			263,821	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,1756*2+0,0505	r-g	0,401700				
2*		--Materiały-- farba lateksowa .wew.- kolor półmat, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro 0,276+0,129	dm3	0,405000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- samochód skrzyn.do 5.0 t 0,0003+0,0002	m-g	0,000500				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							263,821	
Cena jednostkowa								
74 d.2	Kalkulacja własna	Montaż narożników ochronnych PCV klejony 50x50 mm - kolor do uzgodnienia wys 1mb	m	10,000			10,000	
1*		--Robocizna-- robocizna	szt	0,100000				
2*		--Materiały-- Narożnik ochronny PCV klejony 50x50 mm	szt	1,000000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							10,000	
Cena jednostkowa								
75 d.2	Kalkulacja własna	Demontaż, dostawa i montaż nowego aneksu kuchennego składającego się z: Szafki zlewozmywakowej 60cm szafki kuchennej z półkami 40cm, lodówki wys 90cm, blatu kuchennego, zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem i baterią.	kpl	1,000			1,000	

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		--Robocizna-- robocizna	szt	1,000000				
2*		--Materiały-- Szafka zlewozmywakowa, szafka z półkami, lodówka, blat, zlewozmywak i bateria	szt	1,000000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
76 d.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafy(komina) w Pokoju Przygotowawczym	kpl	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- robocizna	szt	1,000000				
2*		--Materiały-- Szafa wolnostojąca z półkami o szerokości 80cm i wysokości 2,20 - kolor do uzgodnienia	szt	1,000000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
77 d.2	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	4,000			4,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,178500				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,000	
Cena jednostkowa								
78 d.2	KNR 4-04 1101-021101-05	Kontener na odpady	m3	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,260000				
2*		--Sprzęt-- Kontener	m3	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Razem dział: Oddział Położniczy								
3		Oddział Położniczy - Łazienka dla PacjenteK						
79 d.3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	2			2	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,320000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2	
Cena jednostkowa								
80 d.3	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego	kpl.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,420000				
2*		--Materiały-- materiały pomocnicze 10%(od R)	%	10,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
81 d.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	3,440000				
2*		--Materiały-- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	1,000000				
3*		sznur konopny smołowany	kg	0,090000				
4*		korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	1,000000				
5*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	4,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
82 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie sufitu systemowego	m2	5,060			5,060	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,380000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							5,060	
Cena jednostkowa								
83 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie robocizna	m2	30,134			30,134	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,380000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							30,134	
Cena jednostkowa								
84 d.3	ZKNR C-2 0603-05	Gruntowanie warstwy wyrównawczej robocizna	m2	36,104			36,104	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,130000				
2*		--Materiały-- środek gruntujący CN 94	kg	0,030900				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*		środek gruntujący Thomsit R 758	kg	0,103000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,001000				
6*		środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							36,104	
Cena jednostkowa								
85 d.3	KNR AT-32 0101-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm robocizna	m2	31,044			31,044	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,523000				
2*		--Materiały-- zaprawa tynkarska cem-wap.	kg	1,000000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,023600				
5*		środek transportowy	m-g	0,015400				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							31,044	
Cena jednostkowa								
86 d.3	KNR 0-14 2010-10	Ścianka działowa GR z płyt gipsowo - kartonowych H2 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101, szer. ścianki 0,15 m, wys. 1,20 m robocizna-ZABUDOWA STELARZY PODTYNKOWYCH	m2	2,444			2,444	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,899200				
2*		--Materiały-- płyty gipsowo-kartonowe	m2	2,060000				
3*		kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	0,760000				
4*		kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	2,050000				
5*		kołki do wstrzeliwania	szt.	4,060000				
6*		gips szpachlowy	t	0,001400				
7*		blachowkręty	szt.	28,000000				
8*		taśma spoinowa do płyty gk	m	1,813000				
9*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
		--Sprzęt--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
10*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,031000				
11*		środek transportowy	m-g	0,026800				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,444	
Cena jednostkowa								
87 d.3	KNR 0-14 2010-10	Ścianka działowa GR z płyt gipsowo - kartonowych H2 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m2	2,340			2,340	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,899200				
2*		--Materiały-- płyty gipsowo-kartonowe	m2	2,060000				
3*		kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	0,760000				
4*		kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	2,050000				
5*		kołki do wstrzeliwania	szt.	4,060000				
6*		gips szpachlowy	t	0,001400				
7*		blachowkręty	szt.	28,000000				
8*		taśma spoinowa do płyty gk	m	1,813000				
9*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
10*		--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,031000				
11*		środek transportowy	m-g	0,026800				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,340	
Cena jednostkowa								
88 d.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - posadzka - 2x	m2	4,600			4,600	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,086 * 2	r-g	0,172000				
2*		--Materiały-- folia płynna 0,92 * 2	dm3	1,840000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,500000				
4*		--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,600	
Cena jednostkowa								
89 d.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie- na ścianach - 2x	m2	6,100			6,100	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,098 * 2	r-g	0,196000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*		--Materiały-- folia płynna 0,96 * 2	dm3	1,920000				
3*		taśma do narożników 1,1 * 2	m	2,200000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,500000				
5*		--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							6,100	
Cena jednostkowa								
90 d.3	KNR 9-24 0208-02	Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych - analogia	m	15,040			15,040	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,188000				
2*		--Materiały-- narożniki ochronne	m	1,090000				
3*		zaprawa klejowa i zbrojąca Prince Color KAM	kg	0,650000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							15,040	
Cena jednostkowa								
91 d.3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	31,044			31,044	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,422000				
2*		--Materiały-- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	2,500000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- wyciąg'	m-g	0,001100				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							31,044	
Cena jednostkowa								
92 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	31,044			31,044	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,158600				
2*		--Materiały-- gips budowlany szpachlowy	t	0,002100				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- mieszarka do zapraw	m-g	0,002000				
5*		wyciąg'	m-g	0,014000				
6*		środek transportowy'	m-g	0,002000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							31,044	
Cena jednostkowa								
93 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	31,044			31,044	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,060000				
2*		--Materiały-- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,210000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- wyciąg'	m-g	0,002000				
5*		środek transportowy'	m-g	0,003000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							31,044	
Cena jednostkowa								
94 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm - dla umywalki	pod ej.	1			1	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,561000				
2*		--Materiały-- kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	3,100000				
3*		uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	1,000000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,004000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1	
Cena jednostkowa								
95 d.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pod ej.	1			1	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,270000				
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*		kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	3,100000				
3*		uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt.	1,000000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,018000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1	
Cena jednostkowa								
96 d.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach o połączeniach kielichowych na wcisk z uszczelką wraz z kształtkami Wavin	m	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,216*0,955	r-g	0,206280				
2*		--Materiały-- rury kanalizacyjne jednokiel-	m	0,836000				
3*		kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt.	0,840000				
4*		Rura przepustowa z tw.szt. fi	m	0,153000				
5*		uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt.	1,000000				
6*		uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt.	1,400000				
7*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	0,200000				
8*		--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,004000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
97 d.3	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach o połączeniach wciskowych	m	1			1	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,293000				
2*		--Materiały-- rury PCV kanalizacyjne kiel-	m	0,860000				
3*		kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm'	szt.	0,990000				
4*		rury PCV przepustowe o śr.	m	0,150000				
5*		uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm'	szt.	0,800000				
6*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
7*		--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,018700				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami							1	
Cena jednostkowa								
98 d.3	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	1			1	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,800000				
2*		--Materiały-- TECE - element montażowy do miski ustępowej	kpl.	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1	
Cena jednostkowa								
99 d.3	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,540000				
2*		--Materiały-- Miska WC wisząca Omnires Ottawa bez kołnierza z deską	szt.	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
100 d.3	KNR 2-15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,350000				
2*		--Materiały-- przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
101 d.3	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu luksusowym podtynkowe z słuchawką natryskową i deszczownicą	szt.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,990000				
2*		--Materiały-- bateria natryskowa podtynkowa z słuchawką i deszczownicą	szt.	1,000000				
		--Sprzęt--						
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
102 d.3	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm	szt.	8,000			8,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,540000				
2*		--Materiały-- podejście kolanowe ściennie nr kat. 4471 15 x 1/2"	szt.	2,000000				
3*		kształtki kielichowe miedziane 15 mm	szt.	2,100000				
4*		kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	szt.	2,100000				
5*		uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tw. sztucznego 15 mm	szt.	2,000000				
6*		korki mosiężne do rur nr kat. 3290 1/2"	szt.	2,000000				
7*		kołki rozporowe z tworzywa sztucznego do nr kat. 4471	szt.	6,000000				
		--Sprzęt--						
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							8,000	
Cena jednostkowa								
103 d.3	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,920000				
2*		--Materiały-- kształtki kielichowe miedziane 15 mm	szt.	1,050000				
3*		kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	szt.	1,050000				
4*		dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2"	szt.	1,050000				
5*		uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tw. sztucznego 15 mm	szt.	1,000000				
6*		rury miedziane chromowane 15 mm	m	0,470000				
		--Sprzęt--						
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
104 d.3	KNR 0-35 0113-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,420000				
2*		--Materiały-- zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C 15 mm	szt.	1,000000				
3*		kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	szt.	1,050000				
4*		dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2"	szt.	1,050000				
		--Sprzęt--						
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
105 d.3	KNR 0-35 0134-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m	5,000			5,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,054000				
		--Sprzęt--						
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							5,000	
Cena jednostkowa								
106 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 1 * 0,955	r-g	0,955000				
2*		--Materiały-- bateria umywalkowa stojąca	szt.	1,000000				
3*		przylącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt.	2,000000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	0,900000				
5*		--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
107 d.3	KNR 2-15 0418-01	Montaż zdemontowanego grzejnika drabinkowego łazienkowego o wym 60x115 cm	szt.	1			1	

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		--Robocizna-- Robocizna 1,3*0,955	r-g	1,241500				
2*		--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,130000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1	
Cena jednostkowa								
108 d.3	KNR 0-35 0123-07	Montaż ścianki prysznicowej i brodzika Radaway 120x90	kpl.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	4,470000				
2*		--Materiały-- Drzwi prysznicowe Radaway Idea DWJ 120 przejrzyste prawe	szt	1,000000				
3*		Radaway Kyntos F brodzik 120x90 cm konglomeratowy biały	szt.	1,000000				
4*		silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	kg	0,390000				
		--Sprzęt--						
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
109 d.3	AW KNR 4-07 z.sz.3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnianie, oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter	ukl.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robotnik 1,5000*1,000	r-g	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
110 d.3	AW KNR 4-07 z.sz.3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnianie, oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej dla obiektów do 15 piono-pięter	ukl.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robotnik 2,3000*1,000	r-g	2,300000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
111 d.3		Rozbiórka sufitu z płyt GK	kpl	1,000			1,000	

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		--Robocizna-- Robotnik 4,0000*1,000	r-g	4,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
112 d.3	KNR 4-01 401033903 0000	Wykucie bruzd pionowych do rur wodociągowych	m	3,000			3,000	
1*		--Robocizna-- Cieśla II 0,0800*1,000	r-g	0,080000				
2*		Robotnik budowlany I 1,6200*1,000	r-g	1,620000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,000	
Cena jednostkowa								
113 d.3	KNR 4-01 401033603 0000	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Cieśla II 0,1700*1,000	r-g	0,170000				
2*		Robotnik budowlany I 1,3300*1,000	r-g	1,330000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
114 d.3	KNR 4-02 402011101 0000	Wstawienie trójnika z miedzi o średnicy 15-20 mm metodą zaciskaną	szt	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Monter instalacji sanit.I ogrzew.II 1,8200*1,000	r-g	1,820000				
2*		--Materiały-- RMcu22 Trójnik BPRESS 22 mm 1,0000*1,000	szt	1,000000				
3*		RMcu22 Mufa BPRESS 22 mm 1,0000*1,000	szt	1,000000				
4*		Materiały pomocnicze(od M) 4,00*1	%	4,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
115 d.3	KNR 4-02 402011101 0000	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 15 mm	szt	2,000			2,000	
		--Robocizna--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		Monter instalacji sanit.I ogrzew.II 1,8200*1,000	r-g	1,820000				
2*		--Materiały-- RMcu15 Nypel BPRESS 15 mm x 1/2" GZ 1,0000*1,000	szt	1,000000				
3*		TC20 Nypel 20 x 1/2" GZ 1,0000*1,000	szt	1,000000				
4*		ZK15 Zawór kulowy mufowy rączka 1/2" TRINNITY 1,0000*1,000	szt	1,000000				
5*		Materiały pomocnicze(od M) 4,00*1	%	4,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
116 d.3	KNR 2- 15W 215W0112 010000	Rurociągi z rur PEX-c 21 mm	m	16,000			16,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,9550*1,000	r-g	0,955000				
2*		--Materiały-- TC20 Rura 21 mm wielowarstwowa 1,1000*1,000	m	1,100000				
3*		TC20 Złączka zaciskowa 20 mm 0,5800*1,000	szt	0,580000				
4*		NIC Obejma pojedyncza DUO UPGD (20-25) 1/2" BK 1,4300*1,000	szt	1,430000				
5*		NIC Śruba dwugwintowa WK M8 x 100 mm (do kołka KRM, KRG, KR) 1,4300*1,000	szt	1,430000				
6*		NIC Kołek rozporowy KR 12 mm do śruby M6 - M8 1,4300*1,000	szt	1,430000				
7*		Materiały pomocnicze(od M) 1,50*1	%	1,500000				
8*		--Sprzęt-- Środek transportowy (1) 0,0016*1,000	m-g	0,001600				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							16,000	
Cena jednostkowa								
117 d.3	KNR 2- 15W 215W0116 010100	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czterpalnych,baterii,mieszaczy, hydrantów itp.w rurociągach z polipropylenu,o połączeniu sztywnym,śred.zewnętrz.20 mm	szt	4,000			4,000	
		--Robocizna--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		Robocizna 0,2890*1,000	r-g	0,289000				
2*		--Materiały-- TC20 Złączka zaciskowa 20 mm 4,0000*1,000	szt	4,000000				
3*		NIC Obejma pojedyncza DUO UPGD (17-22) 3/8" BK 1,0000*1,000	szt	1,000000				
4*		NIC Śruba dwugwintowa WK M8 x 100 mm (do kołka KRM, KRG, KR) 1,0000*1,000	szt	1,000000				
5*		NIC Kołek rozporowy KR 12 mm do śruby M6 - M8 1,0000*1,000	szt	1,000000				
6*		Materiały pomocnicze(od M) 1,50*1	%	1,500000				
7*		--Sprzęt-- Środek transportowy (1) 0,0010*1,000	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,000	
Cena jednostkowa								
118 d.3	KNR 2-15W 215W0128 020000	Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych	m	16,000			16,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,0556*1,000	r-g	0,055600				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							16,000	
Cena jednostkowa								
119 d.3	KNR 2-15W 215W0127 030100	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu o średnicy do 63 mm, w budynkach niemieszkalnych	m	16,000			16,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,1010*1,000	r-g	0,101000				
2*		--Sprzęt-- Środek transportowy (1) 0,0001*1,000	m-g	0,000100				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							16,000	
Cena jednostkowa								
120 d.3	KNR 00-34 340101010 000	Izolacja rur o śred. zew. do 22 mm, otulinami z polietylenu. Grub. izolacji 6 mm. STABIL	m	16,000			16,000	
1*		--Robocizna-- Izolator II 0,0777*1,000	r-g	0,077700				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*		Robotnik budowlany I 0,0776*1,000	r-g	0,077600				
3*		--Materiały-- IPE22/6 Otulina STABIL z polietylenu na rurę o sred. do 22 mm. Grub. izolacji 6 mm 1,1000*1,000	m	1,100000				
4*		IPE Taśma do izolacji z polietylenu 0,4000*1,000	m	0,400000				
5*		Materiały pomocnicze(od M) 3,00*1	%	3,000000				
6*		--Sprzęt-- środek transportowy 0,0006*1,000	m-g	0,000600				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							16,000	
Cena jednostkowa								
121 d.3	KNR 2-15 215011201 0000	Zawory kątowe pod baterie 3/8' x 1/2"	szt	4,000			4,000	
1*		--Robocizna-- Monter instalacji sanit.I ogrzew.II 0,1050*1,000	r-g	0,105000				
2*		Robotnik budowlany I 0,1050*1,000	r-g	0,105000				
3*		--Materiały-- OC Łącznik 1/2" 2,0600*1,000	szt	2,060000				
4*		ZKK15 Zawór kątowy chrom bez zacisku 1/2 x 3/8" SANLAND 1,0000*1,000	szt	1,000000				
5*		Materiały pomocnicze(od M) 0,90*1	%	0,900000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,000	
Cena jednostkowa								
122 d.3	AW AW	Demontaż kabiny natryskowej i brodzika	kpl	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robotnik 6,0000*1,000	r-g	6,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
123 d.3	KNR 4- 02W 402W0211 010000	Wstawienie trójnika z PCV o średnicy 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt	3,000			3,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 4,6700*1,000	r-g	4,670000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*		--Materiały-- Trójniki PVC kanalizacji wewnętrznej 1,0000*1,000	szt	1,000000				
3*		Materiały pomocnicze(od M) 1,00*1	%	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,000	
Cena jednostkowa								
124 d.3	KNR 4-02W 402W0212 060000	Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 50 mm łączonego metodą wciskową	miej sce	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,8400*1,000	r-g	0,840000				
2*		--Materiały-- Kształtki PVC kanalizacyjne 2,0000*1,000	szt	2,000000				
3*		Materiały pomocnicze(od M) 1,00*1	%	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
125 d.3	KNR 2-15 215020502 0000	Rurociąg z rur PP-HT kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm	m	5,000			5,000	
1*		--Robocizna-- Monter instalacji sanit.I ogrzew.II 1,1237*1,000	r-g	1,123700				
2*		Robotnik budowlany I 0,0825*1,000	r-g	0,082500				
3*		--Materiały-- PP-HT Rura 50 mm x 1000 (szara) 1,1000*1,000	szt	1,100000				
4*		PP-HT Kolano 50 mm 45° (szare) 0,8400*1,000	szt	0,840000				
5*		NIC Obejma pojedyncza DUO UPGD (46-51) 1 1/2" 1,0000*1,000	szt	1,000000				
6*		NIC Śruba dwugwintowa WK M8 x 100 mm (do kołka KRM, KRG, KR) 1,0000*1,000	szt	1,000000				
7*		NIC Kołek rozporowy KR 12 mm do śruby M6 - M8 1,0000*1,000	szt	1,000000				
8*		Materiały pomocnicze(od M) 0,20*1	%	0,200000				
9*		--Sprzęt-- Samochód dostawczy do 0,9 t 0,0040*1,000	m-g	0,004000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							5,000	
Cena jednostkowa								
126 d.3	KNR 2-15 215020803 0000	Dodatek za podejście odpływowe z rur PP-HT o śred. 50 mm	szt	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Monter instalac.sanit.I ogrzew.III 0,3629*1,000	r-g	0,362900				
2*		Robotnik budowlany I 0,2483*1,000	r-g	0,248300				
3*		--Materiały-- PP-HT Kolano 50 mm 45° (szare) 3,0000*1,000	szt	3,000000				
4*		NIC Obejma pojedyncza DUO UPGD (47-52) 1 1/2" BK 1,0000*1,000	szt	1,000000				
5*		NIC Śruba dwugwintowa WK M8 x 100 mm (do kołka KRM, KRG, KR) 1,0000*1,000	szt	1,000000				
6*		NIC Kołek rozporowy KR 12 mm do śruby M6 - M8 1,0000*1,000	szt	1,000000				
7*		Materiały pomocnicze(od M) 0,20*1	%	0,200000				
8*		--Sprzęt-- Samochód dostawczy do 0,9 t 0,0100*1,000	m-g	0,010000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
127 d.3	KNR 2-15 215022102 0100	Umywalka pojedyncza porcelanowa wpuszczana w blat owalna 55 cmz syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	szt	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Monter instalacji sanit.I ogrzew.II 0,7926*1,000	r-g	0,792600				
2*		Robotnik budowlany I 1,0791*1,000	r-g	1,079100				
3*		--Materiały-- TRI Syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa z głowicą 1,0000*1,000	szt	1,000000				
4*		KO Umywalka VARIFORM wpuszczana w blat 55 x 40 cm OWALNA 1,0000*1,000	szt	1,000000				
5*		Materiały pomocnicze(od M) 1,10*1	%	1,100000				
		--Sprzęt--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0,0600*1,000	m-g	0,060000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
128 d.3	KNR-W 4- 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	1,600			1,600	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,520000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,600	
Cena jednostkowa								
129 d.3	KNR-W 4- 01 0332-10	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m2	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	6,010000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
130 d.3	KNNR 2 1104-04 + KNNR 2 1104-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych białe Lewe 90cm Montaż ościeżnic stalowych białych	szt	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	6,500000				
2*		--Materiały-- skrzydła drzwiowe wewnętrzne	szt	1,000000				
3*		Klamki do drzwi	szt	1,000000				
4*		pianka poliuretanowa	kg	0,035000				
5*		kołki rozporowe	szt.	6,000000				
6*		materiały pomocnicze'(od M2+ M3+M4+M5)	%	15,000000				
7*		ościeżnica drewniana stała	szt	1,000000				
8*		--Sprzęt-- wyciąg 0,04+0,01	m-g	0,050000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
131 d.3	ZKNR C-2 0603-01	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m2	31,044			31,044	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,185000				
2*		--Materiały-- epoksydowy środek gruntujący Thomsit R 755	kg	0,206000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*		rozcieńczalnik acetonowy do epoksydów	dm3	0,412000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,001000				
6*		środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							31,044	
Cena jednostkowa								
132 d.3	KNR 2-02 1112-01	Wynylowe wykładziny ściennie	m2	31,044			31,044	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,100000				
2*		--Materiały-- Wykładzina obiektowa ścienna	m2	1,090000				
3*		Klej do wykładziny - Mapei Ultrabond ECO 380	kg	0,600000				
4*		Listwa wyobleniowa	m	1,100000				
5*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
6*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,005800				
7*		środek transportowy	m-g	0,006300				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							31,044	
Cena jednostkowa								
133 d.3	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytków w podłożu 20 %	m2	5,060			5,060	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,520000				
2*		--Materiały-- emulsja kontaktowa CC 81	dm3	2,250000				
3*		piasek do zapraw	kg	22,150000				
4*		żwir 2/4 mm	kg	37,300000				
5*		cement portlandzki CEM I 32,5	kg	30,850000				
6*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,060000				
7*		środek transportowy	m-g	0,010000				
8*		betoniarka	m-g	0,040000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							5,060	
Cena jednostkowa								
134 d.3	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 3 mm	m2	5,060			5,060	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,140000				
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*		Wylewka samopoziomująca na trudne podłoża WS 3.70 Extreme 25	kg	6,800000				
3*		Grunt HPS673 1 kg SOPRO	kg	0,150000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
		--Sprzęt--						
5*		wyciąg	m-g	0,007800				
6*		środek transportowy	m-g	0,001800				
7*		mieszarka do zapraw	m-g	0,004200				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							5,060	
Cena jednostkowa								
135 d.3	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m2	5,060			5,060	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,185000				
2*		--Materiały-- epoksydowy środek gruntujący Thomsit R 755	kg	0,206000				
3*		rozcieńczalnik acetonowy do epoksydów	dm3	0,412000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
		--Sprzęt--						
5*		wyciąg	m-g	0,001000				
6*		środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							5,060	
Cena jednostkowa								
136 d.3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin obiektowych winylowych naturalnych, elastycznych o standardzie TARKET OPTIMA z wywinieciem na ścianę na wys.10 cm - anal.	m2	5,060			5,060	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,100000				
2*		--Materiały-- Wykładzina obiektowa pcv Tarkett iQ Optima 2 mm	m2	1,090000				
3*		Klej do wykładziny - Mapei Ultrabond ECO 380	kg	0,600000				
4*		Listwa wyobleniowa	m	1,100000				
5*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
		--Sprzęt--						
6*		wyciąg	m-g	0,005800				
7*		środek transportowy	m-g	0,006300				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							5,060	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
137 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	5,060			5,060	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,126100				
2*		--Materiały-- pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,030000				
3*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							5,060	
Cena jednostkowa								
138 d.3	Kalkulacja własna	Montaż narożników ochronnych PCV klejony 50x50 mm - kolor do uzgodnienia wys 1,5 mb	m	4,500			4,500	
1*		--Robocizna-- robocizna	szt	0,222222				
2*		--Materiały-- Narożnik ochronny PCV klejony 50x50 mm	szt	1,000000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,500	
Cena jednostkowa								
139 d.3	NNRNKB 202 2702-01	Sufit podwieszany SOFIT z płyt z wełny mineralnej na rusz- cie stalowym ocynkowanym robocizna	m2	5,060			5,060	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,180000				
2*		--Materiały-- płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	m2	1,000000				
3*		kształtowniki z blachy - profil główny	m	1,700000				
4*		kształtowniki z blachy - profil	m	1,700000				
5*		kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0,970000				
6*		zawiesia do kształtowników	szt.	0,880000				
7*		pręty mocujące	szt.	0,880000				
8*		klamerki mocujące	szt.	2,860000				
9*		sprężyny przyścienne	szt.	1,650000				
10*		łączniki rozporowe kpl.	szt.	2,530000				
11*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
12*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,010000				
13*		środek transportowy	m-g	0,010000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami							5,060	
Cena jednostkowa								
140 d.3	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,92 * 0,955	r-g	0,878600				
2*		--Materiały-- kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm	szt.	1,000000				
3*		uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 800 mm	szt.	1,040000				
4*		wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	kg	0,003000				
5*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	0,500000				
6*		--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,020000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
141 d.3	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	5,000			5,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,063000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							5,000	
Cena jednostkowa								
142 d.3	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,178500				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
143 d.3	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw z tworzyw sztucznych	szt.	3,000			3,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,555000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,000	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
144 d.3	KNR 4-03 1122-02 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,178500				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
145 d.3	KNR 4-03 1130-04 analogia	Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników sygnałowo-akustycznych o 4 przyłączanych przewodach	szt.	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,273000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
146 d.3	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.	5,000			5,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,422000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							5,000	
Cena jednostkowa								
147 d.3	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	5,000			5,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,088 * 0,955	r-g	0,084040				
2*		--Materiały-- puszki bakelitowe	szt	1,020000				
3*		materiały pomocnicze'(od M)	%	2,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							5,000	
Cena jednostkowa								
148 d.3	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	20,000			20,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,079800				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							20,000	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
149 d.3	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m	20,000			20,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,0737 * 0,955	r-g	0,070384				
2*		--Materiały-- YDY 3x2,5 750V	m	1,040000				
3*		materiały pomocnicze'(od M)	%	2,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							20,000	
Cena jednostkowa								
150 d.3	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	20,000			20,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,052500				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							20,000	
Cena jednostkowa								
151 d.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,165 * 0,955	r-g	0,157575				
2*		--Materiały-- łączniki instalacyjne	szt	1,020000				
3*		materiały pomocnicze'(od M)	%	2,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
152 d.3	KNR 4-03 0311-02 analogia	Wymiana przycisków i kasowników sygnalizacyjnych pod tynkiem	szt.	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,2467+0,421	r-g	0,667700				
2*		--Materiały-- Gniazdo ręcznej jednostki przywoławczej	szt	1,000000				
3*		Ręczna jednostka przywoławcza	szt	1,000000				
4*		materiały pomocnicze'(od M)	%	4,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
153 d.3	KNR 4-03 0311-01 analogia	Wymiana kasowników sygnalizacyjnych pod tynkiem	szt.	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,1102+0,2415	r-g	0,351700				
2*		--Materiały-- Przycisk przywoławczo - kasujący	szt	1,000000				
3*		materiały pomocnicze'(od M)	%	4,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Cena jednostkowa								
154 d.3	KNR 5-08 0511-09 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych	szt.	3,000			3,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna 4,5 * 0,955	r-g	4,297500				
2*		--Materiały-- oprawa sufitowa LED	szt	1,000000				
3*		materiały pomocnicze'(od M)	%	2,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,000	
Cena jednostkowa								
155 d.3	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób .	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,330000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
156 d.3	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób .	5,000			5,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,270000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							5,000	
Cena jednostkowa								
157 d.3	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocznego	pom iar.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,240000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
158 d.3	Kalkulacja własna	Montaż akcesoriów w łazience - poręczy przy WC, uchwytu na papier, mydło w płynie, pojemnika na ręczniki jednorazowe, lustro, poręczy pod prysznicem, wieszaków na ręcznik	por. iar.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	5,000000				
2*		--Materiały-- Akcesoria łazienkowe	kpl	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
159 d.3	KNR 4-04 1101-021101-05	Kontener na odpady	m3	4,000			4,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,260000				
2*		--Sprzęt-- Kontener	m3	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,000	
Razem dział: Oddział Położniczy - Łazienka dla Pacjentek								
4		Oddział Położniczy Rooming						
160 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią robocizna	m2	63,000			63,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,057000				
2*		--Materiały-- folia polietylenowa	m2	1,100000				
3*		Taśmy papierowe do oklejania	m2	1,100000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							63,000	
Cena jednostkowa								
161 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	168,840			168,840	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,095000				
2*		--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,300000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							168,840	
Cena jednostkowa								
162 d.4	KNR 2-02 1505-03+ KNR2-021505-04	Gruntowanie i dwukrotne malowanie tynków ścian farbą lateksowo półmat odporną na szorowanie - malowanie ścian od posadzki do odboju na ścianie wys 60cm	m2	168,840			168,840	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,1756*2+0,0505	r-g	0,401700				
2*		--Materiały-- farba lateksowa .wew.- kolor półmat, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro 0,276+0,129	dm3	0,405000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- samochód skrzyn.do 5.0 t 0,0003+0,0002	m-g	0,000500				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							168,840	
Cena jednostkowa								
163 d.4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	1			1	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,320000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1	
Cena jednostkowa								
164 d.4	KNR-W 4-02 0222-03	Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl.	1			1	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,320000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1	
Cena jednostkowa								
165 d.4	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego gr. 4mm	kpl.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	4,470000				
2*		--Materiały-- kabina natryskowa narożna półokrągła (1/2 koła) z szybami ze szkła hartowanego	szt	1,000000				
3*		brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką poliuretanową półokrągły 1/2 koła- płytki	szt.	1,000000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*		silikon wodoodporny z dodatkami środków grzybobójczych --Sprzęt--	kg	0,390000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
166 d.4	KNR 4-04 1101-021101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km robocizna	m3	8,000			8,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,260000				
2*		--Sprzęt-- samochód skrzyniowy do 5.0 t 0,474+14*0,037	m-g	0,992000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							8,000	
Cena jednostkowa								
167 d.4	wycena indywidualna	(10,5+ 80,00) - opłata za umieszczenie odpadów na składowisku wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217) - kod 17 01 01 - gruz betonowy z budowy + Zarządzenie Prezydenta Poznania nr 183/2011/ P z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia cen za składowanie odpadów na składowisku miejskim w Suchym Lesie oraz ustalenia cen za usługi świadczone przez zakład budżetowy Zakład Zagospodarowania Odpadów + zmieniające nr 818/ 2011/P z dnia 19 grudnia 2011 roku	t	8,000			8,000	
1*		--Materiały-- wysypisko - opłata	t	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							8,000	
Razem dział: Oddział Położniczy Rooming								
5		Oddział Porodowy						
168 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią robocizna	m2	49,600			49,600	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,057000				
2*		--Materiały-- folia polietylenowa	m2	1,100000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*		Taśmy papierowe do oklejania	m2	1,100000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							49,600	
Cena jednostkowa								
169 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	74,400			74,400	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,095000				
2*		--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,300000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							74,400	
Cena jednostkowa								
170 d.5	KNR 2-02 1505-03+ KNR2-021505-04	Gruntowanie i dwukrotne malowanie tynków ścian farbą lateksowo półmat odporną na szorowanie - malowanie ścian od posadzki do odboju na ścianie wys 60cm	m2	74,400			74,400	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,1756*2+0,0505	r-g	0,401700				
2*		--Materiały-- farba lateksowa .wew.- kolor półmat, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro 0,276+0,129	dm3	0,405000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- samochód skrzyn.do 5.0 t 0,0003+0,0002	m-g	0,000500				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							74,400	
Razem dział: Oddział Porodowy								
6		Oddział Ginekologiczny						
171 d.6	KNR 4-04 0504-06	Demontaż wykładziny posadzki wraz z cokolikiem robocizna	m2	4,000			4,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,320000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,000	
Cena jednostkowa								
172 d.6	ZKNR C-2 0603-05	Gruntowanie podłoża robocizna	m2	4,00			4,00	

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,130000				
2*		--Materiały-- środek gruntujący CN 94	kg	0,030900				
3*		środek gruntujący Thomsit R	kg	0,103000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,001000				
6*		środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,00	
Cena jednostkowa								
173 d.6	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytków w podłożu 20 %	m2	4,000			4,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,520000				
2*		--Materiały-- emulsja kontaktowa CC 81	dm3	2,250000				
3*		piasek do zapraw	kg	22,150000				
4*		żwir 2/4 mm	kg	37,300000				
5*		cement portlandzki CEM I 32,5	kg	30,850000				
6*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
7*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,060000				
8*		środek transportowy	m-g	0,010000				
9*		betoniarka	m-g	0,040000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,000	
Cena jednostkowa								
174 d.6	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 3 mm	m2	4,000			4,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,140000				
2*		--Materiały-- Wylewka samopoziomująca na trudne podłoża WS 3.70 Extreme 25	kg	6,800000				
3*		Grunt HPS673 1 kg SOPRO	kg	0,150000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,007800				
6*		środek transportowy	m-g	0,001800				
7*		mieszarka do zapraw	m-g	0,004200				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami							4,000	
Cena jednostkowa								
175 d.6	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m2	4,000			4,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,185000				
2*		--Materiały-- epoksydowy środek gruntujący Thomsit R 755	kg	0,206000				
3*		rozcieńczalnik acetonowy do epoksydów	dm3	0,412000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,001000				
6*		środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,000	
Cena jednostkowa								
176 d.6	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin obiektowych winylowych naturalnych, elastycznych o standardzie TARKET OPTIMA z wywinięciem na ścianę na wys.10 cm - anal.	m2	4,000			4,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,100000				
2*		--Materiały-- Wykładzina obiektowa pcv Tarkett iQ Optima 2 mm	m2	1,090000				
3*		Klej do wykładziny - Mapei Ultrabond ECO 380	kg	0,600000				
4*		Listwa wyobleniowa	m	1,100000				
5*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
6*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,005800				
7*		środek transportowy	m-g	0,006300				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,000	
Cena jednostkowa								
177 d.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	4,000			4,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,126100				
2*		--Materiały-- pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,030000				
3*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							4,000	
Cena jednostkowa								
178 d.6	KNR 2-02 1112-01	Montaż odbojów z wykładziny na ścianie o wysokości 30cm elastycznych o standardzie TARKET OPTIMA	m2	22,500			22,500	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,100000				
2*		--Materiały-- Wykładzina obiektowa pcv Tarkett iQ Optima 2 mm	m2	1,090000				
3*		Klej do wykładziny - Mapei Ultrabond ECO 380	kg	0,600000				
4*		Listwa wyobleniowa	m	1,100000				
5*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
6*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,005800				
7*		środek transportowy	m-g	0,006300				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							22,500	
Cena jednostkowa								
179 d.6	KNR 4-04 1101-021101-05	Kontener na odpady	m3	2,000			2,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,260000				
2*		--Sprzęt-- Kontener	m3	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							2,000	
Razem dział: Oddział Ginekologiczny								
7		Oddział Noworodkowy						
180 d.7	KNR 4-04 0504-06	Demontaż wykładziny posadzki wraz z cokołkiem robocizna	m2	6,786			6,786	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,320000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							6,786	
Cena jednostkowa								
181 d.7	ZKNR C-2 0603-05	Gruntowanie podłoża robocizna	m2	6,79			6,79	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,130000				
2*		--Materiały-- środek gruntujący CN 94	kg	0,030900				
3*		środek gruntujący Thomsit R	kg	0,103000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,001000				
6*		środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							6,79	
Cena jednostkowa								
182 d.7	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytków w podłożu 20 %	m2	6,786			6,786	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,520000				
2*		--Materiały-- emulsja kontaktowa CC 81	dm3	2,250000				
3*		piasek do zapraw	kg	22,150000				
4*		żwir 2/4 mm	kg	37,300000				
5*		cement portlandzki CEM I 32,5	kg	30,850000				
6*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
7*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,060000				
8*		środek transportowy	m-g	0,010000				
9*		betoniarka	m-g	0,040000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							6,786	
Cena jednostkowa								
183 d.7	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 3 mm	m2	6,786			6,786	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,140000				
2*		--Materiały-- Wylewka samopoziomująca na trudne podłoża WS 3.70 Extreme 25	kg	6,800000				
3*		Grunt HPS673 1 kg SOPRO	kg	0,150000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,007800				
6*		środek transportowy	m-g	0,001800				
7*		mieszarka do zapraw	m-g	0,004200				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							6,786	
Cena jednostkowa								
184 d.7	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m2	6,786			6,786	
		--Robocizna--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		Robocizna	r-g	0,185000				
2*		--Materiały-- epoksydowy środek gruntujący Thomsit R 755	kg	0,206000				
3*		rozcieńczalnik acetonowy do epoksydów	dm3	0,412000				
4*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
5*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,001000				
6*		środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							6,786	
Cena jednostkowa								
185 d.7	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin obiektowych winylowych naturalnych, elastycznych o standardzie TARKET OPTIMA z wywinieciem na ścianę na wys.10 cm - anal.	m2	6,786			6,786	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,100000				
2*		--Materiały-- Wykładzina obiektowa pcv Tarkett iQ Optima 2 mm	m2	1,090000				
3*		Klej do wykładziny - Mapei Ultrabond ECO 380	kg	0,600000				
4*		Listwa wyobleniowa	m	1,100000				
5*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
6*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,005800				
7*		środek transportowy	m-g	0,006300				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							6,786	
Cena jednostkowa								
186 d.7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	6,786			6,786	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,126100				
2*		--Materiały-- pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,030000				
3*		materiały pomocnicze 1.5 % (od M)	%	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							6,786	
Cena jednostkowa								
187 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią robocizna	m2	40,000			40,000	

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,057000				
2*		--Materiały-- folia polietylenowa	m2	1,100000				
3*		Taśmy papierowe do oklejania	m2	1,100000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							40,000	
Cena jednostkowa								
188 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	12,814			12,814	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,095000				
2*		--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,300000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							12,814	
Cena jednostkowa								
189 d.7	KNR 2-02 1505-03+ KNR2-021505-04	Grunтовanie i dwukrotne malowanie tynków ścian i sufitów farbą lateksową półmat odporną na szorowanie robocizna	m2	12,814			12,814	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,1756*2+0,0505	r-g	0,401700				
2*		--Materiały-- farba lateksowa .wew.- kolor półmat, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro 0,276+0,129	dm3	0,405000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- samochód skrzyn.do 5.0 t 0,0003+0,0002	m-g	0,000500				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							12,814	
Cena jednostkowa								
190 d.7	KNR 4-04 1101-021101-05	Kontener na odpady	m3	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,260000				
2*		--Sprzęt-- Kontener	m3	1,000000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Razem dział: Oddział Noworodkowy								
8		Wykonanie prac dekabarskich						
191 d.8	Kalkulacja własna	Wykonanie napraw opierzeń dekabarskich zaciekających ścian szczytowych	kpl	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	50,000000				
2*		--Materiały-- Materiały dekabarskie	kpl	1,000000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- samochód skrzyn.do 5.0 t 0,0003+0,0002	m-g	0,000500				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Razem dział: Wykonanie prac dekabarskich								
9		Roboty wentylacyjne						
192 d.9	Kalkulacja własna	Wykonanie prac kominarskich - Przepięcia w kominach, odgruzowanie kominów i wykonanie wentylacji mechanicznej w salach łózkowych według Protokołu Kominarskiego	kpl	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	250,00000 0				
2*		--Materiały-- Materiały dekabarskie	kpl	1,000000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Razem dział: Roboty wentylacyjne								
10		Szatnia C09						
193 d.10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ścienniej z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie robocizna	m2	0,840			0,840	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,380000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							0,840	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
194 d.10	KNR AT-32 0101-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm robocizna	m2	0,840			0,840	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,523000				
2*		--Materiały-- zaprawa tynkarska cem-wap.	kg	1,000000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,023600				
5*		środek transportowy	m-g	0,015400				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							0,840	
Cena jednostkowa								
195 d.10	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie- na ścianach - 2x	m2	0,840			0,840	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,098 * 2	r-g	0,196000				
2*		--Materiały-- folia płynna 0,96 * 2	dm3	1,920000				
3*		taśma do narożników 1,1 * 2	m	2,200000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,500000				
5*		--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,001000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							0,840	
Cena jednostkowa								
196 d.10	KNR AT-22 0205-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2	0,840			0,840	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	1,510000				
2*		--Materiały-- płytki okładzinowe ściennie 30x60 cm	m2	1,100000				
3*		zaprawa do spoinowania	kg	0,420000				
4*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	4,160000				
5*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*		--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,030000				
7*		środek transportowy	m-g	0,030000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							0,840	
Cena jednostkowa								
197 d.10	KNR AT-22 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.	0,840			0,840	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,140000				
2*		--Materiały-- koronka diamentowa	szt.	0,005000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							0,840	
Cena jednostkowa								
198 d.10	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	3,440000				
2*		--Materiały-- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	1,000000				
3*		sznur konopny smołowany	kg	0,090000				
4*		korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	1,000000				
5*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	4,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
199 d.10	KNR 2- 15/GEBERI T 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemente montażowym - ustęp	kpl.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,540000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Razem dział: Szatnia C09								
11		Dział higieny szpitalnej						
200 d.11	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią robocizna	m2	19,600			19,600	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,057000				
2*		--Materiały-- folia polietylenowa	m2	1,100000				
3*		Taśmy papierowe do oklejania	m2	1,100000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							19,600	
Cena jednostkowa								
201 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	87,280			87,280	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,095000				
2*		--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,300000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							87,280	
Cena jednostkowa								
202 d.11	KNR 2-02 1505-03+ KNR2-021505-04	Gruntowanie i dwukrotne malowanie tynków ścian i sufitów farbą lateksową półmat odporną na szorowanie robocizna	m2	87,280			87,280	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,1756*2+0,0505	r-g	0,401700				
2*		--Materiały-- farba lateksowa .wew.- kolor półmat, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro 0,276+0,129	dm3	0,405000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- samochód skrzyn.do 5.0 t 0,0003+0,0002	m-g	0,000500				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							87,280	
Razem dział: Dział higieny szpitalnej								
12		Szatnia D - wykonanie wentylacji						
203 d.12	KNR 4-03 403100307 0000	Wkonanie przewiertu wiertnicą diamentową otworów o długości do 2 cegieł w ścianach dla rur o średnicy do 70 mm	szt	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Elektromonter linii i urz.elekt. 6,0000*1,000	r-g	6,000000				
2*		--Sprzęt-- Wiertnica do betonu Hilti 1,0000*1,000	m-g	1,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
204 d.12	Kalkulacja własna	Wykonanie wentylacji	kpl	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	15,000000				
2*		--Materiały-- Materiały dekarские	kpl	1,000000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Razem dział: Szatnia D - wykonanie wentylacji								
13		Toaleta anestezjologów						
205 d.13	AW AW	Demontaż kabiny natryskowej i brodzika	kpl	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robotnik 6,0000*1,000	r-g	6,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
206 d.13	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego gr. 4mm	kpl.	1,000			1,000	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	4,470000				
2*		--Materiały-- kabina natryskowa narożna półokrągła (1/2 koła) z szybami ze szkła hartowanego	szt	1,000000				
3*		silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	kg	0,390000				
		--Sprzęt--						
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							1,000	
Cena jednostkowa								
207 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią robocizna	m2	3,360			3,360	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,057000				
2*		--Materiały-- folia polietylenowa	m2	1,100000				
3*		Taśmy papierowe do oklejania	m2	1,100000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,360	
Cena jednostkowa								
208 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	3,360			3,360	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,095000				
2*		--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,300000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,360	
Cena jednostkowa								
209 d.13	KNR 2-02 1505-03+ KNR2-021505-04	Gruntowanie i dwukrotne malowanie tynków ścian i sufitów farbą lateksową półmat odporną na szorowanie robocizna	m2	3,360			3,360	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,1756*2+0,0505	r-g	0,401700				
2*		--Materiały-- farba lateksowa .wew.- kolor półmat, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro 0,276+0,129	dm3	0,405000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- samochód skrzyn.do 5.0 t 0,0003+0,0002	m-g	0,000500				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,360	
Razem dział: Toaleta anestezjologów								
14		Korytarz poddasze						
210 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie mebli, ścian i podłóg folią robocizna	m2	3,990			3,990	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,057000				
2*		--Materiały-- folia polietylenowa	m2	1,100000				
3*		Taśmy papierowe do oklejania	m2	1,100000				
4*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,990	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
211 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	3,990			3,990	
1*		--Robocizna-- Robocizna	r-g	0,095000				
2*		--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,300000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	2,000000				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,990	
Cena jednostkowa								
212 d.14	KNR 2-02 1505-03+ KNR2-021505-04	Gruntowanie i dwukrotne malowanie tynków ścian i sufitów farbą lateksową półmat odporną na szorowanie robocizna	m2	3,990			3,990	
1*		--Robocizna-- Robocizna 0,1756*2+0,0505	r-g	0,401700				
2*		--Materiały-- farba lateksowa .wew.- kolor półmat, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro 0,276+0,129	dm3	0,405000				
3*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	1,500000				
4*		--Sprzęt-- samochód skrzyn.do 5.0 t 0,0003+0,0002	m-g	0,000500				
Koszty pośrednie [Kp] R+0%S			%					
Zysk [Z] R+0%S			%					
Razem z narzutami							3,990	
Kosztorys netto								

[illegible]

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	bateria natryskowa podtynkowa z słuchawką i deszczownicą	szt.	1,0000		
	bateria umywalkowa stojąca	szt.	1,0000		
3	blachowkręty	szt.	133,9520		
	brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką poliuretanową półokrągły 1/2 koła- płytki	szt.	1,0000		
	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	16,8064		
	dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2"	szt.	3,1500		
	farba lateksowa .wew.- kolor półmat, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro	dm3	289,8111		
	folia płynna	dm3	27,9328		
	folia polietylenowa	m2	373,7778		
	gips budowlany szpachlowy	t	0,0652		
	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	77,6100		
	gips szpachlowy	t	0,0067		
	gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2P+Z	szt	8,1600		
	klamerki mocujące	szt.	14,4716		
	kołki do wstrzeliwania	szt.	19,4230		
	kołki rozporowe	szt.	12,0000		
	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego do nr kat. 4471	szt.	48,0000		
	korki mosiężne do rur nr kat. 3290 1/2"	szt.	16,0000		
	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	2,0000		
	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	2,0000		
	koronka diamentowa	szt.	0,0142		
	kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm	szt.	2,0000		
	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt.	1,6800		
	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	3,1000		
	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm'	szt.	0,9900		
	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	3,1000		
	kształtki kielichowe miedziane 15 mm	szt.	17,8500		
	kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	szt.	19,9500		
	kształtowniki stalowe profilo- wane C-50x0,60	m	9,8072		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	kształtowniki stalowe profilo- wane U-50x0,60	m	3,6358		
	kształtowniki z blachy - ką- townik przyścienny	m	4,9082		
	łączniki instalacyjne	szt	2,0400		
	łączniki instalacyjne świecznikowy	szt	1,0200		
	łączniki rozporowe kpl.	szt.	12,8018		
	narożniki ochronne	m	16,3936		
	ościeżnice drewniane	szt	1,0000		
	Taśmy papierowe do oklejania	m2	373,7778		
	pianka poliuretanowa	kg	0,0700		
	płytki okładzinowe ściennie 30x60 cm	m2	4,4440		
	płyty gipsowo-kartonowe	m2	9,8550		
	podejście kolanowe ściennie nr kat. 4471 15 x 1/2"	szt.	16,0000		
	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	6,5192		
	pręty mocujące	szt.	4,4528		
	przyciski do spluczek podtynkowych	szt.	1,0000		
	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt.	2,0000		
	puszki bakelitowe	szt	13,2600		
	Rura przepustowa z tw.szt. fi	m	0,3060		
	rury kanalizacyjne jednokiel-	m	1,6720		
	rury miedziane chromowane 15 mm	m	0,4700		
	rury PCV kanalizacyjne kiel-	m	0,8600		
	rury PCV przepustowe o śr.	m	0,1500		
	silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	kg	1,9500		
	sprężyny przyścienne	szt.	8,3490		
	sznur konopny smołowany	kg	0,1800		
	środek gruntujący CN 94	kg	2,5916		
	środek gruntujący Thomsit R	kg	8,6386		
	taśma do narożników	m	22,3080		
	taśma spoinowa do płyty gk	m	8,6734		
	TECE - element montażowy do miski ustępowej	kpl.	1,0000		
	uchwyty do rur PCW wyko- nane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt.	2,0000		
	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt.	1,0000		
	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm'	szt.	0,8000		
	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	1,0000		
	uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tw. sztucznego 15 mm	szt	17,0000		
	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 800 mm	szt.	2,0800		
	uszczelki gumowe pierście- niowe do rur PCW 50 mm	szt.	2,8000		
	wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	kg	0,0060		
	zaprawa do spoinowania	kg	1,6968		
	zaprawa klejowa i zbrojąca Prince Color KAM	kg	9,7760		
	zawiesia do kształtowników	szt.	4,4528		
	materiały pomocnicze 10%	zł			
	materiały pomocnicze 1.5 %	zł			
	materiały pomocnicze'	zł			
	zaprawa tynkarska cem-wap.	kg	5,2400		
	Wylewka samopoziomująca na trudne podłoża WS 3.70 Extreme 25	kg	2 097,6963		
	Grunt HPS673 1 kg SOPRO	kg	37,4936		
	emulsja kontaktowa CC 81	dm3	35,6535		
	piasek do zapraw	kg	350,9889		
	żwir 2/4 mm	kg	591,0558		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	cement portlandzki CEM I 32,5	kg	488,8491		
	epoksydowy środek gruntujący Thomsit R 755	kg	20,3108		
	rozcieńczalnik acetonowy do epoksydów	dm3	40,6216		
	środek gruntujący CN 94	kg	6,7519		
	środek gruntujący Thomsit R 758	kg	22,5064		
	Wykładzina obiektowa pcv Tarkett iQ Optima 2 mm	m2	300,3571		
86	Klej do wykładziny - Mapei Ultrabond ECO 380	kg	183,9606		
	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	7,5557		
	Listwa wyobleniowa	m	337,2611		
	gips szpachlowy	kg	243,0639		
	Klamki do drzwi	szt	1,0000		
	YDY 3x2,5 750V	m	36,4000		
	Narożnik ochronny PCV klejony 50x50 mm	szt	14,5000		
	zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C 15 mm	szt.	2,0000		
	Drzwi prysznicowe Radaway Idea DWJ 120 przejrzyste prawe	szt	1,0000		
	Radaway Kyntos F brodzik 120x90 cm konglomeratowy biały	szt.	1,0000		
	Szafka zlewozmywakowa, szafka z półkami, lodówka, blat, zlewozmywak i bateria	szt	1,0000		
	płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	m2	5,0600		
	zaprawa tynkarska cem-wap.	kg	31,0440		
	Gniazdo ręcznej jednostki przywoławczej	szt	2,0000		
	Ręczna jednostka przywoławcza	szt	2,0000		
	Przycisk przywoławczo - kasujący	szt	2,0000		
	oprawa sufitowa LED	szt	3,0000		
	kształtowniki z blachy - profil główny	m	8,6020		
	kształtowniki z blachy - profil	m	8,6020		
	skrzydła drzwiowe wewnętrzne	szt	1,0000		
	ościeżnica drewniana stała	szt	1,0000		
	Miska WC wisząca Omnires Ottawa bez kołnierza z deską	szt.	1,0000		
	kabina natryskowa narożna półokrągła (1/2 koła) z szybami ze szkła hartowanego	szt	2,0000		
	Szafa wolnostojąca z półkami o szerokości 80cm i wysokości 2,20 - kolor do uzgodnienia	szt	1,0000		
	Akcesoria łazienkowe	kpl	1,0000		
	Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą firmy THERMOD ID10 90 Prawe	szt	1,0000		
	Materiały dekarские	kpl	1,0000		
	wysypisko - opłata	t	8,0000		
	Materiały dekarские	kpl	1,0000		
	Wykładzina obiektowa ścienna	m2	33,8380		
	RMcu22 Trójnik BPRESS 22 mm	szt	4,0000		
	RMcu22 Mufa BPRESS 22 mm	szt	4,0000		
	Materiały pomocnicze	zł			
	RMcu15 Nypel BPRESS 15 mm x 1/2" GZ	szt	4,0000		
	TC20 Nypel 20 x 1/2" GZ	szt	4,0000		
	ZK15 Zawór kulowy mufowy ręczka 1/2" TRINNITY	szt	4,0000		
	TC20 Rura 21 mm wielowarstwowa	m	33,0000		
	TC20 Złączka zaciskowa 20 mm	szt	49,4000		
	NIC Obejma pojedyncza DUO UPGD (20-25) 1/2" BK	szt	42,9000		
	NIC Śruba dwugwintowa WK M8 x 100 mm (do kołka KRM, KRG, KR)	szt	63,9000		
	NIC Kołek rozporowy KR 12 mm do śruby M6 - M8	szt	63,9000		
	NIC Obejma pojedyncza DUO UPGD (17-22) 3/8" BK	szt	8,0000		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	IPE22/6 Otulina STABIL z polietylenu na rurę o sred. do 22 mm. Grub. izolacji 6 mm	m	33,0000		
	IPE Taśma do izolacji z polietylenu	m	12,0000		
	OC Łącznik 1/2"	szt	16,4800		
	ZKK15 Zawór kątowy chrom bez zacisku 1/2 x 3/8" SANLAND	szt	8,0000		
	TRI Bateria umywalkowa stojąca (bez bez mech. zamyk.) TRINNITY	szt	1,0000		
	TRI Bateria zlewozmywakowa stojąca TRINNITY	szt	1,0000		
	Trójniki PVC kanalizacji wewnętrznej	szt	4,0000		
	Kształtki PVC kanalizacyjne	szt	6,0000		
	PP-HT Rura 50 mm x 1000 (szara)	szt	9,9000		
	PP-HT Kolano 50 mm 45° (szare)	szt	19,5600		
	NIC Obejma pojedyncza DUO UPGD (46-51) 1 1/2"	szt	9,0000		
	NIC Obejma pojedyncza DUO UPGD (47-52) 1 1/2" BK	szt	4,0000		
	TRI Syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa z głowicą	szt	2,0000		
	KO Umywalka VARIFORM wpuszczana w blat 55 x 40 cm OWALNA	szt	2,0000		
	KUC Zlewozmywak ORION wpuszczny jenokomorowy z ociekaczem (760x435) gładki	szt	1,0000		
	Folia polietylenowa podpłytkowa KERDI	m2	50,0000		
	farba lateksowa .wew.- kolor półmat, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro	dm3	38,3252		
	Panel led	szt	3,0000		
	Materiały dekarские	kpl	1,0000		

Słownie: