

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ NA STOLARKĘ PRZECIWPOŻAROWĄ
ADRES INWESTYCJI : NYSA UL. CHODOWIECKIEGO
INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
ADRES INWESTORA : NYSA UL. ARMII KRAJOWEJ 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

Dziennik Ustaw 2021 poz. 2458

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 <pom. 301>1 <pom. 301 B>1 <pom. 305 A>1 <pom. 302>1 <pom. 307>1 <pom. 308>1 <sala 1 parter>1 <sala 2 parter>1 <pom. 101>1 <pom. 208 A>1 <piwnica>1 <piwnica 05>1 <parter>4	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <parter>0.25*2.10	m2 m2	 0.525	
				RAZEM	0.525
3	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych <pom. 302>0.40<m3>*1 <parter>0.40<m3>*3	m3 m3 m3	 0.400 1.200	
				RAZEM	1.600
4	KNR-W 2-02 2003-03 analogia	Rozbiórka ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych <parter ścianka pod fasadę ppoż 120/60>1.80*3.16	m2 m2	 5.688	
				RAZEM	5.688
5	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu 12	m3 m3	 12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km 12	m3 m3	 12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 12	m3 m3	 12.000	
				RAZEM	12.000
8	kalk. własna	Opłata składowiskowa 12	m3 m3	 12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR AT- 12 0105- 03	Ściany z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - sys- tem NIDA Ściana SW190, odporność ogniowa F2/EI 120, pokrycie obustronne trójwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 15-03 płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm <pom. 301>2.80*3.02 <parter>4.30*3.16-1.20*2.00	m2 m2 m2	 8.456 11.188	
				RAZEM	19.644
10	NNRNKB 202 2809- 01	Cokoliki z płytek GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach <pom. 301>2.80+0.15 <parter>3.10*2+0.15*2	m m m	 2.950 6.500	
				RAZEM	9.450
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <pom. 301>2.80*3.02 <parter>(4.30*3.16-1.20*2.00)*2	m2 m2 m2	 8.456 22.376	
				RAZEM	30.832
12	NNRNKB 202 1026- 05 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych w kolorze białym, wew- nętrzne, całkowicie przeszklone, szkło bezpieczne, samozamykacz, ppoż EIS60	m2		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. 301>0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
13	NNRNKB 202 1026- 06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, wewnętrzne w kolorze białym, całkowicie przeszklone, szkło bezpieczne, samozamykacz, ppoż EIS60	m ²		
		<parter>1.20*2.00	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
14	NNRNKB 202 1026- 05 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe stalowe ppoż EIS30, drzwi pełne w kolorze wcześniej zamontowanych drzwi przeciwpożarowych	m ²		
		<pom. 301 B>0.90*2.00	m ²	1.800	
		<pom. 305 A>0.90*2.00	m ²	1.800	
		<pom. 302>0.80*2.00	m ²	1.600	
		<pom. 307>0.80*2.00	m ²	1.600	
		<pom. 308>0.80*2.00	m ²	1.600	
		<sala 1 parter>0.90*2.00	m ²	1.800	
		<sala 2 parter>0.90*2.00	m ²	1.800	
		<pom. 101>0.90*2.00	m ²	1.800	
		<pom. 208 A>0.90*2.00	m ²	1.800	
		<piwnica węzeł>0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	17.400
15	NNRNKB 202 1026- 05 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe stalowe ppoż EIS60, drzwi pełne w kolorze wcześniej zamontowanych drzwi przeciwpożarowych	m ²		
		<piwnica bar>0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16	NNRNKB 202 1026- 06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, wewnętrzne w kolorze białym, przeszklone szkło bezpieczne, samozamykacz	m ²		
		<parter>1.20*2.00	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
17	NNRNKB 202 1026- 06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, zewnętrzne w kolorze białym, pełne, samozamykacz	m ²		
		<parter>1.20*2.00	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
18	NNRNKB 202 1026- 06	Drzwi dwuskrzydłowe z stalowe, zewnętrzne, samozamykacz	m ²		
		<parter>1.20*2.00*2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
19	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		(0.90+2.00*2)*6	m	29.400	
		(1.20+2.00*2)*5	m	26.000	
		(0.80+2.00*2)*3	m	14.400	
				RAZEM	69.800
20	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		(0.90+2.00*2)*6*0.30*2	m ²	17.640	
		(1.20+2.00*2)*4*0.30*5	m ²	31.200	
		(0.80+2.00*2)*3*0.30*2	m ²	8.640	
				RAZEM	57.480
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(0.90+2.00*2)*6*0.30*2	m ²	17.640	
		(1.20+2.00*2)*4*0.30*5	m ²	31.200	
		(0.80+2.00*2)*3*0.30*2	m ²	8.640	
				RAZEM	57.480
22	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(0.90+2.00*2)*6*0.30*2	m ²	17.640	
		(1.20+2.00*2)*4*0.30*5	m ²	31.200	
		(0.80+2.00*2)*3*0.30*2	m ²	8.640	
				RAZEM	57.480
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(0.90+2.00*2)*6*0.30*2	m ²	17.640	
		(1.20+2.00*2)*4*0.30*5	m ²	31.200	
		(0.80+2.00*2)*3*0.30*2	m ²	8.640	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<miejscowe poprawki malarskie>100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	157.480
24	kalk. własna	Uzupełnienie, miejscowa naprawa elewacji ceglanej (ściana warstwowa wypełnio- na wełną mineralną) po wymianie drzwi zewnętrznych od strony parkingu na par- terze, wraz z przestawieniem oprawy oświetleniowej nad drzwiami oraz wykona- niem nadproża nad drzwiami z kształowników stalowych 2.00*3	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
25	kalk. własna	Wymiana wyłazu dachowego/świetlika na świetlik kopułkowy przezierny wraz z obróbką tynkarską i malarską od wewnątrz i naprawą pokrycia dachu wokół świet- lika 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalk. własna	Demontaż kratek wentylacyjnych bezklasowych oraz dostawa i montaż przeciwpo- żarowych kratek wentylacyjnych 150x250 mm, pęczniejących, EIS120 na istnieją- cych kanałach wentylacyjnych (kominy murowane), w wycenie należy przyjąć prace budowlane związane z dopasowaniem istniejących otworów wentylacyjnych w kominie do zamontowania kratek Ppoż <parter>1 <I piętro>2 <II piętro>3 <III piętro>4	szt szt szt szt	 1.000 2.000 3.000 4.000	
				RAZEM	10.000