

Mogilany dnia: 2024-07-08

## **Gmina Mogilany**

Rynek 2

32-031 Mogilany

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

## **WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Libertowie wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2024

## **V WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ( Pytania 8 )**

Zamawiający, **Gmina Mogilany**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm. ), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytania nr 8**

1. *Prosimy o uzupełnienie wykończenia sufitów dla przybudówki ewentualnie określenie sposobu wykończenia :*
  - a. *stropu piwnicy,*
  - b. *stropu parteru,*
  - c. *stropu piętra.*

Odp.: Sufity tynkowane, tynk cementowo wapienny 1.5cm, gładź gipsowa jednowarstwowa, malowanie 2-krotne farbami. Przed malowaniem należy uwzględnić gruntowanie ścian preparatem gruntującym.

*2. Na przekroju nr. 2 dobudówki zaznaczono szacht żelbetowy. Brak w udostępnionej dokumentacji rysunku szachtu wraz z zbrojeniem. Prosimy o uzupełnienie.*

Odp.: Szacht żelbetowy wykonać zgodnie z rysunkiem pn.: "2355-K-036-Dobudówka-Szyb windy" w katalogu: "Załącznik nr 8 - projekt budowlany\3\_Branża konstrukcyjna\DOBUDÓWKA".

*3. Prosimy o uzupełnienie rysunki przykrycia szachtu. W udostępnionej dokumentacji oraz przedmiarach brak jest wymienionego zakresu prac.*

Odp.: Szacht żelbetowy wykonać zgodnie z rysunkiem pn.: "2355-K-036-Dobudówka-Szyb windy" w katalogu: "Załącznik nr 8 - projekt budowlany\3\_Branża konstrukcyjna\DOBUDÓWKA".

*4. W udostępnionych przedmiarach brak zakresu związanego z montażem/demontażem rusztowań. Prosimy o wyjaśnienie.*

Odp.: Montaż/demontaż rusztowań należy uwzględnić i skalkulować w cenie wykonania tych wszystkich prac, które wymagają użycia rusztowań.

*5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekrój przez warstwy ściany gdzie wykonana ma zostać deska dekoracyjna - kolor brązowy na elewacji.*

Odp.: Deskę elewacyjną wykonać w technologii deski odciskanej na mokro, sposób wykonania zgodnie z technologią producenta.



6. *Prosimy o podanie gdzie w przedmiarze został ujęty zakres wykonania deski elewacyjnej.*

Odp.: Ujęto w przedmiarze robót plik pn.: "P - branża budowlana, część stara zabytkowa, zagospodarowanie\_r3" poz. 241 d.5.3.

7. *Prosimy o wyjaśnienie przyjętej ilości elewacji do wykonania w części zabytkowej oraz przewiązki wg. przedmiaru przyjęto 286,073 m<sup>2</sup> a wg. dokumentacji jest ok. 750,00 m<sup>2</sup>. Jaka ilość przyjąć do wyceny?*

Odp.: Skorygowano ilość elewacji w części zabytkowej do wykonania do 621m<sup>2</sup> (plik pn.: "P - branża budowlana, część stara zabytkowa, zagospodarowanie\_r3"). Przedmiar jest elementem pomocniczym, dokumentację należy rozpatrywać całościowo, cenę należy skalkulować przyjmując poprawne ilości, wymiary i parametry elementów - zgodnie z dokumentacją projektową jako całością.

8. *Brak rysunków piwnic części zabytkowej. Prosimy o potwierdzenie, że piwnice są poza zakresem wyceny. Ewentualnie uzupełnienie dokumentacji.*

Odp.: W zakresie jest wykonanie ocieplenia ścian piwnicy, zgodnie z plikiem pn.: "2355-A-01-Cześć -stara- istniejąca - Fundamenty" w katalogu: "Załącznik nr 8 - projekt budowlany\2\_Branża architektoniczna\CZĘŚĆ ZABYTKOWA ISTNIEJĄCA".

9. *Prosimy o podanie z jakiego materiału należy wykonać parapety zewnętrzne.*

Odp.: Parapety zewnętrzne ze stali ocynkowanej 0.6mm, powlekane, boki zakute, w kolorze obróbek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych. Odcień do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonania.

10. *Prosimy o podanie szczegółu montażu wiatrownicy wraz z podanie materiału z jakiego ma zostać wykonana.*

Odp.: Wykonać zgodnie z rysunkiem pn.: "2355-K-037-Dobudówka- Wieżba dachowa" w katalogu: "Załącznik nr 8 - projekt budowlany\3\_Branża

konstrukcyjna\DOBUDÓWKA" oraz z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami.

*11. Związku z bardzo dużymi rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem oraz dokumentacją, oraz konieczność uzupełnienia dokumentacji i uszczegółowienia zakresu wyceny. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.07.2024r. Dodatkowy czas pozwoli na sporządzenie sumiennej i rzetelnej oferty.*

Odp.: Termin składania ofert został przedłużony do dnia 16.07.2024 r. do godziny 10.00.

Na oryginale podpisał:

**WÓJT**

Jerzy Przeworski