

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,755	km	0,755	
				RAZEM	0,755
2 d.1	KNNR 5 0721-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm z wywozem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 13-12 0201-03	Mechaniczne karczowanie zagajników z karczowaniem pni i wywozem	ha		
		0,05	ha	0,050	
				RAZEM	0,050
5 d.1	KNNR 2 1603-03	Przestawienie ogrodzenia kolidującego z drogą przy posesji nr 19	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
2		Roboty ziemne			
6 d.2	KNNR 1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
		1003,98	m3	1 003,980	
				RAZEM	1 003,980
7 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		2868,50	m2	2 868,500	
				RAZEM	2 868,500
3		Podbudowy			
8 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		
		2868,5	m2	2 868,500	
				RAZEM	2 868,500
9 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (0/63) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		2868,50	m2	2 868,500	
				RAZEM	2 868,500
10 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0/31) o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		2868,50	m2	2 868,500	
				RAZEM	2 868,500
11 d.3	KNK 2-06 0309-05	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne	m2		
		2717,50	m2	2 717,500	
				RAZEM	2 717,500
4		Nawierzchnie			
12 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		2717,50	m2	2 717,500	
				RAZEM	2 717,500
13 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		2717,50	m2	2 717,500	
				RAZEM	2 717,500
14 d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		2642	m2	2 642,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2 642,000
15 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwa wiążąca	m2		
		2642	m2	2 642,000	
				RAZEM	2 642,000
16 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		2642	m2	2 642,000	
				RAZEM	2 642,000
5		Zjazdy			
17 d.5	KNNR 1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
18 d.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
19 d.5	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
20 d.5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
21 d.5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
22 d.5	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
23 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
24 d.5	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
6		Oznakowanie			
25 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7		Roboty wykończeniowe			
27 d.7	KNNR-W 10 2402-02	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2		
		1132,50	m2	1 132,500	
				RAZEM	1 132,500
28 d.7	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1132,50	m2	1 132,500	
				RAZEM	1 132,500