

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Kościelna w m. Kuraszków
ADRES INWESTYCJI:	Nazwa jednostki ewidencyjnej: Oborniki Śląskie - 022001_5 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Kuraszków 0007 Numery działek ewidencyjnych: 265/2 AM-1
NAZWA INWESTORA:	Gmina Obornik Śląskie
ADRES INWESTORA:	ul. Trzebnicka 1 55-120 Oborniki Śląskie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Adam Ozimina
DATA OPRACOWANIA:	Wrzesień 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
Wrzesień 2023

Data zatwierdzenia

## Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Kościelna w m. Kuraszków

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Kościelna w m. Kuraszków</b>					
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>Prace przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	m		
		108	m	108,000	
				RAZEM	108,000
2 d.1	KNR 2-31 0804-03 0804-04 + KNR 4-04 1103-04 1103-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości do 20 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2		
		320	m2	320,000	
				RAZEM	320,000
<b>2</b>	<b>45111000-8</b>	<b>Roboty zimne</b>			
3 d.2	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - jezdnia i zjazdy	m3		
		65	m3	65,000	
				RAZEM	65,000
<b>3</b>	<b>45233100-0</b>	<b>Prace nawierzchniowe</b>			
4 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 39 cm	m2		
		520	m2	520,000	
				RAZEM	520,000
5 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm-1,5-2,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		520	m2	520,000	
				RAZEM	520,000
6 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		520	m2	520,000	
				RAZEM	520,000
7 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
8 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z AC11S - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
9 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
10 d.3	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie terenów zielonych z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2		
		325	m2	325,000	
				RAZEM	325,000

## Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Kościelna w m. Kuraszków

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>	<b>45233100-0</b>	<b>Elementy ulic</b>			
11 d.4	KNR 2-31 0606-01 + KNR 2-31 0402-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o wymiarach 50x50x15cm na ławie z betony C12/15 gr 15cm	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	<b>75,000</b>
<b>5</b>		<b>Prace towarzyszące</b>			
12 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>