


A - A

0+000 - 0+280

Pobocze Jezdnia 3.00 Pobocze



Obsypanie krawędzi jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego gr. 10 cm

Nawierzchnia asfaltowa (w-wa ścieralna) gr. 4cm
Górna podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 10 cm
Istniejąca nawierzchnia

Obiekt: Przebudowa drogi w miejscowości Cienia Folwark dz. nr 84 obręb Cienia Pierwsza				
Rysunek:	Przekrój Normalny			NR 3
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektował:	Wiktor Piętka	230/66	2023	
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Politowicz		2023	
BRANŻA Drogowa	STADIUM bud./wyk.	ROK OPRACOWANIA 2023	SKALA 1:50	