


Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



7. Kucharczyk
do real.
22.11.2021
Zienkiewicz
L.dz. 3346

OSR-OS-6131-270-2021.PL

Kędzierzyn-Koźle, 19.11.2021 r.



Wydział Inwestycji Remontów i Eksploatacji - w miejscu

Dotyczy: pisma znak IRE-DS-7011.38.2021.JK z dnia 03.11.2021 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo jw. (data wpływu 05.11.2021 r.), w sprawie wydania warunków technicznych dla wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania budżetowego „PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego”, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

1. Warunki i informacje w zakresie zieleni:

- 1) przed przystąpieniem do procesu projektowego należy wykonać ekspertyzę dendrologiczną, opisującą stan fitosanitarny drzew i krzewów rosnących na terenie inwestycji oraz w odległości do 5 m od jej granicy, ekspertyzę winna wykonać osoba posiadająca wiedzę z zakresu dendrologii oraz doświadczenie w pracy z branżą budowlaną;
- 2) ekspertyza dendrologiczna winna zawierać wskazania oraz możliwe rozwiązania potencjalnych kolizji;
- 3) projekt przebudowy dostosować do wyników inwentaryzacji, należy dążyć do zachowania jak największej ilości istniejących drzew i krzewów, wycinką objąć drzewa w złym stanie fitosanitarnym lub ze zdiagnozowanymi wadami wpływającymi na zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa, niedającymi się usunąć w ramach zabiegów pielęgnacyjnych, projekt winien być wykonany przy współpracy z autorem ekspertyzy;
- 4) w ramach zadania, dla drzew możliwych do pozostawienia należy wykonać operat ochrony drzew w procesie inwestycyjnym;
- 5) wszelką infrastrukturę podziemną wraz ze studniami lokalizować pod śladem jezdni i chodników;
- 6) w ramach nasadzeń zastępczych zaprojektować nasadzenia drzew z gat. rodzimych, w miejscach nowych nasadzeń, w odległości mniejszej niż 2 m od instalacji podziemnych należy przewidzieć maty przeciwwkorzenne;
- 7) na działce nr 1158/3 w ramach zadania „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III” Konceptcja rozwoju terenów zieleni w Kędzierzynie-Koźlu objętego umową nr 272.17.4.1.2020.KO/RŁ dotyczącą budowy Modelowego zielonego skweru przyblokowego przy ul. Dmowskiego wykonane zostały nasadzenia drzew i krzewów w odległości ok. 2 m od granicy pasa drogowego.

2. Warunki i informacje w zakresie oświetlenia ulicznego:

- 1) ulica Romana Dmowskiego oświetlana jest latarniami zasilanymi z gminnej szafki oświetlenia ulicznego SOU- 5220 – słupy ze względu na stan techniczny kwalifikują się do wymiany, natomiast oprawy oświetleniowe zamontowano w 2019 roku w ramach zadania



Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. +48 77 40 50 388
fax +48 77 40 34 474
e-mail: osi@kędzierzynkozle.pl

pn. Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego - Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Ze względu na trwałość projektu nie dopuszcza się ich likwidacji;

- 2) zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm, które należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne - nadrukowane cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle;
- 3) proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

KIEDZIERZYŃ
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Gabriela Helbin-Golasz

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Sporządził: Piotr Lisowski
Tel. 77 40 50 375

INSPEKTOR
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Piotr Lisowski

ENERGETYK
MIEJSKI
Daniel Klekiewicz