

# Przedmiar

Obiekt: ODCINEK SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
I PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU NA DZ.1635/10  
PRZY UL.WIERCH RUSIŃSKI  
W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ  
Kod CPV: 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.31.42-6

Zamawiający: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA  
UL.DŁUGA 144  
34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA

Nazwa i adres  
jednostki  
projektującej: Zakład Usług Inwestycyjnych PRO INWEST 1  
ul. Głowackiego 34a, 33-300 Nowy Sącz

Imię i nazwisko osoby  
opracowującej  
kosztorys: Marek Borek

Data: 2021 - 10 - 18

Zamawiający

.....

Wykonawca

INSPEKTOR NADZORU

**Marek Borek**

Upr. bud. nr UAN-7342-78/92

ul. Nawojowska 311

33 300 NOWY SĄCZ



Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty ziemne			
1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	~0,035		km
2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm	~120,00		m2
3 KNNR 1/113/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości	120,00		m2
4 KNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV	~55,56	0,80	m3
5 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV	55,56	0,20	m3
6 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m	~120,93		m2
7 KNNR 1/214/5 (2) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV	~31,46	0,80	m3
8 KNNR 1/318/4 Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV	31,46	0,20	m3
9 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski	~24,00		m3
10 KNR 201/416/1 (2) Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1·m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1·m wykopu, kategoria gruntu I-IV	~24,10		m3
2 Roboty montażowe			
11 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm - piasek	~3,50		m3
12 KNNR 4/1411/3 Obsypka kanału z materiałów sypkich, grubość 20·cm ponad wierzch rury - piasek	~12,90		m3
13 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC-U SN8, SDR 34, klasa S łączone na uszczelkę UD Fi·200·mm.	35,00		m
14 KNNR 11/406/5 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi·600·mm /analogia/	4,00		szt
15 KNR 218/804/2 (2) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm	35,00		m
3 Roboty odtworzeniowe- droga gruntowa			
16 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm /35 cm/	~13,20		m2
17 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	13,20	15,0	m2
18 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, żwir, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm /25 cm/	13,20		m2
19 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, żwir, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	13,20	17,0	m2