

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

Inwestycja ROBOTY POLEGAJĄCE NA WYMIANIE KOTŁA PAROWEGO W ZAKŁADZIE UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY

6422

Adres: dr I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz

Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzenia rozdzielczych

Inwestor: CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA
DR. I. ROMANOWSKIEJ 2
85-796 Bydgoszcz

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Rafał Marciniak
Sprawdził:
Data opracowania: MAJ 2022

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Demontaż 40		40,000	40,000
2	KSNR 5 0307-0600	Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju 24 Cu, 40 Al mm ² , w korytkach i na drabinkach bez mocowania 38	m m	38,000	38,000
3	KSNR 5 0502-0400	Montaż opraw świetlówkowych 4x40 W oprawy wewnętrzne IP65 12	kpl. kpl.	12,000	12,000
4	KSNR 5 0502-0400	Montaż opraw świetlówkowych 4x40 W - na wietlacz 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
5	KSNR 5 0408-0100	Wypusty na wylotniki oświetleniowe wykonywane przewodami wciąganyymi do rur winidurkowych RVs n.t., podłoga tynk na betonie, w pomieszczeniach magazynowych 14	szt. szt.	14,000	14,000
6	KSNR 5 0408-0300	Wypusty zasilanie sterownika 16A i 16A/Z wykonywane przewodami wciąganyymi do rur winidurkowych RVs n.t., podłoga tynk na betonie, w magazynach 1	szt. szt.	1,000	1,000
7	KSNR 5 0203-0100	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg Rozbudowa RG o zabezpieczenie dla TW1 1	szt. szt.	1,000	1,000
8	KSNR 5 0603-0200	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach, na podłogę pozostałym 14	m m	14,000	14,000
9	KSNR 5 0602-0700	Mechaniczne pogrubienie uziomów pionowych, poziomych, w gruntach kategorii I-II 2*4*1,5	m m	12,000	12,000
10		TR1			
10.1	KSNR 5 0201-0600	Montaż obudów o powierzchni do 0,2 m ² 1	szt. szt.	1,000	1,000
10.2	KSNR 5 0203-0100	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg FR303 63A 1	szt. szt.	1,000	1,000
10.3	KSNR 5 0203-0100	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg S303 6A 1	szt. szt.	1,000	1,000
10.4	KSNR 5 0203-0100	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg L333 1	szt. szt.	1,000	1,000
10.5	KSNR 5 0203-0100	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg S301B10A 2	szt. szt.	2,000	2,000
10.6	KSNR 5 0203-0100	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg P304 40A 1	szt. szt.	1,000	1,000
10.7	KSNR 5 0203-0100	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg S301B10A-20A 3	szt. szt.	3,000	3,000
11	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 5	pomiary pomiary	5,000	5,000
12	KNNR 5 1301-0200	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 1	pomiary pomiary	1,000	1,000