

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomnika Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
ADRES INWESTYCJI : ul. Artyleryjska w Bydgoszczy
INWESTOR : Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Buda
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-25	Tymczasowe ogrodzenie placu remontu pomnika	m ²		
d.1	0307-01	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy pomniku	szt.		
d.1	0419-01	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
2		Renowacja pomnika			
3	TZKNBK	Demontaż figury Matki Boskiej	szt.		
d.2	XVIm 0111-04	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
4	TZKNBK	Deontaż pilastrów blokowych o objętości elementów do 0.60 m3 - podstawa pomnika	elem.		
d.2	XVIm 0106-04	3	elem.	3,000	
	analogia			RAZEM	3,000
5	TZKNBK	Deontaż pilastrów blokowych o objętości elementów do 0.60 m3 - bloki betonowe	elem.		
d.2	XVIm 0106-04	12	elem.	12,000	
	analogia			RAZEM	12,000
6	KNR 0-25	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
d.2	0101-01	17	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
7	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m ³		
d.2	0307-01	2,9*2,28*0,15	m ³	0,992	
				RAZEM	0,992
8	KNR 2-02	Płyta podwalinowa pomnika	m ³		
d.2	0205-01	(2,29*2,9)*0,15	m ³	0,996	
				RAZEM	0,996
9	TZKNBK VII	Izolacja pozioma z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	-29	2,9*2,28	m ²	6,612	
				RAZEM	6,612
10	TZKNBK VII	Izolacja pozioma z papy na lepiku na gorąco - druga warstwa i następne	m ²		
d.2	-30	2,9*2,28	m ²	6,612	
				RAZEM	6,612
11	TZKNBK	Montaż pilastrów blokowych o objętości elementów do 0.60 m3 - ponowny montaż bloków betonowych	elem.		
d.2	XVIm 0106-04	12	elem.	12,000	
	analogia			RAZEM	12,000
12	TZKNBK	Montaż pilastrów blokowych o objętości elementów do 0.60 m3 - ponowny montaż podstawy pomnika	elem.		
d.2	XVIm 0106-04	3	elem.	3,000	
	analogia			RAZEM	3,000
13	d.2	Renowacja figury Matki Boskiej	m ²		
	wycena indywidualna	1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
14	TZKNBK	Montaż figury Matki Boskiej	szt.		
d.2	XVIm 0111-04	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
15	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych	m ²		
d.2	0210-02	17	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR BC-02 d.2 0211-06	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji żelbetonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²		
		17	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
17	KNR 2-11 d.2 0412-05 analogia	Spoinowanie bloków betonowych	m ²		
		6,5	m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
18	KNR K-01 d.2 0113-06	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonów porowatych - dwukrotne	m ²		
		17	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
3		Uporządkowanie terenu			
19	KNR 19-01 d.3 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
20	KNR 19-01 d.3 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
		Krotność = 5			
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500