

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej
ADRES INWESTYCJI : ul. Środkowa 184
34-405 Białka Tatrzańska
dz. nr ewid. 121703_2.0302.2980/6, 2980/8
INWESTOR : Gmina Bukowina Tatrzańska
ADRES INWESTORA : ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Sławomir Raciborski
DATA OPRACOWANIA : 04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka zewnętrzna			
d.1	1 KNNR 7 0701-02	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2	m ²		
	O1	0,5*1,48*5	m ²	3,700	
	O2	0,86*1,14*4	m ²	3,922	
	O11	1,1*0,85*3	m ²	2,805	
	O13	1,45*0,45*4	m ²	2,610	
	O21	1,44*0,58*1	m ²	0,835	
	O25	0,43*2	m ²	0,860	
				RAZEM	14,732
d.1	2 KNNR 7 0701-03	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m ²		
	O5	1,2*0,84*1	m ²	1,008	
	O6	1,25*0,9*3	m ²	3,375	
	O19	1,25*0,88*3	m ²	3,300	
	O22	1,44*0,98*1	m ²	1,411	
				RAZEM	9,094
d.1	3 KNNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2	m ²		
	O4	1,48*1,28*1	m ²	1,894	
	O7	1,42*1,18*2	m ²	3,351	
	O12	1,2*1,5*1	m ²	1,800	
	O14	1,45*1,2*2	m ²	3,480	
	O15	1,45*1,15*1	m ²	1,668	
	O17	1,75*1,05*4	m ²	7,350	
	O20	1,12*1,46*2	m ²	3,270	
	O24	1,45*1,18*4	m ²	6,844	
				RAZEM	29,657
d.1	4 KNNR 7 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
	O3	2,53*1,3*5	m ²	16,445	
	O8	1,43*2,05*3	m ²	8,795	
	O9	1,9*1,3*5	m ²	12,350	
	O10	1,45*1,48*5	m ²	10,730	
	O16	1,45*2,27*4	m ²	13,166	
	O18	1,45*1,48*1	m ²	2,146	
	O23	1,44*1,78*5	m ²	12,816	
				RAZEM	76,448
d.1	5 KNNR 7 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 EI120	m ²		
	O8	1,43*2,05*3	m ²	8,795	
				RAZEM	8,795
2		Ślusarka zewnętrzna			
d.2	6 KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne	m ²		
	D1	1*2,05*4	m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
d.2	7 KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe częściowo oszklone	m ²		
	D4	1,15*2,4*1	m ²	2,760	
				RAZEM	2,760
d.2	8 KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 2 m2 - EI 60	m ²		
	D2	1*2,05*1	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
d.2	9 KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 2 m2 - EI 60	m ²		
	D3	1,5*2,05*1	m ²	3,075	
				RAZEM	3,075
d.2	10 KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 2 m2 - EI 30	m ²		
	Dw	1*2,05*1	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
3		Roboty wewnętrzne			
d.3	11 KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		(1,48*1+1,14*4+1,3*5+1,28*1+0,84*1+0,9*3+1,18*2+2,05*3+1,3*5+1,48*5+0,85*3+1,5*1+0,45*4+1,2*2+1,15*1+2,27*4+1,05*4+1,48*1+0,88*3+1,46*2+0,58*1+0,98*1+1,78*5+1,18*4+1*2)*1,2	m	104,004	
				RAZEM	104,004
d.3	12 KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładcowymi na odl. do 1 km	m ³		
		[poz.11*0,3*0,04]*1,25	m ³	1,560	
				RAZEM	1,560

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-02 0129-01 analogia	Obsadzenie podokienników (1,48*1+1,14*4+1,3*5+1,28*1+0,84*1+0,9*3+1,18*2+2,05*3+1,3*5+1,48*5+0,85*3+1,5*1+0,45*4+1,2*2+1,15*1+2,27*4+1,05*4+1,48*1+0,88*3+1,46*2+0,58*1+0,98*1+1,78*5+1,18*4+1*2)*1,2	m m	 104,004	
				RAZEM	104,004
14 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - uzupełnienia po demon- tażu stolarki okiennej i drzwiowej ((2*0,5+1,48)+(2*0,86+1,14)*4+(2*2,53+1,3)*5+(1,48*2+1,28)*1+(1,2*2+0,84)* 1+(1,25*2+0,9)*3+(1,42*2+1,18)*2+(1,43*2+2,05)*3+(1,9*2+1,3)*5+(1,45*2+ 1,48)*5+(1,1*2+0,85)*3+(1,2*2+1,5)*1+(1,45*2+0,45)*4+(1,45*2+1,2)*2+(1,45* 2+1,15)*1+(1,45*2+2,27)*4+(1,75*2+1,05)*4+(1,45*2+1,48)*1+(1,25*2+0,88)* 3+(1,12*2+1,46)*2+(1,44*2+0,58)+(1,44*2+0,98)+(1,44*2+1,78)*5+(1,45*2+ 1,18)*4+(0,87+1*2)*2)*0,5 1*2,05*5+1,5*2,05+1,15*2,4 ((1,0+2*2,05)*5+(1,5+2*2,05)+(1,15+2*2,4))*0,5	m ² m ² m ² m ²	 142,875 16,085 18,525	
				RAZEM	177,485
15 d.3	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz- nych, betonu na ścianach poz. 14	szt. szt.	 177,485	
				RAZEM	177,485
16 d.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz. 14*1,5	m ² m ²	 266,228	
				RAZEM	266,228
17 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz. 16	m ² m ²	 266,228	
				RAZEM	266,228
18 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami poz. 16	m ² m ²	 266,228	
				RAZEM	266,228