

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45220000-5	Roboty inżynierskie i budowlane
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie torów do gry w bule przy ul. Ogrodowej w K-Koźlu
INWESTOR : Gmina Kędzierzyn Koźle
ADRES INWESTORA : ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wieńczysław Turza (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie torów do gry w bule przy ul. Ogrodowej w K-Koźlu					
1		ROBOTY SIECIOWE			
1.1		Zabezpieczenia infrastruktury podziemnej			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1.1	0701-02	10*0.4*0.8	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
2	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1.1	0702-02	10*0.4*0.6	m ³	2.40	
				RAZEM	2.40
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.1.1	0705-01	2*10	m	20.00	
				RAZEM	20.00
4	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
d.1.1	0706-01	2*10	m	20.00	
				RAZEM	20.00

Confidential