

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Pęgowie na oddział przedszkolny  
ADRES INWESTYCJI: Pęgów, ul. Główna 101  
NAZWA INWESTORA: Gmina Oborniki Śląskie  
ADRES INWESTORA: ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie  
DATA OPRACOWANIA: 24.06.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
24.06.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Oddział przedszkolny - PARTER</b>			
1 d.1	KNR 9-29 0104-02	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
		3,15 * 3,0 + 2,84 * 3,0	m2	17,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,97</b>
2 d.1	KNNR-W 3 0301-02	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		1,08 * 0,25 * 2,0 + 0,9 * 2,0 + 1,2 * 2,0	m3	4,74	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,74</b>
3 d.1	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		9,6	m	9,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,60</b>
4 d.1	KNR 9-23 0102-01	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
5 d.1	KNR AT-52 0105-02	Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m2		
		20,16	m2	20,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,16</b>
6 d.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych	m2		
		8,75 * 3,0 * 4 + 6,05 * 3,0 * 2 - (2,0 * 0,9) - 1,8 * 1,9 * 3 + 8,75 * 6,05 + 3,05 * 4 * 2 + 3,05 * 8,75 + 1,5 * 3,0 * 2 + 1,5 * 3,0 - 1,9 * 2,0 - 1,98 * 3,0	m2	237,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>237,03</b>
7 d.1	KNKRB 2 1003-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7	szt.		
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
8 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		3,6	m2	3,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,60</b>
9 d.1	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone	m2		
		2,40	m2	2,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,40</b>
10 d.1	KNPnRPDE 73-197i	Wykucie drzwi szybowych dwuskrzydłowych z muru	szt.		
		3,80	szt.	3,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,80</b>
11 d.1	KNR 13-12 1104-03	Drzwi aluminiowe z ościeżnicą, szkolne, przeciwpożarowe EI60	m2		
		3,80	m2	3,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,80</b>
12 d.1	KNR 13-12 0303-02	Ściany nośne z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,25	m3	0,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,25</b>
13 d.1	KNR 9-12 0201-01	Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków jednokondygnacyjnych, wykonywane metodą lekką moką płytami z wełny mineralnej PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC FAL 1, PAROC CGL 1 - przyklejenie płyt na ścianach	m2		
		0,3 * 3,0 * 2,0 + 0,45 * 3,0	m2	3,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,15</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 0-28 2630-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Dryvit	m2		
		0,3 * 3 * 2 + 0,45 * 3	m2	3,15	
				RAZEM	3,15
15 d.1	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wywinięciem na ścianę	m2		
		8,75 * 6,05 * 1,10	m2	58,23	
				RAZEM	58,23
16 d.1	KNR W-01 0215-03	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na płytkach ceramicznych i lastryko układany ręcznie	m2		
		8,75 * 6,05	m2	52,94	
				RAZEM	52,94
17 d.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
18 d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie podejść oraz wpięć do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w celu podłączenia zlewu. Dostawa i montaż zlewu naboładowego wyposażonego w baterię wraz z szafką kuchenną. Odtworzenie posadzki po wykonaniu wpięcia do instalacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z Projektem technicznym tj. wykonanie koniecznych tras kablowych, montaż opraw awaryjnych, wymiana opraw oświetleniowych, montaż łączników i gniazd, montaż znaków kierunkowych. Odtworzenie powierzchni ścian po wykonaniu robót instalacyjnych.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2</b>		<b>PRACOWNIA KOMPUTEROWA - PODDASZE</b>			
20 d.2	KNR AT-52 0105-02	Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m2		
		2,85 * (1,45 + 1,5 + 0,77 + 2,85 + 7,43)	m2	39,90	
				RAZEM	39,90
21 d.2	KNNR-W 3 0301-02	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		1,5 * 2,85 + 1,5 * 2,85	m3	8,55	
				RAZEM	8,55
22 d.2	KNR 9-23 0102-01	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
23 d.2	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych	m2		
		39,90 * 2 + 8,88 * 2,2 + 10,8 * 2,2 + 2,0 * 2,85 + 10,48 * 2,2 * 2 + 57,25 + 19,87 + 42,13 + 8,5 * 2,5 * 2 + 4,5 * 2 * 2,5	m2	359,16	
				RAZEM	359,16
24 d.2	KNKRB 2 1003-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
25 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		3,6	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
26 d.2	KNR-W 2-02 1015-04	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		3,74	m2	3,74	
				RAZEM	3,74

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00
28 d.2	Kalkulacja własna	Wykonanie podejść oraz wpięć do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w celu podłączenia umywalki. Dostawa i montaż umywalki wyposażonej w baterię. Odtworzenie powierzchni po wykonaniu wpięcia do instalacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.2	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z Projektem technicznym tj. wykonanie koniecznych tras kablowych, montaż opraw awaryjnych, wymiana opraw oświetleniowych, montaż łączników i gniazd, montaż znaków kierunkowych. Odtworzenie powierzchni ścian po wykonaniu robót instalacyjnych.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00