1/16

B1 **KONIEC OPRACOWANIA**
**HEKT. 3+01,25**
X=5616716.76
Y=6574844.96

A **POCZĄTEK OPRACOWANIA**
X=5616442.89
Y=6574790.89

## OZNACZENIA:

- istniejąca zabudowa jednorodzinna
- projektowana przebudowa drogi gminnej - jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego
- projektowane utwardzenie istniejących zjazdów na posesje tłuczniem
- projektowane umocnienie pobocza kruszywem kamiennym 5/25 mm na szer. 0,75 m (alternat. destruktem bitumicznym)

## Proj. znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:

A - 6b Proj. - projektowany znak pionowy "skrzyżowanie z droga podporządkowaną występującą po prawej stronie" - szt. 1
D - 4 Proj. - projektowany znak pionowy "droga bez przejazdu" - szt. 1
U - 3c Proj.; U - 3d Proj. - projektowane tablice prowadzące L=1800 mm - szt. 1 + 1
U - 9a Proj.; U - 9b Proj. - projektowane tablice do oznaczania skrajni drogowej - szt. 2 + 2

Temat: Stadium i część: PROJEKT
Inwestor: Nazwa rysunku:

Zakład Usług Projektowych "PROJEKT" Wojciech Ciesiela
TEL 502 263 776 e-mail: projekt.wojciech@wp.pl

Temat: **Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Stalowej Woli - Etap I - odcinek dł. 301,25 m**
Inwestor: Gmina Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola, ul. Kościuszki 12, 81 623 66, 81 729 - 00 (fax) - 1 Wydział Inż.
Gmina Stalowa Wola, ul. Gminna 4, 37-450 Stalowa Wola
Projektant: Wojciech Ciesiela

Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA RUCHU DROGOWEGO
Skala: 1:500
Data: 03.2024
Rysunek nr: 1
Arkusz nr 1 z Ilości arkuszy 1

1/10 3/10 3/16 3/6 3/5 9/3 9/2 13 14/1 12 16 17/1 17/6 17/7 20/8 20/7 19/1 19/6 53/27 54/7