

Przedmiar robót				
Dojazd pożarowy 22,26 DSD[65]; nr inwent. 220/793; Belina Sułków, dł. 800m (jeden odcinek)				
l.p.	Podstawa wyceny	opis robót	jednostka	ilość
1	kalkulacja własna	Oczyszczenie nawierzchni szerokości 3,5m z błota i zanieczyszczeń wraz z odprowadzeniem wody stagnującej	m2	2800
2	kalkulacja własna	Uzupełnienie z kruszywa frakcji 0-31,5mm istniejących ubytków w nawierzchni, przy średniej grubości warstwy 5cm	m2	2800
3	kalkulacja własna	Pokrycie nawierzchni miałem kamiennym frakcji 0-4mm i 2-8mm zmieszanych w proporcji 1:1 wraz z wałowaniem	m2	2800
Dojazd pożarowy 44, DSD[134]; nr inwent. 220/614, Konieczno, dł. 400m (jeden odcinek)				
1	kalkulacja własna	Oczyszczenie nawierzchni szerokości 3,5m z błota i zanieczyszczeń wraz z odprowadzeniem wody stagnującej	m2	1400
2	kalkulacja własna	Uzupełnienie z kruszywa frakcji 0-31,5mm istniejących ubytków w nawierzchni, przy średniej grubości warstwy 5cm	m2	1400
3	kalkulacja własna	Pokrycie nawierzchni miałem kamiennym frakcji 0-4mm wraz z wałowaniem	m2	1400
Dojazd pożarowy 44, DSD[134]; nr inwent. 220/615, Czarncza, dł. 800m (trzy odcinki)				
1	kalkulacja własna	Oczyszczenie nawierzchni szerokości 3,5m z błota i zanieczyszczeń wraz z odprowadzeniem wody stagnującej	m2	2850
2	kalkulacja własna	Uzupełnienie z kruszywa frakcji 0-31,5mm istniejących ubytków w nawierzchni, przy średniej grubości warstwy 5cm	m2	2850
3	kalkulacja własna	Mechaniczne rozłożenie warstwy z kruszywa frakcji 0 - 63 mm przy średniej grubości warstwy 15cm	m2	750
4	kalkulacja własna	Pokrycie nawierzchni miałem kamiennym frakcji 0-4mm wraz z wałowaniem	m2	2850