

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe na terenie OHŻ
INWESTOR : Nadleśnictwo Niepołomice
ADRES INWESTORA : 32-005 Niepołomice, ul. Myśliwska 41

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 18/09/2023

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTYVAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18/09/2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		REMONT OGRODZENIA				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	analiza indywidualna	Rozebranie istniejącego ogrodzenia	m	190.000	0.00	0.00
2 d.1.1	analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo	m ³	19.000	0.00	0.00
1.2		Roboty przygotowawcze i porządkowe				
3 d.1.2	analiza indywidualna	Wytyczenie wysokościowe oraz przebiegu ogrodzenia w terenie zgodnie z wytycznymi Inwestora i inspektora Nadzoru.	kpl.	1.000	0.00	0.00
4 d.1.2	KNR-W 2-01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV- przywrócenie porzątku terenu po zakończeniu robót	m ²	380.000	0.00	0.00
1.3		Roboty budowlane i montażowe				
5 d.1.3	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa	m ²	380.000	0.00	0.00
6 d.1.3	KNR 2 0106-01	Betonowanie słupków	m ³	14.112	0.00	0.00
1.4		Koszty budowy				
7 d.1.4	KNR 4-04 analogia	Transport wewnętrzny materiału z ładunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km w obrębie budowy(odległość transportu do 500m od miejsca rozładunku. UWAGA: PO TERENIE MOŻNA SIĘ PORUSZAĆ SAMOCHODAMI O ŁADOWNOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5 t.) Krotność = 0.5	t	50.496	0.00	0.00
8 d.1.4	KNR 2-31 1505-01 analogia	Transport mieszanki betonowej samochodami samowyładowczymi do 3,5 t z załadunkiem z betoniarki do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km	m ³	14.112	0.00	0.00
Razem dział: REMONT OGRODZENIA						0.00
2		REMONT POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW				
2.1		Konserwacja dachu piwnica				
9 d.2.1	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²	88.000	0.00	0.00
10 d.2.1	KNR 0-25 0105-01	Czyszczenie powierzchni blachy	m ²	154.000	0.00	0.00
11 d.2.1	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczanie powierzchni blachy	m ²	154.000	0.00	0.00
12 d.2.1	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych-farba chemoodporna	m ²	154.000	0.00	0.00
2.2		Konserwacja dachu WC				
13 d.2.2	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²	28.000	0.00	0.00
14 d.2.2	KNR 0-25 0105-01	Czyszczenie powierzchni blachy	m ²	34.380	0.00	0.00
15 d.2.2	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczanie powierzchni blachy	m ²	34.380	0.00	0.00
16 d.2.2	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych-farba chemoodporna	m ²	34.380	0.00	0.00
2.3		Konserwacja dachu paszarnia				
17 d.2.3	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²	80.000	0.00	0.00
18 d.2.3	KNR 0-25 0105-01	Czyszczenie powierzchni blachy	m ²	136.000	0.00	0.00
19 d.2.3	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczanie powierzchni blachy	m ²	136.000	0.00	0.00
20 d.2.3	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych-farba chemoodporna	m ²	136.000	0.00	0.00
2.4		Konserwacja dachu stróżówka				
21 d.2.4	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²	51.000	0.00	0.00
22 d.2.4	KNR 0-25 0105-01	Czyszczenie powierzchni blachy	m ²	79.480	0.00	0.00
23 d.2.4	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczanie powierzchni blachy	m ²	79.480	0.00	0.00
24 d.2.4	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych-farba chemoodporna	m ²	79.480	0.00	0.00
25 d.2.4	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³	0.450	0.00	0.00
26 d.2.4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	0.550	0.00	0.00
2.5		Wymiana bramy dwuskrzydłowej-1szt				
27 d.2.5	KNR 2-25 0315-05	Rozebranie bramy	m ²	8.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.2.5	KNNR 2 1106-02	Bramy drewniane	m ²	8.000	0.00	0.00
2.6		Wymiana furtek-4szt				
29 d.2.6	KNR 2-25 0317-05	Rozebranie furtek	m ²	8.000	0.00	0.00
30 d.2.6	KNNR 2 1106-02 analogia	Furtki drewniane	m ²	8.000	0.00	0.00
2.7		Malowanie bram drewnianych-10szt				
31 d.2.7	KNR 4-01 1209-08	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	192.000	0.00	0.00
2.8		Malowanie futek drewnianych-5szt				
32 d.2.8	KNR 4-01 1209-08	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	25.000	0.00	0.00
Razem dział: REMONT POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł