BLOK 6

RZUT 1 KONDYGNACJI (NISKI PARTER)

GABINETY DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWE, GABINETY LEKARSKIE, REJESTRACJA DOROSŁYCH I DZIECI WRAZ Z POCZEKALNIAMI DOROSŁYCH I DZIECI, ARCHIWUM, SZATNIE CENTRALNE PERSONELU, POMIESZCZENIA TECHNICZNE

LEGENDA:

- GRANICA ODDZIAŁÓW ORAZ INNYCH GRUP FUNKCJONALNYCH
- ZAKRES PRZEZNACZONY DO REMONTU
- OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE gr. od 15 - 58cm
- PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE gr. odpowiednio: 8, 12,5 cm - ściany lekkie, szkieletowe,gipsowo-kartonowe, RE 30
- PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE gr. odpowiednio:12,5cm ; 15cm - ściany lekkie, szkieletowe,gipsowo-kartonowe, o odpowiedniej odporności pożarowej zg.z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej oraz oznaczeniem p.poż na rysunku architektury
- PROJEKTOWANE ŚCIANY SYSTEMOWE - Prefabrykowany system ścianek do zabudowy wewnętrznej bloków operacyjnych/obudowa systemowa istn. ścian murowanych panelami szklanymi lub ze stali nierdzewnej, np. Alvo lub równoważnie; zg. z rys. szczegółowymi
- PROJEKTOWANA ŚCIANA SYSTEMOWA Z PRZESZKLENIEM, zg. z dobranym systemem, wysokość przeszklenia - od wysokości podanej na rysunku H6c. do sufitu podwieszanego
- OKNA ZABUDOWANE PŁYTAMI G-K LUB ZAMUROWANE, OBJĘTE ODDZIELNĄ DOKUMENTACJĄ
- UZUPEŁNIENIA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH ORAZ OTWORY OKIENNE DO ZABLENDOWANIA - cegła pełna
- PROJ. SŁUPY STALOWE, zg. z proj. konstrukcji, zabezpieczyć p.poż.
- PROJEKTOWANE NADPROŻA I BELKI I PODCIĄGI zg. z proj. konstrukcji zabezpieczyć p.poż.
- PROJEKTOWANE BELKI I WYMIANY W TRAKTACH KORYTARZOWYCH PRZY PROJEKTOWANYCH KOMINACH WENTYLACYJNYCH, zg. z proj. konstrukcją. - belki stalowe HEA 140 z stali 18G2 (S355), zabezpieczyć p.poż.

REI 60 REI 120 - OZNACZENIA P.POŻ

- PROJEKTOWANY KOMIN WENTYLACYJNY zg. z proj. wentylacji i klimatyzacji, KOMINY OBUDOWAĆ PŁYTAMI GKF N A STELAŻU
- PROJ. /ADAPTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ zg. z proj. instalacji sanitarnych, PIONY WRAZ Z PIONAMI WODNYMI OBUDOWAĆ PŁYTAMI GKF N A STELAŻU
- PROJEKTOWANA KRATKA KANALIZACYJNA higieniczna, szczelna, stal nierdzewna, zg. z proj.instalacji sanitarnych
- PROJEKTOWANA LISTWA PROGOWA NAJAZDOWA o wys. odpowiednio 15mm oraz 17,5mm, dla pokonania wysokości między posadzką istn. do pozostawienia a projektowaną zg. z rys. wykończenia wnętrz
- PROJEKTOWANE HYDRANTY WEWNĘTRZNE 25, z wężem półsztywnym -zg. z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej oraz projektem instalacji sanitarnych, spód hydrantu na wys. 79 cm od posadzki wzmocnienia nad wnękami pod hydranty zg. z proj. konstrukcji
- ISTN. GRZEJNIKI HIGIENICZNE DO POZOSTAWIENIA w części poza zakresem oprac.
- PROJ. GRZEJNIKI HIGIENICZNE, PŁYTOWE oraz ŁAZIENKOWE zg. z projektem instalacji sanitarnych
- PROJEKTOWANE SZAFY, TABLICE EL., APARATURA SIECI IT zg. z proj.instalacji elektrycznych
- PROJEKTOWANE DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM
- PROJEKTOWANE DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU
- PROJEKTOWANE DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU WRAZ Z DOMOFONEM
- PROJ. CETRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU zg. z proj. instalacji niskoprądowych
- PROJ. GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU zg. z proj. instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych
- PROJ. ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY zg. z proj. instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych
- PROJ. ELEMENT SYSTEMU DOMOFONOWEGO (UNIFON, BRAMOFON) zg. z proj. instalacji okablowania strukturalnego i kontroli dostępu oraz instalacji niskoprądowych p.poż.
- PROJ. LISTWA NADŁÓŻKOWA Z GAZAMI MEDYCZNYMI (TLEN, PRÓŻNIA, SPRĘŻONE POWIETRZE) zg. z proj. technologii oraz gazów medycznych
- PROJ. PODTYNKOWE PUNKTY POBORU GAZU zg. z proj. technologii oraz gazów medycznych
- PROJ. KLAPY P.POŻ Z SIŁOWNIKIEM zg. z proj. wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji niskoprądowych p.poż
- PROJ. SIŁOWNIK DRZWIOWY zg. z proj. instalacji niskoprądowych p.poż
- PROJ. ZWALNIAK ELEKTROMAGNETYCZNY zg. z proj. instalacji niskoprądowych p.poż
- PROJEKTOWANE WIĘKSZE PRZEBICIA (o szer. większej lub równej 30cm) w ścianach grubych, nośnych dla proj. przejść kanałów wentylacyjnych zg. z proj. wentylacji i klimatyzacji, ew. wzmocnienia pod przbicia zg. z proj. konstrukcji
- PROJEKTOWANY DETEKTOR GAZU
- PROJEKTOWANY SYGNALIZATOR OPTYCZNY I AKUSTYCZNY, alarmujący o ulatnianiu się gazu,zlokalizowany na zewnątrz pomieszczenia oraz w ilości pielęgniarskiej na 3 kondygnacji

1.01	GIPSOWNIA	
17,36m2	wyk. kauczukowa antystatyczna	
H=250cm		
1.02	GAB.DIAGNOST.NR 1	
14,95m2	wyk. kauczukowa antystatyczna	
H=250cm		
1.03	GAB.DIAGNOST.NR2	
14,93m2	wyk. kauczukowa antystatyczna	
H=250cm		
1.04	GAB.DIAGN.-ZAB. NR1 -DOROŚLI	
21,70m2	wyk. kauczukowa antystatyczna	
H=250cm		
1.05	KOMUNIKACJA -KL. SCHODOWA NR1	
25,98m2	wykł.ceram., antypoślizg.	
H=287cm		
1.06	WYMIENNIKKOW.	
35,91m2	istn.posadzki do pozostawienia	
H=273cm		
1.07	GAB.DIAGNOST.NR3	
15,67m2	wyk. kauczukowa antystatyczna	
H=250cm		
1.08	BRUDOWNIK	
4,78m2	wyk. kauczukowa antypoślizg.,żywicz	
H=250cm	ceram.antypoślizg.	
1.09	GAB.DIAGNOST.NR4	
25,07m2	wyk. kauczukowa antystatyczna	
H=250cm		
1.10	GAB.DIAGNOST.NR5	
18,57m2	wyk. kauczukowa antystatyczna	
H=250cm		
1.11	GAB.DIAGNOST. -ZABIEG./REJ. DOROŚLI CHORE -ZDROWI/POCZEK. DZIECI/OIOM	
24,00m2	wyk. kauczukowa antystatyczna	
H=230cm		
1.12	GAB. DIAGNOST.NR6 (AUDIOLOGICZNY)	
8,53m2	wyk. kauczukowa antystatyczna	
H=230cm		
1.13	WC PACJENT -DZIECI	
4,40m2	wykł.ceram., antypoślizg.,żywicz	
H=230cm	ceram.-antypoślizg.	
1.14	GAB.DIAGNOST.NR7 -LOGOPEDYCZNO-FONIATRYCZNY	
12,69m2	wyk. kauczukowa antystatyczna	
H=230cm		
1.15	POM.SOCJALNE	
9,65m2	wyk. kauczukowa	
H=230cm		
1.16	ŁAZIENKA PERS.MED.	
3,64m2	wyk. kauczukowa antypoślizg.,żywicz	
H=230cm	ceram.antypoślizg.	
1.17	KOMUNIKACJA	
3,18m2	wyk. kauczukowa	
H=230cm		
1.18	POCZEKALNIA -DZIECI	
27,60m2	wyk. kauczukowa	
H=230cm		
1.19	REJESTRACJA -DOROSŁYCH	
11,94m2	wyk. kauczukowa	
H=230cm		
1.20	POCZEKALNIA -DOROŚLI	
27,60m2	wyk. kauczukowa	
H=230cm		
1.21	KOMUNIKACJA	
10,79m2	antypoślizg.ceram, żywicowa	
H=252cm	z wykonaniem zerobudowlanych	
1.21.a	KOMUNIKACJA -PRZEDSIONEK WEJŚCIOWY	
4,44m2	wykł.ceram., antypoślizg.	
H=230cm	zerobudowlanych	
1.22	KOMUNIKACJA -KL.SCHODOWA NR2	
4,52m2	wykł.ceram., antypoślizg.	
H=252cm	zerobudowlanych	
1.23	POM.POMOCNICZE	
2,91m2	wyk. kauczukowa	
H=230cm		
1.24	POM.POMOCNICZE	
10,96m2	wyk. kauczukowa	
H=230cm		
1.25	ARCHIWUM	
22,14m2	wyk. kauczukowa	
H=230cm		
1.26	SZATNIA PERS.MED.	
18,52m2	23os./zmianę	
H=250cm		
1.27	KĄZENKA MĘSKA	
8,16m2	wyk. kauczukowa antypoślizg.,żywicz	
H=252cm	ceram.antypoślizg.	
1.28	KĄZENKA DAMSKA	
7,56m2	wyk. kauczukowa antypoślizg.,żywicz	
H=250cm	ceram.antypoślizg.	
1.29	SZATNIA PERS.MED. CENTRALNA DAMSKA	
29,10m2	23os./zmianę	
H=250cm	wyk. kauczukowa	
1.30	POM. GAZÓW MEDYCZNYCH -SPRĘŻONE POWIETRZE	
21,05m2	posadzka betonowa	
H=268cm		
1.31	POM. TECHNICZ. -UZDATNIANIE WODY	
16,76m2	żywi ceram.	
H=270cm		
1.32	POM.GAZÓW MEDYCZNYCH -PRÓŻNIA	
6,96m2	posadzka betonowa	
H=250cm		
1.33	POM. TECHN. ROZDZIELNIA GŁ.NN	
18,20m2	posadzka betonowa	
H=347cm	do pozostawienia	
1.34	POM. TECHN. MASZYNOWNI DŹWIGU	
6,73m2	istn.posadzka do pozostawienia	
H=244cm		
1.35	SZYB WINDOWY	
8,19m2	WYK. SYSTEM.	
1.36	POM. TECHNICZ.	
3,09m2	istn.posadzka/ do pozostawienia	
H=244cm		
1.37	KOMUNIKACJA	
175,34m2	wyk. kauczukowa	
H=250cm		
1.38	WC PERSONEL	
3,76m2	wyk. kauczukowa antypoślizg.,żywicz	
H=250cm	ceram.antypoślizg.	
1.39	WC PACJENT NIEPEŁNOSPRAWNY	
6,36m2	wyk. kauczukowa antypoślizg.,żywicz	
H=250cm	ceram.antypoślizg.	
1.40	WC PACJENT -MĘSKA	
4,17m2	wyk. kauczukowa antypoślizg.,żywicz	
H=250cm	ceram.antypoślizg.	
1.41	WC PACJENT -DAMSKA	
3,44m2	wyk. kauczukowa antypoślizg.,żywicz	
H=250cm	ceram.antypoślizg.	
1.42	POM. PORZĄDKOWE	
4,01m2	wyk. kauczukowa antypoślizg.,żywicz	
H=250cm	ceram.antypoślizg.	
1.43	MASZYNOWNIA	
5,64m2	istn.posadzka do pozostawienia	
H=276cm		
1.44	SZYB WINDOWY	
8,30m2	WYK. SYSTEM.	
1.45	POM. GAZÓW MEDYCZNYCH -PODCIŚNIENIE AZOTU	
4,48m2	żywi ceram.	
H=250cm		
1.37	KOMUNIKACJA -PRZEDSIONEK WEJŚCIOWY	
15,75m2	wykł.ceram., antypoślizg. do pozostawienia	
H=250cm	uzupełnienia/ wykończenia	

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3.SZACHTY INSTALACYJNE ORAZ PIONY KANALIZACYJNE WYPOSOWANO ZG. Z DOKUMENTACJĄ ARCHIWALNĄ - BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA CZĘŚCIOWEGO NA ETAPIE WYKONYWANIA INWENTARYZACJI - BUDYNEK W PRACY CIĄGŁEJ.
4.ŁAWY FUNDAMENTOWE I ELEMENTY POSADOWIENIA WRYSOWANO ZG. Z DOKUMENTACJĄ ARCHIWALNĄ - BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ODKRYWEK NA ETAPIE WYKONYWANIA INWENTARYZACJI.
5.OBIEKTY BLOKU NR 6, BĘDĄCE POZA ZAKRESEM PROJEKTOWYM,DOTYCZY DZIAŁAJĄCYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH WG OŚWIADCZENIA INWESTORA SA DOSTOSOWANE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW LUB ICH DOSTOSOWANIE BĘDZIE PRZEDMIOWANIEM ODRĘBNĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ISTNIEJĄCY UKŁAD BUDOWLANY I ISTNIEJĄCE INSTALACJE WW ZAKRESIE.
6. KAŻDORAZOWO W LINII WYKONCZENIA PROGU WPROWADZIĆ LISTWĘ PROGOWĄ A W PRZYPADKU TOALET ORAZ NA STYKU POSADZEK O RÓŻNICY WYSOKOŚCI LISTWĘ PROGOWĄ NAJAZDOWĄ.
7. W KORYTARZACH WYKONAĆ SUFITY PODWIESZANE RASTROWE 60x60cm.
A W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH SUFITY PODWIESZANE G-K SZCZELNE, NA RUSZCIE STALOWYM, WYSOKOŚĆ JAK NA RZUCIE, SUFIT G-K WYPOSAŻYĆ W KLAPY REWIZYJNE.
8. WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) A W PRZYPADKU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEJŚCIA ZABEZPIECZYĆ DODATKOWO NA DYMOSZCZELNOŚĆ (IES) ZG. Z WYMOGAMI P.POŻ, EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ PROJ. BRANŻOWYMI.
9. PROJ. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WODY OBUDOWAĆ PŁYTAMI GKF NA STELAŻU STALOWYM, Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ.
10. PRZEKSTAWIANE ORAZ ISTNIEJĄCE, NIE ZABEZPIECZONE ELEMENTY KONSTRUKCJI, NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (R120) zg. z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ oraz zg.z TABELĄ 5.2N, 1.; dział VI; rozdział 2 Warunków Technicznych.
PROJ. ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI (LSŁUPY, BELKI, PODCIĄGI, NADPROŻA NALEŻY ZABEZPIECZYĆ je. POPRZEZ ZASTOSOWANIE FARB OGNIOCHRONNYCH np. Promapaint SC4 lub równowartny. PO ZABEZPIECZENIU ELEMENTY STALOWE OBUDOWAĆ PŁYTAMI GK.
11. PROJEKTOWANE, SZKIELETOWE ŚCIANKI DZIAŁOWE, NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI 30) zg.z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ, STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ oraz zg.z TABELĄ 5.2'IE 1, dział VI, rozdział 2 Warunków Technicznych.
12.OBUDOWY SZACHTÓW WENTYLACYJNE - O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60, zg. z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
NOWOPROJEKTOWANE SZACHTY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO WW ODPORNOŚCI POPRZEZ ZABUDOWĘ ŚCIANAMI np.Promatec L-500 o odpowiedniej grubości lub równowartny. W PRZYPADKU ISTNIEJĄCYCH SZACHTÓW WENTYLACYJNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY OBUDOWA SPEŁNIA WYMOGI P.POŻ, A W RAZIE KONIECZNOŚCI ZABEZPIECZYĆ jw.
W SZACHTACH NALEŻY ZABUDOWAĆ KLAPY REWIZYJNE np. Promat lub równowartny.
13. W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ, WYKONANIA POŁĄCZENIA FUNKCJONALNEGO BUDYNKU 5A ORAZ 6, ZAKRES BUDOWLANY POWYŻSZEGO NALEŻY WYKONAĆ ZG. Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ,
14. INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 6 ZOSTAŁA WYKONANA ZG. ZE STANEM FAKTYCZNYM - OBMIAREM Z NATURY, NATOMIAST POŁĄCZENIE Z BUDYNKIEM 5A WYKONANO NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI JW. ORAZ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI OBIEKTU 5A.
POŁĄCZENIE OBYDWU BUDYNKÓW POPRZEZ KORYTARZ WEWNĘTRZNY - PRZEJŚCIE PERSONELU ORAZ WYJŚCIE Z WINDY - PRZEJŚCIE PACJENTÓW (ZG.Z OGRĘBNYMI PROCEDURAMI MEDYCZNYMI), NALEŻY KAŻDORAZOWO ZAOPATRZYĆ W LISTWY DYLATACYJNE PIONOWE I POZIOME DOSTOSOWANE DO WYSOKOŚCI, MATERIAŁÓW I INNYCH zg. z dobranym systemem.
EWENTUALNE RÓŻNICE LUB/I ROZBIEŻNOŚCI WYNIKŁE PO WYKONANIU PRZEBIĆ BUDOWLANYCH W STOSUNKU DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI,A NALEŻY KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTAMI.
15. ZAZNCZONE NA RZUCIE 6 KONDYGNACJI PROJ. KANAŁY WENTYLACYJNE NALEŻY OD POZIOMU 6 KONDYGNACJI WYMUROWAĆ DOPIERO PO PRZETRANSPORTOWANIU URZĄDZEŃ W MIEJSCE ICH DOCELOWEJ LOKALIZACJI. ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ SZEROKOŚĆ ISTN. KORYTARZA - DROGA TRANSPORTOWA DLA URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
16. PROJEKTOWANĄ STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
17. KAŻDORAZOWO OTWORY POD KANAŁY WENTYLACYJNE WYKONYWAĆ ŚCIŚLE Z DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI ORAZ ZG. Z OBRANYM SYSTEMEM

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z ch. 4 klasyp 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, utrzymanie lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zdalne w postaci komputerowej zabronione.Projekty budowlanego lub wykorzystanie bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpitalna 51;
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.kramarczyk@quattro.eu

NUMER PROJEKTU	015/ 2015
OBIEKT	Podbudowa Bloku nr 6 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów, do potrzeb oddziałów szpitalnych Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, przy ul. St. Batorego 15, o powierzchni 3854 m2, w tym: Blok Operacyjny
FAZA	P.W.
BRANŻA	ARCH-BUD
TREŚĆ	RZUT 1 KONDYGNACJI - PROJEKT
SKALA	1:50
AUTOR/ OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak; nr upr. 712/001
DATA	09. 2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Aleksandra Domagała
NR RYS.	21/A
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn; nr upr. 744 / 87

BLOK 5A
-POZA ZAKRESEM OPRAC.