

Przedmiar robót

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drwinia dz. nr 882 dł. 180mb

Obiekt lub rodzaj robót **dz. nr 882 miejscowość Drwinia, Gmina Drwinia**

Inwestor: **GMINA DRWINIA,
32-709 DRWINIA 57**

Data opracowania:

2024-06-14

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drwinia dz. nr 882 dł. 180mb		
1	Element	Droga dł. 180mb		
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Dz. nr. 882	180/1000	0,18000	
		RAZEM:	0,18000	km
2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Dz. nr. 882 na odcinku P-S1	16,37*2,0	32,74000	
	Dz. nr. 882 na odcinku S1-S2	65,48*2,60	170,24800	
	Dz. nr. 882 na odcinku S2-K	98,15*2,80	274,82000	
		RAZEM:	477,80800	m2
3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I		
	Wyliczenie ilości robót:			
		477,81	477,81000	
		RAZEM:	477,81000	m2
4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		477,81	477,81000	
		RAZEM:	477,81000	m2
5	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości		
	Krotność=5			
	Wyliczenie ilości robót:			
		477,81	477,81000	
		RAZEM:	477,81000	m2