

Przedmiar robót

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trawniki dz. nr 236 dł. 800mb

Obiekt lub rodzaj robót **dz. nr.236 miejscowość Trawniki, Gmina Drwinia**

Inwestor: **GMINA DRWINIA,
32-709 DRWINIA 57**

Data opracowania:

2024-06-14

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trawniki dz. nr 236 dł. 800mb		
1	Element	Droga dł.800mb, szer.		
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Dz. nr. 236	800/1000	0,80000	
		RAZEM:	0,80000	km 0,80
2	Kalkulacja indywidualna	Mchaniczne karczowanie, krzaki i podszybie gęste	kpl	1,00
3	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głęboko: 20`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Dz. nr. 236	800*2,8	2 240,00000	
		RAZEM:	2 240,00000	m2 2 240,00
4	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategor I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2240,00	2 240,00000	
		RAZEM:	2 240,00000	m2 2 240,00
5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2240,00	2 240,00000	
		RAZEM:	2 240,00000	m2 2 240,00
6	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości Krotność=5		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2240,00	2 240,00000	
		RAZEM:	2 240,00000	m2 2 240,00