

## **Przedmiar robót**

### **Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drwinia dz. nr 1400\_2 dł. 540mb**

Obiekt lub rodzaj robót **dz. nr 1400\_2 miejscowość Drwinia, Gmina Drwinia**

Inwestor: **GMINA DRWINIA,  
32-709 DRWINIA 57**

Data opracowania:

**2024-06-14**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Drwinia dz. nr 1400_2 dł. 540mb</b>		
1	Element	<b>Droga dł. 540mb szer. 2,8m</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Dz. nr. 1400_2	540/1000	0,54	
	RAZEM:		0,54	0,54
2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Dz. nr. 1400_2 na odcinku K-T	40*2,8	112,00	
	Dz. nr. 1400_2 na odcinku P-K	500*2,8	1 400,00	
	RAZEM:		1 512,00	1 512,00
3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-I		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1512,00	1 512,00	
	RAZEM:		1 512,00	1 512,00
4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1512,00	1 512,00	
	RAZEM:		1 512,00	1 512,00
5	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości		
	Krotność=5			
	Wyliczenie ilości robót:			
		1512,00	1 512,00	
	RAZEM:		1 512,00	1 512,00