

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,79 kWp. Wykonanie projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej DPS filia w Kłisinie</b>					
1	kalk. własna	Dostawa i montaż Ogniwa monokrystaliczne 375 Wp	szt		
		55	szt	55,000	
				RAZEM	55,000
2	kalk. własna	Dostawa i montaż Ogniwa monokrystaliczne 540 Wp	mb		
		54	mb	54,000	
				RAZEM	54,000
3	kalk. własna	Dostawa i montaż: Inwerter Fronius Symo 20,0 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalk. własna	Dostawa i montaż: Inwerter Fronius Eco 25,0 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalk. własna	Dostawa i montaż: Kabel solarny do połączeń paneli z inwerterami 1x6 mm2	mb.		
		800,0	mb.	800,000	
				RAZEM	800,000
6	kalk. własna	Dostawa i montaż: Konstrukcja wsporcza pod zabudowę paneli (konstrukcja na blachę trapezową szyny poprzeczne i wzdłużne)	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
7	kalk. własna	Dostawa i montaż: Konstrukcja wsporcza pod zabudowę paneli (konstrukcja wolnostojąca dwupodporowa 2 rzędy pionowo)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	kalk. własna	Dostawa i montaż: Przeciwpowozowy wyłącznik bezpieczeństwa, 4 łańcuchy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. własna	Dostawa i montaż: Rozdzielnica przyłączeniowa DC+AC z ogranicznikiem przepięć 1000V typu 1+2, 4x łańcuch PV, 4xMPPT // ogr. AC typ 1+2, 40A 3-F	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	kalk. własna	Beton	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
11		Dodatkowe materiały	kpl.		
	kalk. własna	1		1,000	
				RAZEM	1,000

12	kalk. własna	Transport betonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Zgłoszenie do firmy Tauron	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Wykonanie instalacji odgromowej paneli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	Uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw P-POŻ	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Wynajem wiertnicy i wykonanie wykopu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna	Kabel YAKY 4x50			
		120		120,000	
				RAZEM	120,000
18	kalk. własna	Przewód skrętka BITLAN	mb.		
		300	mb.	300,000	
				RAZEM	300,000
19	kalk. własna	Rura KOPOFLEX	mb		
		200	mb.	200,000	
				RAZEM	200,000
20	kalk. własna	Ułożenie przewodów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	kalk. własna	Przygotowanie dachu garaży do montażu paneli	szt.	1,000	
		1	szt.		
				RAZEM	1,000