

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)  
 Przebudowa drogi leśnej nr 06-08-0415/1  
 w oddziałach leśnych nr: 302, 298, 299, 295, 249, 250  
 na terenie leśnictwa Korzeń  
 Obręb leśny : Łąck

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łąck

Charakterystyka robót :

*Przebudowa dojazdu pożarowego - drogi wewnętrznej leśnej :*

- usunięcie istn. nawierzchni i humusu z pasa robót;
- karczowanie pniaków i krzaków, uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew;
- czyszczenie i odmulenie rowów, remont przepustu;
- przebudowa nawierzchni na tłuczniową (kruszywo łamane kamienne), szerokość jezdni: 3,5 m. Szerokość poboczy: 0,75 m

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Lp	STWIORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
DL-01 Roboty przygotowawcze						
1	DL-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych w terenie równinnym z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km	1,949		
2	DL-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie jw. Składnica.	ha	0,1044		
3	DL-01.02.01 DL-01.02.02	Mechaniczne karczowanie krzaków z wywozem poza teren robót, uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew (gałęzie)	ha	0,6597		
4	DL-01.02.01	Karczowanie pni ściętych drzew o średnicy 26-35 cm z odrzuceniem poza granicę robót	szt	898		
5	DL-01.02.02	Usunięcie z pasa robót warstwy nasypu niekontrolowanego i humusu, rozplantowanie warstwą grubości do 15 cm -- 50% nakładów	m3	1 495,98		
6	DL-01.02.02	Usunięcie z pasa robót warstwy nasypu niekontrolowanego i humusu o średniej grubości 15 cm, z wywozem poza teren robót -- 50% nakładów	m3	1 495,98		
DL-02 Roboty ziemne						
7	DL-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy (rowów) wykonywane koparką z wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem, rozplantowaniem, 50% nakładów.	m3	974,50		
8	DL-02.01.01	Załadunek i wywóz części usuniętego nasypu, humusu oraz gruntu z wykopów (nadmiaru)	m3	487,25		
9	DL-02.03.01	Dowóz kruszywa niespoistego, różnoziarnistego (żwir, pospółka) na ulepszone podłoże drogi łącznie z poboczami, z wbudowaniem i zagęszczeniem.	m3	3 878,09		
DL-03 Odwodnienie						
10	DL-01.02.04 DL-03.02.01	Rozbiórka przepustu z rur betonowych z uprzednim odkopaniem	m	9,00		

Lp	STWIORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
11	DL-02.01.01 DL-03.04.01	Wykopy pod zbiorniki lub odpływy z rozplantowaniem gruntu lub wbudowaniem w nasyp.	m3	30,00		
12	DL-02.01.01 DL-03.02.01	Wykopy i przekopy wykonywane na odkład koparką o poj łyżki 0,6 m3 w gruncie kat I-II. Wykop pod przepust.	m3	9,00		
13	DL-03.02.01	Wykonanie części przelotowej przepustu D=0,60 m z rur PEHD SN8 na ławie z kruszywa (łącznie z kosztem zakupu rur)	m	9,0		
14	DL-03.02.01	Umocnienie wlotu/wylotu przepustu D=0,60 m ścianką prefabrykowaną z betonu.	szt	2		
15	DL-02.03.01 DL-03.02.01	Zasypanie wnęk i przepustów i wnęk za ściankami, gruntem dowiezionym G1 pospółką z zagęszczeniem	m3	7,23		
16	DL-03.04.01	Oczyszczenie rowu przy przepuszczeniu z wyprofilowaniem skarp i dna. Grubość namułu do 20 cm	m	60,00		
DL-04 Podbudowa						
17	DL-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruntach kat. II-IV.	m2	16 535,66		
DL-05 Nawierzchnia						
18	DL-05.02.01	Dolna warstwa nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego 0/63 mm o uziarnieniu ciągłym, z klinowaniem wstępnym. Grubość po zagęszczeniu 18 cm. Szerokość na prostej 3,80 m.	m2	11 760,61		
19	DL-05.02.01	Górna warstwa nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o uziarnieniu ciągłym, zaklinowana grysem 2/8 mm. Grubość po zagęszczeniu 9 cm. Szerokość na prostej 3,50 m.	m2	11 175,91		
DL-10 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
20	DL-10.10.01 R	Demontaż istniejącego szlabanu leśnego (rogatki). Montaż nowego w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym.	szt	1		

Razem netto:

VAT :

Razem brutto :