

Oborniki Śląskie dnia: 2023-12-22

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

**INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 1
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na " **Budowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w m. Pęgów**" – znak sprawy **ZP.271.86.2023**.

Zamawiający, **GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie że nawierzchnia z chodnika ma być wykonana z kostki betonowej gr8cm.

Odpowiedź nr 1

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza - chodniki należy wykonać z kostki betonowej grubości 8cm

Konstrukcja chodnika:

8cm - warstwa z kostki betonowej kolor szary

3 cm - podsypka z mialu

15cm - warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

10cm - warstwa z piasku

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że zjazdy publiczne i indywidualne mają być wykonane z nawierzchni bitumicznej

Odpowiedź nr 2

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza - zjazdy publiczne i indywidualne należy wykonać o nawierzchni bitumicznej.

Konstrukcja zjazdów:

4cm - warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm

0,4 do 0,6 kg/m² - skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową

5cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, grubości 5 cm

0,4 do 0,6 kg/m² - skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową

20cm - warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

15cm - warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm=1,5-2,5MPa

Pytanie nr 3

Dotyczy poz.10i11 prosimy o interpretację ujemnych ilości w przedmiarze

Odpowiedź nr 3

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Katalog nakładów rzeczowych nr KNR-W 2-18 0513-01 określa wybudowanie studni o głębokości 3m. Natomiast katalog nakładów rzeczowych nr KNR-W 2-18 0513-02 określa różniące głębokości od projektowanych studni. Projektowane studnie kanalizacji deszczowej mają głębokość do 2m.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że przepust betonowy fi 600 w km 0+007 nie wchodzi w zakres zadania.

Odpowiedź nr 4

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Istniejący przepust fi600 nie wchodzi w zakres zadania. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż jeżeli w ramach Wykonywania robót Wykonawca uszkodzi przepust wszelkie koszty naprawy przepustu ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie że w zakresie zadania są 4 progi zwalniające oraz 2 wyniesione przejścia dla pieszych.

Odpowiedź nr 5

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z Projektem docelowej organizacji ruchu rys nr 2 oraz przedmiarem robót należy wykonać cztery progi zwalniające wyniesione i jedno wyniesione przejście dla pieszych.

Zamawiający

BURMISTRZ

Obornik Śląskich

Arkadiusz Poprawa