

zgodnie z przedmiarem

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| Remont drogi: "Droga do Kiczor" NR INW. 220/339" | | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0202-04 | I-D-02.00. 00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 1020*0,5*0,1*2+1020*0,3 | m ³ m ³ | 408,00 | |
| | | | | | RAZEM | 408,00 |
| 2 | KNR 2-31 0103-04 | I-D-04.08. 00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1020*4 | m ² m ² | 4 080,00 | |
| | | | | | RAZEM | 4 080,00 |
| 3 | KNR 6 0107-02 | I-D-04.08. 00 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 1020*4*0,11 | m ³ m ³ | 448,80 | |
| | | | | | RAZEM | 448,80 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|------------------|--|----------------|----------|---------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Remont drogi: "Droga do Kiczor" NR INW. 220/339" | | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km | m ³ | 408,00 | | |
| 2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | 4 080,00 | | |
| 3 | KNR 6 0107-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien- nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. po- nad 10 cm | m ³ | 448,80 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: