

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

zakres robót obejmuje remont nawierzchni drogi leśnej w m. Obidowa nr inw 220/454
dł. odcinka 1730 mb
szerokość 4,0m

- ścinanie poboczy
- oczyszczenie rowu
- wyrównanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni z tłucznia
- założenie wodospustów winylowych średnio co 80 m

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi leśnej 220/454 Obidowa						
1	KNR 2-01 0202-01	I-D-02.00. 00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 1730*3*0,5*0,1+1730*0,2	m ³ m ³	 605,50	
					RAZEM	605,50
2	KNNR 6 0103-03	I-D-04.08. 00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1730*4	m ² m ²	 6 920,00	
					RAZEM	6 920,00
3	KNNR 6 0107-01	I-D-04.08. 00	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 1730*2*1*0,08	m ³ m ³	 276,80	
					RAZEM	276,80
4	KNNR 6 0204-04	I-D-05.01. 04a	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm 1730*4	m ² m ²	 6 920,00	
					RAZEM	6 920,00
5	KNNR 6 0403-06	I-D-03.03. 01	Wodospusty winylowe ułożone na ławie z betonu C25/30 -ANALOGIA 1730/80*6	m m	 129,75	
					RAZEM	129,75

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi leśnej 220/454 Obidowa						
1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	605,50		
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni	m ²	6 920,00		
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien- nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	276,80		
4	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 7 cm	m ²	6 920,00		
5	KNNR 6 0403-06	Wodospusty winylowe ułożone na ławie z betonu C25/30 -ANALOGIA	m	129,75		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: