

Planowana ścianka mobilna (przesuwana), modułowa bez drzwi przejściowych, o wymiarach: szer.: ok. 5,70m, wys.: 3,75m (do belki stropu żelbetowego, istniejący sufit podwieszany na wys. 3,32m), pokryta laminatem CPL. Poziom dźwiękoszczelności ściany min. 45dB. System podwieszania modułów jednopunktowy. Parkowanie złożonych elementów ściany po obu stronach sali.

