

## **Przedmiar robót**

**Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego w  
Krakowie Odcinek A3**

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego w Krakowie Odcinek A3</b>		
1	<b>Ogrodzenie frontowe A3 (wymiana ogrodzenia spawanego na panelowe, przesunięcie ogrodzenia, teren o dużym nachyleniu)</b>		
1.1	<b>Demontaż ogrodzenia z ramek</b>		
1.1.1	Ręczne ścinanie, przycinanie i karczowanie zagajników i niskiej roślinności; Wywiezienie i utylizacja pni i gałęzi.	ha	0,015
1.1.2	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m	203
1.1.3	Rozebranie ławy i stóp betonowych pod demontowanym ogrodzeniem	m3	48,72
1.1.4	Wywóz złomu do odsprzedaży (re fakturowanie na inwestora)	t	0,128
1.1.5	Wywóz gruzu na odległość do 12 km	m3	48,72
1.1.6	Zasypywanie wykopu ziemiom dowiezioną	m3	36,54
1.2	<b>Montaż ogrodzenia panelowego</b>		
1.2.1	Ogrodzenie z paneli montowanymi nad podwójną podwaliną słupki stalowe, wysokość całkowita ogrodzenia (wraz z podwaliną około 180cm (+/-7cm)) -Panel ogrodzeniowy: ocynkowany, lakierowany, pręt fi5mm, wys. około 160cm -Słupki: ocynkowany, lakierowany, rozstaw słupków około 250cm -Podmurówka: elementy betonowe prefabrykowane, wys. około 20cm	m	285,00