

LEGENDA :

Powierzchnia kortu tenisowego	684,30 m2
Powierzchnia utwardzeń	64,0 m2
Pow. działki nr ewid. 1204/2 (Bi)	21104,00 m2
Granice działek	
Rzędna płyty kortu 78,90	
Rzędna terenu przy bieźni 78,80	

Uwaga.
Wartości rzędnych sprawdzić w terenie przed
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych

LEGENDA OZNACZEŃ RYSUNKOWYCH

	granice nieruchomości
	projektowana budowla sportowa zadaszenie kortu budowlanego
	nawierzchnia utwardzona - kostka bet. gr. 6 cm
	wejście główne do budynku
	wejście do budynku
	projektowane rzędne
	spadki nawierzchni


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500

LEGENDA:

ZWP	- proj. złącze wyłączenia ppoż. ZWP
enN	- proj. kabel elektryczny nN

UWAGI:

1. Projektowaną linię kablową wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004.
2. Projektowany kabel elektroenergetyczny nN ułożyć w rurze ochronnej karbowanej Ø110 koloru niebieskiego na całej jego długości.
3. Projektowany kabel elektroenergetyczny nN ułożyć na głębokości min. 0,7m i oznaczyć folią koloru niebieskiego.
4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych bezwarunkowo wykonać wykopy kontrolne.
5. Wejście kabla zasilającego do budynków należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci i wyciwów gazowych do wnętrza budynków.



 INVEST Sp. z o.o. 41-800, Zabrze, ul. Jana Matejki 43 www.ibinvest.pl, biuro@ibinvest.pl NIP: 6482790988 REGON: 380814107		 SPOSÓB RZUTOWANIA-EUROPEJSKI		STADIUM: PT / PW	
				BRANŻA: Elektryczna	
INWESTYCJA: BUDOWA ZADASZENIA KORTU TENISOWEGO O STALEJ KONSTRUKCJI W ŚREMIE NA DZIAŁCE O NR EWID. 1204/2 W ŚREMIE		DATA: 04.2023		FORMAT: 550x420	
ADRES INWESTYCJI: ul. Ignacego Paderewskiego 4, 63-100 Śrem dz. nr: 1204/2		SKALA: 1:500			
INWESTOR: GMINA ŚREM ul. Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem		REWIZJA: 00			
TEMAT RYSUNKU: Plan zagospodarowania terenu				NR RYSUNKU: 256-PT-E.4.001	
IMIE NAZWISKO:		NR UPR.		PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Zawodny		187/94			
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Korczyzna		-			
SPRĄDZIŁ: mgr inż. Janina Kuc		57/89			
Niniejszy rysunek stanowi własność firmy IB INVEST Sp. z o.o. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania jest zabronione. (Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" Dz.U. nr 24 z 1994 l.)					