

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	0121-02	wierzchnie placów postojowych	ha	0,025	
		0,025			
				RAZEM	0,025
2		NAWIERZCHNIA Z PIASKU			
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.2	0126-01	spycharek	m ²	248,000	
		248			
				RAZEM	248,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	248,000	
		248			
				RAZEM	248,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-02	cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	248,000	
		248			
				RAZEM	248,000
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.	m ³		
d.2	0108-05	kat. I-II	m ³	99,200	
		248*0,4			
				RAZEM	99,200
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-08	Krotność = 9	m ³	99,200	
		248*0,4			
				RAZEM	99,200
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	248,000	
		248			
				RAZEM	248,000
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.2	0401-03	kat. I-II	m	30,680	
		30,68			
				RAZEM	30,680
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03		m ³	1,381	
		30,68*0,045			
				RAZEM	1,381
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.2	0407-02	nieniem spoin piaskiem	m	30,680	
		30,68			
				RAZEM	30,680
11	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o	m ²		
d.2	0101-01	szer. 5,0 m o gramaturze 200g/m2 układanej na zakład	m ²	272,800	
		248*1,1			
				RAZEM	272,800
12	KNK 2-06	Wykonanie nawierzchni bezpieczniejsz z piasku gr. 40cm	m ³		
d.2	0104-02		m ³	99,200	
	analogia	248*0,4			
				RAZEM	99,200
3		WYPOSAŻENIE			
13	kalk. własna	Dostawa oraz montaż w fundamencie betonowym toru OCR dla dzieci	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Dostawa oraz montaż w fundamencie betonowym toru OCR dla dorosłych	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000