

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Myślenice - Zakopianka		
1.1	Element	Element		
1.1.1		Koszt dopuszczeń/wyłaczeń na linii energetycznych po stronie nN	kpl	1,000000
1.1.2		Wykonanie opracowania projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu Zastępczego dla zakresu objętego zadaniem	kpl	1,000000
1.1.3	KNNR 9/1005/3	Demontaż opraw oświetlenia ulicznego zamontowanych na słupie wraz z wysięgnikiem	kpl	245,000000
1.1.4	KSNR 9/1006/2	Wymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napowietrznych	szt	13,000000
1.1.5	KSNR 9/1004/4	Wymiana przewodów do opraw oświetleniowych w wysięgnikach zamontowanych na słupach linii napowietrznych	kpl.prz	13,000000
1.1.6	KSNR 9/1002/1	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15kg	szt	245,000000
1.1.7	KSNR 9/1006/2	Wymiana/montaż zabezpieczeń na liniach napowietrznych	szt	13,000000
1.1.8	KSNR 9/1006/2	Wymiana/montaż zabezpieczeń na liniach kablowych	szt	232,000000
1.1.9	KNNR 5/1004/2	Mocowanie srubami opraw o ciężarze do 12,5kg na słupach - Oprawa typu LED 48,5W parametry zg z obl fotometrycznymi	szt	41,000000
1.1.10	KNNR 5/1004/2	Mocowanie srubami opraw o ciężarze do 12,5kg na słupach - Oprawa typu LED 102W parametry zg z obl fotometrycznymi	szt	204,000000
1.1.11	KNNR 5/406/1	Montaż układu ograniczenia prądu rozruchu	szt	7,000000
1.1.12	KNNR 5/1301/1	Wykonanie kompletnych pomiarów fotometrycznych i elektrycznych	pomiar	4,000000