

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont wybranych pomieszczeń na I piętrze  
ADRES INWESTYCJI : 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3  
INWESTOR : Skarb Państwa  
ADRES INWESTORA : 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3

AUTOR KALKULACJI : A. Cieśla  
AUTOR PRZEDMIARU : A. Cieśla

DATA OPRACOWANIA : 10 czerwca 2021r

---

Data opracowania  
10 czerwca 2021r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia 120B, 119A-119G</b>					
1	KNR 4-01	Sufity:	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2. p=173,00m2 173,00	m <sup>2</sup>	173.000	
				RAZEM	173.000
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. Krotność 2.	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	p=173,00m2	m <sup>2</sup>	173.000	
	kalk. własna	173,00		RAZEM	173.000
3	KNR 4-01	Nieczynne drzwi i przejścia.	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2. Wsp. do Rx6 p=1,40x2,20x3=9,24m2= 9,24	m <sup>2</sup>	9.240	
	kalk. własna			RAZEM	9.240
4		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	v=5,00m3 5,00	m <sup>3</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento- wo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego.	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-02	v=1,40x2,20x0,25=0,80m3 0,80	m <sup>3</sup>	0.800	
				RAZEM	0.800
6	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej, bloczki wapienno-piaskowe, zmienić materiał.	m <sup>2</sup>		
d.1	0303-02	p=1,40x2,20x2=6,20m2 6,20	m <sup>2</sup>	6.200	
	analogia			RAZEM	6.200
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynku wewnętrznego na zamurowanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-01	p=1,40x2,20x3x2=18,50m2	m <sup>2</sup>	18.500	
	analogia	18,50		RAZEM	18.500
8	KNR 4-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
d.1	0706-01	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 4-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
d.1	0706-03	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
10		Przetarcie istniejących profili ciążonych na sufitach szpachlą sztukatorską fi- nisz.	m		
d.1	kalk. własna	Przyjęto nakłady R=,50rg/m, zużycie szpachli 3,0kg/m Krotność 2 l=50,00m 50,00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro- pach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-04	173,00	m <sup>2</sup>	173.000	
				RAZEM	173.000
12	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro- pach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-08	173,00	m <sup>2</sup>	173.000	
				RAZEM	173.000
13	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami. Wsp. do Rx3	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01	p=173,00m2	m <sup>2</sup>	173.000	
	kalk. własna	173,00		RAZEM	173.000
14	KNR-W 2-02	Malowanie farbą silikatową białą. Zmienić rodzaj farby. Wsp. do R x2	m <sup>2</sup>		
d.1	1519-02		m <sup>2</sup>	173.000	
	kalk. własna	173,00		RAZEM	173.000
15	KNR 4-01	Ściany:	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 p=[(3,20+3,20+3,50+3,50+6,30x4)x2x4,30+(3,00+4,50)x2x4,30+(3,70+6,30) x2x4,30+ (3,70+3,10)x2x4,30+(3,00+5,00)x2x4,30+(7,00+3,20)x2x4,30]m2=633,00m2 633,00	m <sup>2</sup>	633.000	
				RAZEM	633.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	633,00	m <sup>2</sup>	633.000	
				RAZEM	633.000
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	633,00	m <sup>2</sup>	633.000	
				RAZEM	633.000
18	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-07	633,00	m <sup>2</sup>	633.000	
				RAZEM	633.000
19	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie pionowe. Wsp. do Rx2,20	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02		m <sup>2</sup>	633.000	
	kalk. własna	633,00		RAZEM	633.000
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami silikatową powierzchnie wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem. Wsp. do Rx1,50	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	Zmienić rodzaj farby, zużycie wg. danych producenta.	m <sup>2</sup>	633.000	
	kalk. własna	633,00		RAZEM	633.000
21		Kompleksowa renowacja konserwatorska ościeżnic i opasek drzwiowych. Wszystkie nakłady.	kpl		
d.1	kalk. własna	n=8kpl	kpl	8.000	
		8		RAZEM	8.000
22		Kompleksowa renowacja konserwatorska skrzydeł drzwiowych. Usunięcie farby, wymiana zamków i szyldów, uzupełnienie ubytków drewna. Wszystkie nakłady.	kpl		
d.1	kalk. własna	n=8kpl	kpl	8.000	
		8		RAZEM	8.000
23		Kompleksowa renowacja konserwatorska cokołu przyściennego. Usunięcie istniejącej powłoki malarskiej, uzupełnienie kitem drewna, trzykrotne malowanie. Wszystkie nakłady.	m		
d.1	kalk. własna	l=173,00x1,30=225,00m	m	225.000	
		225,00		RAZEM	225.000
24	KNR 4-01	Wykucie progu drewnianego. Wsp. do Rx2	szt.		
d.1	0354-17	n=1szt	szt.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
25	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-01	10,00	m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-02	4	miejsc.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami grunt głęboko penetrujący. Zmienić rodzaj emulsji.	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01	p=173,00m2	m <sup>2</sup>	173.000	
	analogia	173,00		RAZEM	173.000
28	KNR 2-02	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej gr.1-3mmpod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m <sup>2</sup>		
d.1	1115-04	173,00	m <sup>2</sup>	173.000	
				RAZEM	173.000
29		Posadzka z paneli winylowych. Wszystkie nakłady	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	p=173,00m2	m <sup>2</sup>	173.000	
		173,00		RAZEM	173.000
30	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek - listwa maskująca 20x20 dębowa. Zamienić cokół na listwę, usunąć z nakładów pastę. Wsp. do Rx0,75	m		
d.1	1111-06	225,00	m	225.000	
				RAZEM	225.000
31	KNR 4-01	Lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2.	m <sup>2</sup>		
d.1	1210-06	p=1,50x2,00x15=45,00m2	m <sup>2</sup>	45.000	
	kalk. własna	45,00		RAZEM	45.000
32	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2. Wsp. do Rx2	szt.		
d.1	1210-14				
	kalk. własna				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000