

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace ziemne i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0814-03	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
		17,80+14,25+14,25	m	46,300	
				RAZEM	46,300
2 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		0,50*(14,25+14,25)	m ²	14,250	
				RAZEM	14,250
3 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		17,80*0,50	m ²	8,900	
				RAZEM	8,900
4 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		17,80*2	m	35,600	
				RAZEM	35,600
5 d.1	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
		17,80*0,30	m ²	5,340	
				RAZEM	5,340
6 d.1	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
		Krotność = 7	m ²	5,340	
		poz.5		RAZEM	5,340
7 d.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		poz.5	m ²	5,340	
				RAZEM	5,340
8 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - wraz z utylizacją	m ³		
		poz.5*0,22+poz.10*0,30*0,11+poz.1*0,12*0,25+poz.2*0,07+poz.3*0,14	m ³	6,932	
				RAZEM	6,932
9 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		poz.8	m ³	6,932	
				RAZEM	6,932
10 d.1	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x11 cm w gruncie kat.I-II	m		
		17,80*2+14,40*2	m	64,400	
				RAZEM	64,400
11 d.1	KNR 2-23 0310-06 analogia	Demontaż istniejących bramek do piłki ręcznej (M=0), (R=30%)	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNR 2-23 0310-04	Demontaż istniejących zestawów do koszykówki (M=0), (R=30%)	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Nawierzchnia			
13 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		poz.10*(0,10*0,30+0,11*0,19+0,11*0,19)	m ³	4,624	
				RAZEM	4,624
14 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		17,80*2+14,40*2	m	64,400	
				RAZEM	64,400
15 d.2	KNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		Krotność = 1,4	m ²	253,750	
		17,72*14,32		RAZEM	253,750
16 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie elastycznej warstwy amortyzującej SBR gr. 5 cm wylewanej na istniejącą nawierzchnię asfaltową wraz z wierzchnią warstwą EPDM gr. 1 cm - współczynnik upadku HIC 1.7, pozostałe właściwości zgodnie z projektem budowlanym	m ²		
		17,88*14,48	m ²	258,902	
				RAZEM	258,902
3		Wypośażenie			
17 d.3	wycena indywidualna	Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią - Typ: zewnętrzny plac zabaw, wymiary 510 x 363 cm	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.3 wycena indywidualna	Piaskownica zamykana Eco	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.3 wycena indywidualna	Bujak	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.3 wycena indywidualna	Huśtawka bocianie gniazdo	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.3 wycena indywidualna	Huśtawka podwójna	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.3 wycena indywidualna	Ławka żeliwna z oparciem	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23	d.3 wycena indywidualna	Kosz na śmieci	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24	d.3 wycena indywidualna	Tablica regulaminowa	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Ogrodzenie placu zabaw			
25	KNR 2-23 d.4 0404-01	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw z siatki w ramach stalowych wysokości 1,30 m na słupkach z rur 17,90+17,90+14,50+14,50-3,50-1,02	m		
			m	60,280	
				RAZEM	60,280
26	KNR 2-23 d.4 0404-03	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw - brama stalowa z kształtowników 3,50x1,30 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-23 d.4 0404-04	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw - furtka stalowa z kształtowników 1,02x1,30 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000