

Przebudowa drogi w miejscowości Trzęsów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		0,450	km	0,45	
				RAZEM	0,45
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2		USUNIĘCIE KRZEWÓW			
3 d.2	KNNR 1 0102 -04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60 % powierzchni	ha		
		0,1	ha	0,10	
				RAZEM	0,10
4 d.2	KNNR 1 0102 -04	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha		
		0,1	ha	0,10	
				RAZEM	0,10
3		REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH			
5 d.3	KNNR 6 0605 -03 -01	Remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 40 cm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
6 d.4	KNNR 6 0101 -06	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm w gruncie kat. III na całej szerokości	m2		
		3,5 * 450 + 20	m2	1 595,00	
				RAZEM	1 595,00
7 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2		
		3,5 * 450 + 20	m2	1 595,00	
				RAZEM	1 595,00
8 d.4	KNNR 6 0113 -05	Nawierzchni twarda nieulepszona z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		3 * 450 + 20	m2	1 370,00	
				RAZEM	1 370,00
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
9 d.5	KNNR 1 0311 -01	Obsypanie krawędzi jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego gr. 10cm	m2		
		450 * 0,25 * 2	m2	225,00	
				RAZEM	225,00
6		BARIERY OCHRONNE			
10 d.6	KNR 2-31 0704-02 KNR 2-31 0704-06	Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W5a + zakończenia barier.	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
7		OZNAKOWANIE PIONOWE			
11 d.7	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.7	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00