

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****1. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

**„Rozbudowa systemu kontroli dostępu w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu o pomieszczenia zabiegowe oraz centralną sterylizatornię”**

**2. Zakres prac**

**2.1 Wykonanie rozbudowy systemu kontroli dostępu Roger RACS 5 w pomieszczeniach zabiegowych oraz centralnej Sterylizatorni w Filii nr 1 - Szpitala Wielospecjalistycznego zgodnie z poniższym wykazem:**

Kondygnacja	Nazwa oddziału	Ilość przejść do zabezpieczenia systemem KD
Poziom 0	SOR	1
Poziom 1	Oddział intensywnej opieki kardiologicznej	2
	Oddział urazowo-ortopedyczny	2
	Centralna Sterylizatornia	3
Poziom 2	Oddział chirurgii ogólnej	2
Poziom 3	Oddział ginekologiczny	1
	Oddział okulistyczny	1
	Oddział transplantologii	1
Poziom 4	Oddział porodowy	1
	Oddział położniczy	1
Poziom 5	Oddział kardiologiczny	2
	Oddział urologiczny	1
Poziom 6	Oddział otolaryngologiczny	1
	Oddział chorób wewnętrznych	2
Poziom 7	Oddział neurologiczny	2
<b>SUMA</b>		<b>23</b>

W ramach rozbudowy istniejącego systemu kontroli dostępu dla każdego z pomieszczeń wymienionych w tabeli należy wykonać następujące prace:

- 1) Montaż kompletnego okablowania.
- 2) Montaż i podłączenie urządzeń systemu RACS 5: kontroler dostępu, ekspander przejść, zasilacz, akumulator, czytnik kart, przycisk wyjścia oraz przycisk wyjścia ewakuacyjnego.
- 3) Montaż i podłączenie elektrozaczepu lub zwory elektromagnetycznej w istniejącej stolarnie drzwiowej.
- 4) Montaż i podłączenie modułu SSP do zwalniania kontroli dostępu na wypadek pożaru.
- 5) Montaż dodatkowych elementów stolarki drzwiowej takich jak: blacha montażowa, gałka, samozamykacz.
- 6) Podłączenie kontrolerów dostępu do istniejącej sieci LAN.
- 7) Rozszerzenie licencji ROGER VISO o dodatkowe przejście.
- 8) Rozbudowa systemu ROGER VISO o dodatkowe przejście.
- 9) Zaprogramowanie urządzeń systemu kontroli dostępu oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru.

- 10) Aktualizacja matrycy sterowań oraz systemu SIUP o nowe wyjścia sterujące zwolnieniem kontroli dostępu.
- 11) Szkolenie z obsługi oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
- 12) Przejęcie odpowiedzialności gwarancyjnej na poprawność działania istniejących systemów SSP, KD oraz SIUP, w związku z przeprowadzanymi modyfikacjami.

**Uwaga:**

**W przypadku pomieszczeń w Centralnej Sterylizatorni należy przewidzieć montaż domofonu z funkcją kontroli dostępu.**

**2.2 Wykonanie rozbudowy systemu kontroli dostępu Roger RACS 4 w pomieszczeniach zabiegowych w Filii nr 1 - Centrum Opieki Długoterminowej i Psychiatrycznej (ZOL) zgodnie z poniższym wykazem:**

Kondygnacja	Nazwa oddziału	Ilość przejść do zabezpieczenia systemem KD
Poziom 0	Oddział Leczenia Uzależnień	1
Poziom 1	Oddział Opiekuńczo-Lecznicy	2
Poziom 2	Oddział Opiekuńczo-Lecznicy	2
<b>SUMA</b>		<b>5</b>

W ramach rozbudowy istniejącego systemu kontroli dostępu dla każdego z pomieszczeń wymienionych w tabeli należy wykonać następujące prace:

- 1) Montaż kompletnego okablowania.
- 2) Montaż i podłączenie urządzeń systemu RACS 4: kontroler dostępu, ekspander przejść, zasilacz, akumulator, czytnik kart, przycisk wyjścia oraz przycisk wyjścia ewakuacyjnego.
- 3) Montaż i podłączenie elektrozaczepu lub zwory elektromagnetycznej w istniejącej stolarce drzwiowej.
- 4) Montaż i podłączenie modułu SSP do zwalniania kontroli dostępu na wypadek pożaru,
- 5) Montaż dodatkowych elementów stolarki drzwiowej takich jak: blacha montażowa, gałka, samozamykacz.
- 6) Zaprogramowanie urządzeń systemu kontroli dostępu oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru.
- 7) Szkolenie z obsługi oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
- 8) Przejęcie odpowiedzialności gwarancyjnej na poprawność działania istniejących systemów SSP oraz KD, w związku z przeprowadzanymi modyfikacjami.