

Kępno dnia: 2025-03-07

Gmina Kępno

Ratuszowa 1

63-600 Kępno

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej **SWZ**)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego - budowa placu zabaw.

Numer referencyjny: WR.271.7.2025

Zamawiający, **Gmina Kępno**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

- I. Zmianie ulega treść pkt. 4.1 w rozdziale 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ppkt. d)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie otrzymuje brzmienie:

Zadanie realizowane w ramach projektu pt. "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego", umowa o dofinansowanie nr FEWP.05.01-IZ.00-0027/23-00, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027.

Przedmiotem zadania jest budowa placu zabaw wraz nawierzchnią bezpieczną z przeznaczeniem dla dzieci przedszkolnych, na terenie przedszkola w Kierznie, adres: Kierzno 22, 63-600 Kępno, dz. nr ewid. 100, obręb Kierzno.

Plac zabaw wykonać na powierzchni połowy istniejącego boiska.

Zakres prac obejmuje m in.:

- a) roboty ziemne i rozbiórkowe,
- b) montaż obrzeży betonowych,
- c) wykonanie ogrodzenia z siatki wraz z furtką i bramą,
- d) wyprofilowanie nawierzchni istniejącego boiska - istniejący asfalt należy dokładnie oczyścić i usunąć luźne fragmenty, większe ubytki wyrównać masą asfaltową, wokół boiska wykonać opaskę z obrzeża betonowego 8x30x10 cm. Asfalt (warstwa ścieralna) układać ze spadkiem poprzecznym aby umożliwić odpływ wodom opadowym. Układany asfalt powinien licować górą z obrzeżem,
- e) wykonania nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw - nawierzchnia bezpieczna dwuwarstwowa wylewana na istniejącą nawierzchnię asfaltową - powierzchnia placu zabaw ok 250m², grubość nawierzchni ok 6cm, nawierzchnia certyfikowana, elastyczne nawierzchnie wylewane: wysokie właściwości amortyzujące - współczynniki upadku HIC 1.7 mrozoodporne, wodoprzepuszczalne, bezpieczne w kontakcie ze skórą - atest PZH zgodne z normą EN 1177:2019. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem w trakcie wykonywania na budowie. Nawierzchnia układana natryskowo na placu budowy, wierzchnia warstwa nawierzchni bezpiecznej powinna zakryć również obrzeże krawężnikowe.
- f) dostawa i montaż urządzeń zabawowych zgodnie z projektem - szczegółowy opis urządzeń zawarto w opisie urządzeń placu zabaw, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz opisie urządzeń placu zabaw.

Urządzenia przedstawione w dokumentacji projektowej są urządzeniami podglądowymi i mogą wyglądać inaczej po zakończeniu inwestycji.

- II. Zmianie ulega treść załącznika nr 7, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

/-/ Artur Kosakiewicz