

Przedmiar robót

Remont mieszkania nr 24-25 w DS. Alchemik

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY ELEKTRYCZNE**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza**
Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont mieszkania nr 24-25 w DS. Alchemik		
1	Element	pom. 24-25		
1.1	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	9,000
1.2	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego RTV	szt	1,000
1.3	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego IP44	szt	7,000
1.4	KNNRW 9/401/1 (1)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy	szt	3,000
1.5	KNNRW 9/401/1 (1)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy IP44	szt	1,000
1.6	KNNRW 9/401/2	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, przełącznik świecznikowy	szt	6,000
1.7	KNNRW 9/401/2	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, przełącznik schodowy	szt	2,000
1.8	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm ² bryzgoszczelne	szt	1,000
1.9	AT 14/107/1	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo 2xRJ45 kat6	szt	2,000
1.10	KNNRW 9/501/1	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej - oprawa LED n/t 600x600, min. 34W, 4488lm, 134lm/W, 4000K, ENEC	szt	6,000
1.11	KNNRW 9/501/1	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej - oprawa LED n/t 600x600, min. 34W, 4488lm, 134lm/W, 4000K, IP44 ENEC	szt	2,000
1.12	KNNRW 9/501/1	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej - oprawa LED n/t plafon min. 14W, 1090lm, 120lm/W, 4000K, IP 44, ENEC	szt	4,000
1.13	KNR 403/309/11 (1)	Wymiana buczków lub dzwonek, napięcie w sieci do 220 V	szt	1,000
1.14	Kalkulacja indywidualna	Likwidacja kinkietu i łącznika w aneksie kuchennym	kpl	1,000
1.15	Kalkulacja indywidualna	Zakucie instalacji p/t	kpl	1,000