

## **Przedmiar robót**


### **Remont mieszkania nr 26-27 w DS. Alchemik**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY ELEKTRYCZNE**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza**  
**Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów**

Data opracowania:  
**2025-02-20**

Inspektor nadzoru inwestorskiego

  
mgr inż. Tomasz Fus  
Upr. nr: PDK/0261/OWOE/14

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont mieszkania nr 26-27 w DS. Alchemik</b>		
1	Element	<b>pom. 26-27</b>		
1.1	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	12,000
1.2	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego IP44	szt	5,000
1.3	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego RTV	szt	2,000
1.4	KNNRW 9/401/1 (1)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk	szt	4,000
1.5	KNNRW 9/401/1 (1)	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk IP44	szt	1,000
1.6	KNNRW 9/401/2	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, przełącznik schodowy, krzyżowy , świecznikowy	szt	6,000
1.7	KNNRW 9/501/1	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej - oprawa LED n/t 600x600, min. 34W, 4488lm, 134lm/W, 4000K, ENEC	szt	5,000
1.8	KNNRW 9/501/1	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej - oprawa LED n/t 600x600, min. 34W, 4488lm, 134lm/W, 4000K, IP44 ENEC	szt	2,000
1.9	KNNRW 9/501/1	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej - oprawa LED n/t plafon min. 9W, 1090lm, 120lm/W, 4000K, IP 44, ENEC	szt	6,000
1.10	KNR 403/309/11 (1)	Wymiana buczków lub dzwonków, napięcie w sieci do 220`V	szt	1,000
1.11	Kalkulacja indywidualna	Likwidacja kinkietu i łącznika w aneksie kuchennym	kpl	1,000