


Przedmiar robót

Renowacja pokoju nr 7 w DS Alchemik

Budowa: **DS. Alchemik**

Lokalizacja: **Rzeszów ul. Poznańska 2B**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 12**

Starszy inspektor nadzoru
inwestorskiego

inż. Jerzy Biegański
Upr. nr: B-17/88

Data opracowania:
2025-02-11

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|----------------------------|--|-----------|-------|
| | Kosztorys | Renowacja pokoju nr 7 w DS Alchemik | | |
| 1 | Element | Roboty budowlane | | |
| 1.1 | KNR 401/818/5 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołem | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,30*2,99 | | |
| | | wraz z cokołem | | |
| | | | 15,847000 | |
| | | RAZEM: | 15,847000 | m2 |
| | | | | 15,85 |
| 1.2 | KNR 404/1107/1 | Wywóz wykładziny z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, | | |
| | | (1) analogia | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Wywóz wykładziny z rozbiórki 0,1 | | |
| | | samocho-dem skrzyniowym na odległość do 1'km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, | | |
| | | | 0,100000 | |
| | | RAZEM: | 0,100000 | t |
| | | | | 0,10 |
| 1.3 | KNR 404/1107/4 | Wywóz wykładziny rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1'km odległości ponad 1'km, Krotność=9 | | |
| | | (1) analogia | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Wywóz wykładziny rozbiórki, 0,1 | | |
| | | samocho-dem skrzyniowym na odległość do 1'km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1'km odległości ponad 1'km, | | |
| | | | 0,100000 | |
| | | RAZEM: | 0,100000 | t |
| | | | | 0,10 |
| 1.4 | KNR 401/619/3 | Czyszczenie powierzchni podłogi z resztek kleju | | |
| | | analogia | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Czyszczenie powierzchni podłogi z resztek kleju 15,85 | | |
| | | | 15,850000 | |
| | | RAZEM: | 15,850000 | m2 |
| | | | | 15,85 |
| 1.5 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa " | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa 5,10*2,79 | | |
| | | | 14,229000 | |
| | | RAZEM: | 14,229000 | m2 |
| | | | | 14,23 |
| 1.6 | KNRW 401/713/1 (2) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 2*(5,10+2,79)*2,58 | | |
| | | | 40,712400 | |
| | | minus drzwi -(0,9*2,05) | | |
| | | | -1,845000 | |
| | | minus okna -(1,76*1,45) | | |
| | | | -2,552000 | |
| | | RAZEM: | 36,315400 | m2 |
| | | | | 36,32 |
| 1.7 | KNNR 2/1206/2 (2) | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej kolr jasny | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej kolr jasny 14,23 | | |
| | | | 14,230000 | |
| | | RAZEM: | 14,230000 | m2 |
| | | | | 14,23 |
| 1.8 | KNNR 2/1206/2 (2) analogia | Listwy przyściennie z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (wyłożenie wykładziny na ściany na wys 10 cm) | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Listwy przyściennie z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (wyłożenie wykładziny na ściany na wys 10 cm) (5,10+5,10+2,79+2,79)*0,1 | | |
| | | | 1,578000 | |
| | | minus drzwi -(0,9*0,1) | | |
| | | | -0,090000 | |
| | | RAZEM: | 1,488000 | m2 |
| | | | | 1,49 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|--|--|-----------|-------|
| 1.9 | KNRW 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów | 5,10*2,79 | 14,229000 | |
| | RAZEM: | | 14,229000 | m2 |
| | | | | 14,23 |
| 1.10 | KNRW 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian | 36.32 | 36,320000 | |
| | RAZEM: | | 36,320000 | m2 |
| | | | | 36,32 |
| 1.11 | KNRW 401/1209/12 (2) | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienników i innych elementów, do 0,75' m2, 2-krotne ościeżnica drzwiowa | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienników i innych elementów, do 0,75' m2, 2-krotne ościeżnica drzwiowa | 1 | 1,000000 | |
| | RAZEM: | | 1,000000 | szt |
| | | | | 1,00 |

Zestawienie robocizny

| Lp. | Nazwa zawodu | Jm | Ilość |
|-----|----------------------|-----|----------|
| 1. | Posadzkarz-płytka II | r-g | 1,5653 |
| 2. | Robotnicy | r-g | 26,80765 |
| 3. | Robotnicy grupa I | r-g | 5,3529 |

Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość |
|-----|---|--------|----------|
| 1. | Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu | dm3 | 0,03 |
| 2. | Emalia łalowa modyfikowana ogólnego stosowania biała | dm3 | 0,137 |
| 3. | Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała | dm3 | 14,62806 |
| 4. | Gips budowlany - szpachlowy | t | 0,05085 |
| 5. | Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" | kg | 14,148 |
| 6. | Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach | arkusz | 0,4 |
| 7. | Piasek uziarnienie 0-2 mm | m3 | 0,1816 |
| 8. | Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) | kg | 115,9745 |
| 9. | Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania biała | dm3 | 0,064 |
| 10. | Wapno hydratyzowane (suchogazzone) workowane | t | 0,03995 |
| 11. | Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - | m2 | 17,1348 |

Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|--------|
| 1. | Samochód samowyładowczy do 5 t (1) | m-g | 0,1423 |
| 2. | Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | m-g | 0,1154 |
| 3. | Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t | m-g | 0,5951 |

Spis treści

| | |
|--|----------|
| A. Przedmiar robót. | 2 |
| 1. Roboty budowlane. | 2 |
| 1.1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołem. | 2 |
| 1.2. Wywóz wykładziny z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym. | 2 |
| 1.3. Wywóz wykładziny rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1'km odległości ponad 1'km. | 2 |
| 1.4. Czyszczenie powierzchni podłogi z resztek kleju. | 2 |
| 1.5. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa ' | 2 |
| 1.6. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach. | 2 |
| 1.7. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej kolr jasny. | 2 |
| 1.8. Listwy przyścienne z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (wyłożenie wykładziny na ściany na wys 10 cm). | 2 |
| 1.9. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów. | 3 |
| 1.10. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian. | 3 |
| 1.11. Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienników i innych elementów, do 0,75'm2, 2-krotne ościeżnica drzwiowa. | 3 |
| B. Zestawienie robocizny. | 3 |
| C. Zestawienie materiałów. | 3 |
| D. Zestawienie sprzętu. | 3 |
| E. Spis treści. | 4 |