

Przedmiar robót


2025 Renowacja pokoi 26-27 w DS Alchemik

Budowa: **DS. Alchemik**

Lokalizacja: **Rzeszów ul. Poznańska 2B**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 12**

Starszy inspektor nadzoru
inwestorskiego


inż. Jerzy Bięga
Upr. nr: B-13/00

Data opracowania:

2025-02-14

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	2025 Renowacja pokoi 26-27 w DS Alchemik		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pomieszczeń do malowania poprzez wynoszenie lub przestawienie mebli i urządzeń audiowizualnych oraz przywrócenie stanu pomieszczeń po zakończeniu malowania - przyjęto po 2 r-g/ pomieszczenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Przygotowanie pomieszczeń do malowania poprzez wynoszenie lub przestawienie mebli i urządzeń audiowizualnych oraz przywrócenie stanu pomieszczeń po zakończeniu malowania - przyjęto po 2 r-g/ pomieszczenie		3,000000
		RAZEM:	3,000000	pom 3,00
1.2	KNR 202/1021/9	Demontaż i po zakończeniu remontu ponowny montaż zabudowy kuchennej, meblowej - szafki stojące		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Demontaż i po zakończeniu remontu ponowny pomtaż zabudowy kuchennej, meblowej - szafki stojące		3,150000
		RAZEM:	3,150000	m2 3,15
1.3	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych :2,1+9,84+14,19+14,02		40,150000
		RAZEM:	40,150000	m2 40,15
1.4	KNR 404/1107/1	Wywóz wykładziny z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1' km, z załadunkiem i		
	(1) analogia	wyładunkiem ręcznym,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wywóz wykładziny z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1' km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym,		0,100000
		RAZEM:	0,100000	t 0,10
1.5	KNR 404/1107/4	Wywóz wykładziny rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1' km, nakłady uzupełniające za		
	(1) analogia	każdy dalszy rozpoczęty 1' km odległości ponad 1' km, Krotność=9		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wywóz wykładziny rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1' km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1' km odległości ponad 1' km,		0,100000
		RAZEM:	0,100000	t 0,10
1.6	KNR 401/619/3	Czyszczenie powierzchni podłogi z resztek kleju		
	analogia			
		Wyliczenie ilości robót:		
		Czyszczenie powierzchni podłogi z resztek kleju		40,150000
		RAZEM:	40,150000	m2 40,15
1.7	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2, zaprawa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2, zaprawa		40,150000
		RAZEM:	40,150000	m2 40,15

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.8	KNRW 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach i suficie Wyliczenie ilości robót: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach i suficie minus drzwi minus okna minus okna minus przejście RAZEM:	m2	150,08
		41,03+41,03+33,59+15,03+40,15 - (0,9*2,05)*5 - (0,65*2,10) - (1,20*1,50)*3 - (1,0*2,38)*2 170,830000 -9,225000 -1,365000 -5,400000 -4,760000 150,080000		
1.9	KNNR 2/1206/2 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej Wyliczenie ilości robót: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV RAZEM:	m2	40,15
		40,15 40,150000 40,150000		
1.10	KNNR 2/1206/2 (2) analogia	Listwy przyścienne z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (wyłożenie wykładziny na ściany na wys 10 cm) Wyliczenie ilości robót: Listwy przyścienne z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (wyłożenie wykładziny na ściany na wys 10 cm) minus drzwi RAZEM:	m2	4,40
		(15,78+15,78+12,92+5,78)*0,1 5,026000 - (0,9*7)*0,1 4,396000		
1.11	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów Wyliczenie ilości robót: Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów Malowanie sufitów w WC oraz prysznicu RAZEM:	m2	44,10
		2,1+9,84+14,19+14,02 40,150000 1,66+2,29 3,950000 44,100000		
1.12	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian Wyliczenie ilości robót: Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian RAZEM:	m2	150,08
		150,08 150,080000 150,080000		
1.13	KNR 401/919/19 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych - kratki ścienne PCV Wyliczenie ilości robót: Wymiana kratki wentylacyjnych - kratki ścienne PCV RAZEM:	szt	6,00
		6 6,000000 6,000000		
1.14	KNR 401/919/21	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z rozetami Wyliczenie ilości robót: Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z rozetami RAZEM:	szt	6,00
		6 6,000000 6,000000		
1.15	KNNR 3/702/5 analogia	Wstawienie nowych skrzydeł drzwiowych płytowych "80" łazienkowe Wyliczenie ilości robót: Wstawienie nowych skrzydeł drzwiowych płytowych "80" łazienkowe RAZEM:	m2	3,28
		2*(0,8*2,05) 3,280000 3,280000		
1.16	KNNR 3/702/5 analogia	Wstawienie nowych skrzydeł drzwiowych płytowych "80" pokojowe Wyliczenie ilości robót: Wstawienie nowych skrzydeł drzwiowych płytowych "80" pokojowe RAZEM:	m2	3,28
		2*(0,8*2,05) 3,280000 3,280000		
1.17	KNR 401/919/21	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z rozetami Wyliczenie ilości robót: Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z rozetami RAZEM:	szt	5,00
		5 5,000000 5,000000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.18	KNRW 401/1209/12 (2)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienników i innych elementów, do 0,75 m2, 2-krotne ościeżnica drzwiowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio: 5 malowanej, podokienników i innych elementów, do 0,75 m2, 2-krotne ościeżnica drzwiowa	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	szt 5,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Malarze grupa I	r-g	6
2.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	4,4165
3.	Robotnicy	r-g	119,59331
4.	Robotnicy grupa I	r-g	14,586
5.	Stolarze grupa II	r-g	11,9585

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu	dm3	0,15
2.	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania biała	dm3	0,685
3.	Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	56,06468
4.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,21011
5.	Klamka z rozetą	kpl	11
6.	Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny"	kg	40,095
7.	Kratka wentylacyjna z PVC o wym. 14x21 cm, bez żaluzji	szt	6
8.	Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach	arkusz	2
9.	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m3	0,7504
10.	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych "80" łazienkowe	m2	3,28
11.	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych "80" pokojowe	m2	3,28
12.	Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek)	kg	327,2225
13.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania biała	dm3	0,32
14.	Wapno hydratyzowane (suchogazzone) workowane	t	0,16509
15.	Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - homogeniczna	m2	48,5595

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,1968
2.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,8712
3.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,4475
4.	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	2,32024

Spis treści

A. Przedmiar robót.	2
1. Roboty budowlane.	2
1.1. Przygotowanie pomieszczeń do malowania poprzez wynoszenie lub przestawienie mebli i urządzeń audiowizualnych oraz przywrócenie stanu pomieszczeń po zakończeniu malowania - przyjęto po 2 r-g/ pomieszczenie.	2
1.2. Demontaż i po zakończeniu remontu ponowny montaż zabudowy kuchennej, meblowej - szafki stojące	2
1.3. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.	2
1.4. Wywóz wykładziny z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym,.	2
1.5. Wywóz wykładziny rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1'km odległości ponad 1'km,.	2
1.6. Czyszczenie powierzchni podłogi z resztek kleju.	2
1.7. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa	2
1.8. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach i suficie.	3
1.9. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej.	3
1.10. Listwy przyścienne z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (wyłożenie wykładziny na ściany na wys 10 cm).	3
1.11. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów.	3
1.12. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian.	3
1.13. Wymiana kratki wentylacyjnych - kratki ścienne PCV.	3
1.14. Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z rozetami.	3
1.15. Wstawienie nowych skrzydeł drzwiowych płytowych "80" łazienkowe.	3
1.16. Wstawienie nowych skrzydeł drzwiowych płytowych "80" pokojowe.	3
1.17. Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z rozetami.	3
1.18. Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienników i innych elementów, do 0,75 m2, 2-krotne ościeżnica drzwiowa.	4
B. Zestawienie robocizny.	4
C. Zestawienie materiałów.	4
D. Zestawienie sprzętu.	4
E. Spis treści.	5

