


Przedmiar robót

2025 Wymiana brodzika - roboty budowlane

Obiekt lub rodzaj robót: **DS Alchemik**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska Al. Powstańców Warszawy 12**


inż. Jerzy Miega
Upr. nr: 6-13/88

Data opracowania:

2025-02-12

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	2025 Wymiana brodzika - roboty budowlane		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian Krotność=11		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	0,30*(0,8+0,8)	0,480000
		cokół	0,30*0,9	0,270000
		RAZEM:	0,750000	m2 0,75
1.2	KNNRW 3/614/4	Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na klej o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu, płytki o wymiarach 30x30 cm Krotność=11		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na klej o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu, płytki o wymiarach 30x30 cm	0,75	0,750000
		RAZEM:	0,750000	m2 0,75
1.3	KNR 401/621/1	Odgrzybianie ścian i sufitu metodą smarowania, do 2 m2, 2-krotnie analogia Krotność=11		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Odgrzybianie ścian i sufitu metodą smarowania, do 2 m2, 2-krotnie	0,5	0,500000
		RAZEM:	0,500000	m2 0,50
1.4	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów Krotność=6		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	5,10*1,40	7,140000
		RAZEM:	7,140000	m2 7,14
1.5	KNNR 3/702/5	Wstawienie nowych skrzydeł drzwiowych płytowych "80" łazienkowe analogia Krotność=11		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wstawienie nowych skrzydeł drzwiowych płytowych "80" łazienkowe	3*(0,8*2,05)	4,920000
		RAZEM:	4,920000	m2 4,92
1.6	KNR 401/919/21	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z rozetami Krotność=11		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z rozetami	3	3,000000
		RAZEM:	3,000000	szt 3,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Robocizna	r-g	11,1375
2.	Robotnicy	r-g	177,49938
3.	Robotnicy grupa I	r-g	0,165
4.	Robotnicy grupa II	r-g	0,88
5.	Stolarze grupa II	r-g	19,14

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	12,76632
2.	Klamka z rozetą	kpl	33
3.	Płytki fajansowe szklone gładkie białe 25x20cm	m2	9,3225
4.	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych "80" łazienkowe	m2	54,12
5.	Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubość od 4 do 16 mm, kolor	kg	2,97

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
6.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny	kg	0,7865
7.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych - uniwersalna (uelastyczniona)	kg	39,1875

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	3,2472
2.	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	6,2535

Spis treści

A. Przedmiar robót 2

1. Roboty budowlane. 2

1.1. Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian. 2

1.2. Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na klej o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu, płytki o wymiarach 30x30 cm. 2

1.3. Odgrzybianie ścian i sufitu metodą smarowania, do 2 m2, 2-krotnie. 2

1.4. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotnie, sufitów. 2

1.5. Wstawienie nowych skrzydeł drzwiowych płytowych "80" łazienkowe. 2

1.6. Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z rozetami. 2

B. Zestawienie robocizny. 2

C. Zestawienie materiałów. 2

D. Zestawienie sprzętu. 3

E. Spis treści. 4