



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYCE

11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A

Tel/fax 089 764 20 02

www.zdpdabrowa.pl

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/>

e-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl

NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

ZDP-DT.3430.13.2024

Dąbrowa, dnia 26 września 2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Szytajny – Ardapy o długości 950 mb”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), informuję, iż w dniu 25 września 2024r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

PYTANIE 1

Proszę o potwierdzenie, że oznakowanie ma być wykonane jako cienkowarstwowe.

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zostało to zapisane w pkt. 31 przedmiaru robót.

PYTANIE 2

Mapa projektu SOR nie zawiera znaków pionowych. Proszę o zamieszczenie mapy ze znakami stałej organizacji ruchu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający załącza PSOR.

PYTANIE 3

W projekcie umowy napisano, że Wykonawca w razie konieczności poniesie koszty przeprowadzenia rozpoznania saperskiego. Czy w wycenie ująć koszt wykonania rozpoznania saperskiego?

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca jeżeli znajdzie konieczność (np. znalezienie niewybuchu, itp.) zobowiązany będzie wykonać rozpoznanie saperskie i ponieść jego koszty.

PYTANIE 4

W projekcie umowy napisano, że Wykonawca w razie konieczności poniesie koszty związane z pełnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego. Czy w wycenie ująć koszt nadzoru archeologicznego i saperskiego?

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca jeżeli znajdzie konieczność (np. znalezienie niewybuchu, znalezisk archeologicznych, itp.) zobowiązany będzie wykonać rozpoznanie saperskie i archeologiczne i ponieść koszty.

PYTANIE 5

Proszę o wskazanie rodzaju barier stalowych.

ODPOWIEDŹ:

Rodzaj bariery jaka należy zastosować to N2 W4 A.

PYTANIE 6

Proszę o wskazanie lokalizacji barier stalowych.

ODPOWIEDŹ:

Bariery są przewidziane przed i za przepustem po obu stronach drogi o długościach 48 m strona lewa, 48 m strona prawa i 64 m strona lewa, 64 m strona prawa.

PYTANIE 7

Czy w wycenie należy ujmować koszt ułożenia rur osłonowych na sieci telekomunikacyjnej? Jeśli tak, to proszę o dodanie pozycji przedmiarowej.

ODPOWIEDŹ:

Nie należy.

PYTANIE 8

Czy w wycenie należy ujmować koszt ułożenia rur osłonowych na sieci wodociągowej? Jeśli tak, to proszę o dodanie pozycji przedmiarowej.

ODPOWIEDŹ:

Nie należy.

PYTANIE 9

Czy bariery na przepuscie pod drogą należy wymienić? Jeśli tak, to proszę o wskazanie ilości oraz parametrów.

ODPOWIEDŹ:

Nie należy.

PYTANIE 10

W ok. km 0+900 SP znajduje się studnia w rowie. Czy w wycenie należy przyjąć remont/wymianę studni? Jeśli tak, to proszę o wskazanie zakresu robót.

ODPOWIEDŹ:

Nie należy.

PYTANIE 11

Proszę o określenie konkretnych robót jakie należy wykonać na przepuscie przeznaczonym do remontu.

ODPOWIEDŹ:

Niezbędne prace jakie należy wykonać na przepuscie wskazano w pkt. 37 przedmiaru robót.