



PRZEKRÓJ C-C



warstwa ścieralna z SMA 8 na asfalcie PMB 45/80-65 gr. 4 cm
warstwa wiążąca z AC 22W gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35% gr. 40 cm
warstwa odcinająca- geowłóknina separacyjna

B
kostka brukowa betonowa typu "Holland" (szara) gr. 8cm
podsyпка cem. - piaskowa gr. 4cm
podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 stab. mech. gr. 15cm
warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji k>8 m/d gr. 10cm

PRZEKRÓJ D-D



warstwa ścieralna z SMA 8 na asfalcie PMB 45/80-65 gr. 4 cm
warstwa wiążąca z AC 22W gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35% gr. 40 cm
warstwa odcinająca- geowłóknina separacyjna

B
kostka brukowa betonowa typu "Holland" (szara) gr. 8cm
podsyпка cem. - piaskowa gr. 4cm
podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 stab. mech. gr. 15cm
warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji k>8 m/d gr. 10cm

jednostka projektowa: <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC</b> Dąbrowa 56A; 11-200 Bartoszyce		
obiekt: PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 1394N WITKI-SĘPOPÓL-DZIETRZYZCHÓW-GIERKINY W MŚC. DZIETRZYZCHÓW		
adres: gm. Sępól, Obręb 4- Dzierzyczowo dz. nr 91, 95		
inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce		
nr rysunku: D-2	nazwa rysunku: PRZEKROJE C-C, D-D	skala: 1:20
data: marzec 2023 r.	projektant: mgr inż. Karol Łomecki upr. bud. nr WAM/0034/PWBD/21 specjalność inżynieria drogowa	podpis:
opracował: branża drogowa	mgr inż. Radosław Pióška	