

## Przebudowa drogi gminnej nr 675116 P w m. Żychów, działka nr 23, obręb Żychów, gmina Lisków

## Kosztyorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>							
1			<b>ROBOTY POMIAROWE</b>				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,065 = 1,07	3 000,00	
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	6,00	200,00	
2			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
3 d.2	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	1 200,00	25,00	
4 d.2	KNNR 1 0311-01	D-02.01.01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	1 000,00	35,00	
3			<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
5 d.3	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego	m2	$(1065 * 4,5) + 30 = 4 822,50$	5,00	
6 d.3	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	$(1065 * 4,5) + 30 = 4 822,50$	50,00	
7 d.3	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	$(1065 * 4,5) + 30 = 4 822,50$	2,50	
8 d.3	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	$(1065 * 4,0) + 30 = 4 290,00$	60,00	
4			<b>UMOCNIENIA PRZEPUSTU I SKARP</b>				
9 d.4	KNR 2-01 0512-04	D-05.03.24	Umocnienie skarp i stożków nasypu z płyt ażurowych wraz z wykonaniem robót ziemnych na ławie betonowej o gr. 10 cm i podsypce piaskowej o gr. 5 cm	m2	32,00	120,00	
10 d.4	KNR 2-01 0516-04	D-10.03.01	Ułożenie płyt betonowych na ławie bet. gr. 10 cm i podsypce piaskowej gr. 5 cm przy wlotach i wylotach przepustu	m	10,00	250,00	
5			<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
11 d.5	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem	m2	$(1065 * 0,5) * 2 + 30 = 1 095,00$	25,00	
12 d.5	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem	m2	$(1065 * 0,25) * 2 + 30 = 562,50$	15,00	
13 d.5	KNNR 1 0503-05	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m2	$(1065 * 0,75) * 2 + 30 = 1 627,50$	4,00	
6			<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
14 d.6	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	2,00	350,00	
15 d.6	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.	2,00	250,00	

Przebudowa drogi gminnej nr 675116 P w m. Żychów, działka nr 23, obręb Żychów, gmina Lisków  
Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
7			<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
16 d.7	KNNR 6 0705-03	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi	m2	130,00	30,00	
Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto							