
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I
UZBROJENIEM TERENU.
ADRES INWESTYCJI : 63-460 Nowe Skalmierzyce, działka nr 187/16, 191/4 (219/5), obręb 0001-Nowe Skalmierzyce
INWESTOR : Gmina Nowe Skalmierzyce
ADRES INWESTORA : 63-460 Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8
WYKONAWCA ROBÓT : zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : Elektryczna - Oświetlenie parkingu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wiesław Motyl
DATA OPRACOWANIA : 02.03.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Użyte w pozycjach nazwy własne materiałów i urządzeń służą tylko ustaleniu standardów i w uzgodnieniu z Inwestorem mogą zostać zastąpione zamiennikami o nie gorszych parametrach.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	OŚWIETLENIE PARKINGU				0,00
1.1	Rozbudowa rozdzielni RG				0,00
1.2	Montaż słupów oświetleniowych i opraw				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenu - Etap I - Hala Sportowa, Parking, Boisko Treningowe.					
1		OŚWIETLENIE PARKINGU			
1.1	45310000-3	Rozbudowa rozdzielni RG			
1	KNNR 5	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna	szt.		
d.1.1	0408-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1.1	0407-02	wyłączniki nadprądowe S303 C10 A	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
3	KNNR 5	Stycznik modułowy 25A 230V	szt.		
d.1.1	0407-04	analogia	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
4	KNNR 5	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych	szt.		
d.1.1	0408-03	szyna łączeniowa 3-biegunowa	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
1.2	45316100-6	Montaż słupów oświetleniowych i opraw			
5	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1.2	1001-01	słup oświetleniowy SX10/3/F250/01	szt.	10,000	
		fundament B120 z el. śrub. M24 i kapturkami			
		złącze oświel. zewn. słup. IZK 3-bezp.			
		złącze oświel. zewn. słup. IZK 1-bezp.			
		2+8		RAZEM	10,000
6	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
d.1.2	1002-02	głowica OL3/xxx/120	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
7	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
d.1.2	1002-02	głowica OL4/xxx/90	szt.	8,000	
		8		RAZEM	8,000
8	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osł-	kpl. przew.		
d.1.2	1003-03	nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.	38,000	
		przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm ²			
		38		RAZEM	38,000
9	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1.2	1004-01	lampa oświetleniowa POWERLUG 2 as IC 70W MH/S IP65 szary	szt.	38,000	
		38		RAZEM	38,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	147,8097	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,1800		0,1800	0,00	0,00	
2.	fundament B120 z el. śrub. M24 i kapturkami	szt.	10,0000		10,0000	0,00	0,00	
3.	głowica OL3/xxx/120	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
4.	głowica OL4/xxx/90	szt.	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
5.	lampa oświetleniowa POWERLUG 2 as IC 70W MH/S IP65 szary	kpl.	38,0000		38,0000	0,00	0,00	
6.	piasek	m ³	0,2200		0,2200	0,00	0,00	
7.	płyty drogowe 50x50x10cm	szt.	10,0000		10,0000	0,00	0,00	
8.	przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm ²	m	395,2000		395,2000	0,00	0,00	
9.	słup oświetleniowy SX10/3/F250/01	szt.	10,0000		10,0000	0,00	0,00	
10.	stycznik modułowy 25A 230V	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
11.	szyna łączeniowa 3-biegunowa	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
12.	szyna nośna	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
13.	wyłączniki nadprądowe S303 C10 A	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
14.	złącze oświatl. zewn. słup. IZK 1-bezp.	szt.	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
15.	złącze oświatl. zewn. słup. IZK 3-bezp.	szt.	10,0000		10,0000	0,00	0,00	
16.	żwir do betonów	m ³	0,4400		0,4400	0,00	0,00	
17.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kop.j-nacz. 0,15m3 (1)	m-g	0,7000	0,00	0,00
2.	podnośnik mont.PHM na sam.(2)	m-g	36,8000	0,00	0,00
3.	samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	3,9800	0,00	0,00
4.	żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0,6000	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł